

ส่วนราชการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว

ประเภทงาน สะพานและท่อลอดเหลี่ยม,งานทาง


สถานที่ก่อสร้าง อบต.คำเขื่อนแก้ว ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ขามนิมาน จ.อำนาจเจริญ


แบบแปลน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้วกำหนด


ประมาณการเมื่อ


ลำดับ	รายการ/ประเภทงาน	จำนวนเงิน (บาท)	Factor F.	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	สะพานและท่อลอดเหลี่ยม	92,043.84	1.2799	117,806.92	
2	งานทาง	72,090.75	1.3091	94,374.00	
เงื่อนไขประมาณการ					
1	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00%				
2	เงินประกันผลงาน 0.00%				
3	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
4	เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
5	กำไร 0.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			212,180.92	
	คิดเป็นเงินงบประมาณก่อสร้างจริง			<u>212,000.00</u>	
ตัวอักษร..... สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคาได้ตรวจสอบแล้วและพิจารณาแล้วเห็นชอบและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายชำนาญ หมายมั่น)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุริยัน พรหมจันทร์)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายเสฏฐวุฒิ พันโบ)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  สสำรวจ /ประมาณราคา  
(นายเสฏฐวุฒิ พันโบ)

ผู้ช่วย นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  สสำรวจ /ประมาณราคา/ตรวจ  
(นายชำนาญ หมายมั่น)นายช่างโยธาชำนาญงาน, รักษาการแทน  
ผอ.กองช่าง(ลงชื่อ)  เห็นชอบ  
(นายสุรศักดิ์ พันธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
(นายไพรี ทศบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว

ใบประมาณราคา

ป.ร.4(ก)1

โครงการ ก่อสร้างบล็อกคอนกรีตขนาดนายเข็มมา คนเัว บ้านเหล่าแก้วเมง ม.5  
 ปริมาณงาน กว้าง 2.40 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน 4 ช่อง ผิวจราจรยาว 10.50 เมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง นายเข็มมา คนเัว บ้านเหล่าแก้วเมง ม.5 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ขามเือง จ.อำนาจเจริญ  
 ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานโครงสร้าง							
	คอนกรีต 280 ksc.	20.59	ลบ.ม.	2,230.00	45,915.70	327.00	6,732.93	52,648.63
	เหล็ก DB 12	633.85	กก.	27.02	17,126.63	3.60	2,281.86	19,408.49
	เหล็ก RB 9	88.02	กก.	28.43	2,502.41	4.40	387.29	2,889.70
	ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	51.67	465.03	-	-	465.03
	ไม้แบบ	37.80	ตร.ม.	301.00	11,377.80	139.00	5,254.20	16,632.00
	รวม 1							92,043.84
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							92,043.84

ลงชื่อ.....  
 ( นายสมัญญ์ ทัพโป )  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....  
 ( นายชำนาญ หมายมั่น )  
 นายช่างโยธาดำเนินงาน รักษาการแทน  
 ผอ.กองช่าง

**ใบประมาณราคา**

ปร.4(ข)1

โครงการ ก่อสร้างบล็อกคอนกรีตขนาด ๓ เมตร ๖ เมตร บ้านเหล่านแก้ว ม.5

ปริมาณงาน กว้าง 2.40 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน 4 ช่อง ผิวจราจรยาว 10.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง นายเพิ่มมา คนใจ บ้านเหล่านแก้ว ม.5 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ขามเฒ่า จ.อำนาจเจริญ

ประมาณการเมื่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานดินถม							
	ดินถมทางเชื่อมพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง 3 เมตร ยาว 1.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร	135.00	ลบ.ม.	68.95	9,308.25	-	9,308.25	
	คอนกรีต 280 ksc.	22.50	ลบ.ม.	2,230.00	50,175.00	327.00	7,357.50	57,532.50
	เหล็กจะแกรง wire mesh	150.00	ตร.ม.	30.00	4,500.00	5.00	750.00	5,250.00
	รวม 1						72,090.75	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง								72,090.75

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

( นายสมฤทธิ์ พันใบ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ประมาณราคา/ตรวจ

( นายชำนาญ หมายมั่น)

นายช่างโยธานำงาน วิศวกรรมการแทน

ผอ.กองช่าง