ราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลร่องฟอง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	พิกัดโครงการ	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลร่องฟอง เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่	จุดเริ่มต้น	E 625534 , N 2007922
ลักษณะโครงการ	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 212.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848.00 ตารางเมตร	จุดสิ้นสุด	E 625603 , N 2008054

ฝ่าย/งาน สำรวจและออกแบบ **สำนัก/กอง** ช่าง **องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่**

ราคากลางวันที่ 14 **เดือน** กันยายน **พ.ศ. 2569** 39.00 - 39.99 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor	รวมเป็นเงิน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม	F	ราคาต่อหน่วย	รวม
	ประเภทงานก่อสร้างทาง							
1	งานตัดดิน (Earth Excavation)	127.20	ลบ.ม.	45.67	5,809.22	1.3624	62.22	7,914.38
2	งานไหล่ทางพื้นทางเดิม @ ปรับตามสภาพพื้นที่	12.70	ลบ.ม.	83.94	1,065.97	1.3624	114.35	1,452.25
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต Thk. 5 cm.	41.60	ลบ.ม.	490.00	20,384.00	1.3624	667.58	27,771.33
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 m.	848.00	ตร.ม.	386.30	327,580.98	1.3624	526.29	446,293.92
5	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) @ 50.00 ม.	16.00	เมตร	249.73	3,995.68	1.3624	340.23	5,443.68
6	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) @ 10.00 ม.	64.00	เมตร	144.21	9,229.44	1.3624	196.47	12,574.08
7	รอยต่อเผื่อหดตามยาว (Longitudinal Joint)	212.00	เมตร	62.46	13,241.52	1.3624	85.10	18,041.20
8	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (Removal of Existing Concrete Pavement)	46.00	ตร.ม.	73.77	3,393.42	1.3624	100.50	4,623.00
9	ท่อพีวีซี ชั้น13.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4"	2.00	ท่อน	1,274.30	2,548.60	1.3624	1,736.11	3,472.22
10	งานรองพื้นแผ่นใยสังเคราะห์ ขนาด 150 กรัม/ตร.ม.	24.00	ตร.ม.	23.04	552.96	1.3624	31.39	753.36
11	งานติดตั้งราวเหล็กแป๊บกลมกันตก	8.00	เมตร	625.00	5,000.00	1.3624	851.50	6,812.00
	รวมราคากลางค่าก่อสร้าง							**535,151.42**
				รวมค่างานต้นทุน	392,801.79		TOTAL	**535,151.42**

ตัวหนังสือ (-ห้าแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	392,801.79
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายภูวดล ขันคำนันตะ)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายรณกร อภิญญาสังกร)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายชนินทร์ พรวญหาญ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายธวัชชัย จีกัน)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
- 4 ก.ย. 2569

ลงชื่อ ..... อนุมัติ
(นายอนุวัธ วงศ์วรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
14 ก.ย. 2569