แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

**ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ชนิดฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนารีรักษ์ หมู่ที่ 1 ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ยาวรวม 198 เมตร**
**ลึก 0.70 เมตร เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**สถานที่ก่อสร้าง บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์**

**หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลกุดหว้า**

**กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ที่ 189/2569 ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2569 กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2569**

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | Factor F | ราคาต่อหน่วย x $F_N$ | ราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานรางระบายน้ำรูปตัวยู ชนิดฝาปิด คสล. ขนาด 0.40 x 0.70 ม. ยาว 198 ม. | | | | | | | |
| 1.1 | งานขุดดิน | ลบ.ม. | 171.27 | 56.03 | 9,596.25 | 1.3642 | 76.44 | 13,091.20 |
| 1.2 | งานโครงสร้างราง | | | | | | | |
| 1.2.1 | งานทรายรองพื้น | ลบ.ม. | 6.34 | 241.50 | 1,530.14 | 1.3642 | 329.45 | 2,087.40 |
| 1.2.2 | งานคอนกรีตหยาบ | ลบ.ม. | 6.34 | 2,338.00 | 14,813.56 | 1.3642 | 3,189.50 | 20,208.60 |
| 1.2.3 | งานคอนกรีต 280 ksc.cu. | ลบ.ม. | 63.36 | 2,385.00 | 151,113.60 | 1.3642 | 3,253.62 | 206,149.10 |
| 1.2.4 | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลม 9 มม | ตัน | 2.79 | 25,164.30 | 70,228.78 | 1.3642 | 34,329.14 | 95,806.10 |
| | - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 | กก. | 55.82 | 36.34 | 2,028.11 | 1.3642 | 49.57 | 2,766.70 |
| 1.2.5 | งานไม้แบบ | ตร.ม. | 469.06 | 311.32 | 146,029.78 | 1.3642 | 424.71 | 199,213.80 |
| 1.2.6 | งานเบ็ดเตล็ด | | | | | | | |
| | - เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. | กก. | 3,585.78 | 32.10 | 115,106.42 | 1.3642 | 43.79 | 157,028.10 |
| | - ท่อ PVC dia. 1.5" ชั้น 8.5 | ม. | 95.04 | 151.87 | 14,433.34 | 1.3642 | 207.18 | 19,689.90 |
| | - ท่อ PVC dia. 8" ชั้น 5 | ม. | - | 390.00 | - | 1.3642 | 532.04 | - |
| | - งานวางท่อ คอร. - dia. 0.40 m. | ม. | - | 909.21 | - | 1.3642 | 1,240.35 | - |
| | - งานวางท่อ คอร. - dia. 0.60 m. | ม. | - | 1,459.59 | - | 1.3642 | 1,991.17 | - |
| | | | | | 524,879.98 | | TOTAL | 716,040.90 |

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

ราคากลาง 716,040.90

ตัวอักษร ( เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่สิบบาทเก้าสิบสตางค์ )

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | = | 524,879.98 |
| ② | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | - |
| ③ | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ | = | - |
| ④ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | = | 1.3642 |
| ⑤ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | = | 1.2799 |
| ⑥ | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + (ข้อ3 /((ข้อ1 x ข้อ4)+(ข้อ2 x ข้อ5))) | = | 1.0000 |
| ⑦ | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor $F_N$) = ข้อ4 x ข้อ6 | = | 1.3642 |
| ⑧ | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor $F_N$) = ข้อ5 x ข้อ6 | = | 1.2799 |

(ลงชื่อ).....
(นายณรงค์ศักดิ์ สายบุตร)
ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายจรัสศักดิ์ อุทรักษ์)
กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....
(นายอัฐพล พันธุโพธิ์)
กรรมการฯ