แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารคหกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**		**รวม**					**25,398.00**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**		**รวม**					**523,100.86**	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**		**รวม**					**88,451.80**	
4	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**		**รวม**					**132,197.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,002,226.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:01

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารคหกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร**		**รวม**					**215,518.73**	
6	**งานอื่นๆ**		**รวม**					**17,560.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**1,002,226.39**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,002,226.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	- รื้อถอนหลังคาเดิม	357.500	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	8,937.50	8,937.50	
	- รื้อฝ้าเพดานภายในเดิม	210.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	5,250.00	5,250.00	
	- รื้อฝ้าเพดานภายนอกเดิม	112.500	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,812.50	2,812.50	
	- รื้อถอนชุดประตูเหล็ก	4.000	ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	480.00	480.00	
	- รื้อถอนผนังห้องเก็บของ	18.750	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	750.00	750.00	
	- รื้อถอนเคาเตอร์เดิม	10.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	400.00	400.00	
	- รื้อชุดหน้าต่างอลูมิเนียมเดิม	14.960	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	1,496.00	1,496.00	
	- รื้อช่องแสงเดิม	23.400	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	702.00	702.00	
	- รื้อถอนพัดลมเพดาน	7.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	210.00	210.00	
	- รื้อถอนดวงโคมหลอดฟูลออเรสเซนต์พร้อมสายไฟฟ้า	12.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	360.00	360.00	
	- ค่ารื้อเครื่องปรับอากาศ	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานถางป่าตัดต้นไม้รอบอาคาร	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	2,965.00	25,398.00	25,398.00	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	งานหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีส บลูสโคป สีอลูซิงค์ หนา 0.40 มม.(MT-760) PU Foam 25 มม.	357.500	ตร.ม.	355.00	126,912.50	70.00	25,025.00	151,937.50	
	- ครอบข้างหลังคาเมทอลชีทหนา 0.40 มม.	20.000	ม.	118.00	2,360.00	50.00	1,000.00	3,360.00	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	1,000.000	ตัว	2.75	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	- สกรูยึดครอบข้างหลังคาเมทอลชีท	100.000	ตัว	2.75	275.00	0.00	0.00	275.00	
	- เชิงชายดูร่าวันทวินไลท์ DURAONE รุ่น Duraone Fascia ขนาด 23 x 300 x 1.6 ซม. สีซีเมนต์	19.000	แผ่น	297.00	5,643.00	45.00	855.00	6,498.00	
	- เกล็ด เมทัลชีท Type 304	330.000	ม.	72.80	24,024.00	50.00	16,500.00	40,524.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบข้างเกล็ด เมทัลชีท Type 304	4.000	ม.	118.00	472.00	50.00	200.00	672.00	
	- เหล็กกล่อง 50 x 50 มม.หนา 2. มม.	30.000	ท่อน	542.06	16,261.80	162.00	4,860.00	21,121.80	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 มม.หนา 2.3 มม.28.2กก./ท่อน(ซ่อมแปและจันทัน)	4.000	ท่อน	1,015.00	4,060.00	300.00	1,200.00	5,260.00	
	ฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงเคร่าโลหะชุปสังกะสี	210.000	ตร.ม.	245.00	51,450.00	75.00	15,750.00	67,200.00	
	- ฝ้าเพดานชายคาด้านนอกยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.โครงเคร่าโลหะชุปสังกะสี	113.000	ตร.ม.	275.20	31,097.60	75.00	8,475.00	39,572.60	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ ขนาด 3.25 x 3.00 (สีชา หนา1.5 มม.) กระจกสีชาหนา 6 มิล	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมสีชาบานเปิดคู่ (หนา1.5 มม.)กระจกสีชาหนา 6 มิล ขนาด 1.40 x 1.15 ม.(วงกบไม้เดิมหุ้มอลูมิเนียมสีชา)	4.000	ชุด	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 3.22 x 0.80 ม.โครงเหล็กกล่อง 50x50 มม.หนา 2 มม.	4.000	ชุด	1,217.00	4,868.00	365.00	1,460.00	6,328.00	
	- ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 1.40 x 0.80 ม.โครงเหล็กกล่อง 50x50 มม.หนา 2 มม.	4.000	ชุด	525.00	2,100.00	157.00	628.00	2,728.00	
	งานพื้น								
	- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ KASSA รุ่น W6S110 ขนาด 60 x 60 ซม. สีไอวอรี่	210.000	ตร.ม.	234.59	49,263.90	174.00	36,540.00	85,803.90	
	งานทาสี								
	- งานขูดล้างทำความสะอาดพื้นผิวเดิม	370.500	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	3,705.00	3,705.00	
	- ทาสีสีน้ำอะครีลิค ผนังภายใน	198.000	ตร.ม.	47.86	9,476.28	30.00	5,940.00	15,416.28	
	- ทาสีสีน้ำอะครีลิค ผนังภายนอก	173.000	ตร.ม.	47.86	8,279.78	0.00	0.00	8,279.78	
	งานก่อผนัง								
	- ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	20.500	ตร.ม.	238.00	4,879.00	94.00	1,927.00	6,806.00	
	- ฉาบปูนเรียบ	41.000	ตร.ม.	46.00	1,886.00	87.00	3,567.00	5,453.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทับหลังและเสาเอ็น	10.000	ม.	195.00	1,950.00	46.00	460.00	2,410.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	28,594.87	395,008.86	1,840.00	128,092.00	523,100.86	
3	**งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร**								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า LOAD PANEL 3 เฟส 4 สาย 100A 18 ช่อง	2.000	ชุด	8,474.00	16,948.00	2,500.00	5,000.00	21,948.00	
	- Main Circuit Breaker EZC250N3250 100A 3Pole Schneider	2.000	ลูก	3,363.00	6,726.00	0.00	0.00	6,726.00	
	- Sub Circuit Breaker 220V 32A 1Pole Schneider	6.000	ลูก	135.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- Sub Circuit Breaker 220V 16A 1Pole Schneider	6.000	ลูก	98.00	588.00	0.00	0.00	588.00	
	- รางพลาสติก NNMT003 (1")	8.000	ท่อน	67.00	536.00	0.00	0.00	536.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. L(มอก.)	200.000	ม.	14.97	2,994.00	7.00	1,400.00	4,394.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm.N(มอก.)	200.000	ม.	14.97	2,994.00	7.00	1,400.00	4,394.00	
	- สายไฟ THW 2.5 Sq.mm. G(มอก.)	200.000	ม.	14.97	2,994.00	7.00	1,400.00	4,394.00	
	- สายไฟ THW 16 Sq.mm.(Main 100 A) (มอก.)	200.000	ม.	59.80	11,960.00	20.00	4,000.00	15,960.00	
	- สายไฟ THW 4 Sq.mm. L (แอร์) (มอก.)	200.000	ม.	24.30	4,860.00	10.00	2,000.00	6,860.00	
	- สายไฟ THW 6 Sq.mm. G (ตู้ไฟ) (มอก.)	10.000	ม.	33.18	331.80	12.00	120.00	451.80	
	- แท่งกราวด์ 2.4 ม. พร้อมชุดละลาย	2.000	ชุด	915.00	1,830.00	274.00	548.00	2,378.00	
	- โคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 LED-T8 1x20W Daylight LAMPTAN รุ่น LYN GUARD 1x20W/DL	4.000	ชุด	549.00	2,196.00	115.00	460.00	2,656.00	
	- โคมLED LAMPTAN IFIT ขนาด 40w (ขนาดโคม 30 x 120 ซม.)	12.000	ชุด	738.00	8,856.00	115.00	1,380.00	10,236.00	
	- สวิทซ์ เปิด- ปิด ไฟฟ้าพร้อมฝาครอบพลาสติกสีขาว	15.000	ชุด	88.00	1,320.00	80.00	1,200.00	2,520.00	
	- เต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 ช่อง ใน1ตัว มีสายดินขนาด 250V15A	15.000	ชุด	125.00	1,875.00	115.00	1,725.00	3,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	14,714.19	67,818.80	3,262.00	20,633.00	88,451.80	
4	**งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง**								
	- งานเดินระบบประปาและน้ำทิ้งบริเวณรอบอาคาร	1.000	เหมาจ่าย	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ท่อ pvc 6 นิ้ว	6.000	ท่อน	1,430.00	8,580.00	200.00	1,200.00	9,780.00	
	- บ่อดักไขมันขนาด 1.00 x 1.20 เมตร	1.000	ลูก	10,637.00	10,637.00	1,000.00	1,000.00	11,637.00	
	รางน้ำสแตนเลส								
	- รางสแตนเลศ ยาว 1 เมตร	24.000	ชุด	2,256.00	54,144.00	676.00	16,224.00	70,368.00	
	- ชุดตัว L	1.000	ชุด	2,131.00	2,131.00	639.00	639.00	2,770.00	
	- ชุดตัว T	6.000	ชุด	3,264.00	19,584.00	979.00	5,874.00	25,458.00	
	- ปิดหัวราง	8.000	ชิ้น	691.00	5,528.00	207.00	1,656.00	7,184.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	25,409.00	105,604.00	3,701.00	26,593.00	132,197.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร**								
	งานบ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 1.20 x 1.60 เมตร								
	- ขุดดิน - ถมกลับ บ่อพัก	31.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,473.00	4,473.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	1.000	ลบ.ม.	361.92	361.92	112.00	112.00	473.92	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น(ลูกบาศก์ 180 ksc) หนาเฉลี่ย 0.1 เมตร	.660	ลบ.ม.	1,679.13	1,108.22	426.00	281.16	1,389.38	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (ลูกบาศก์ 240 ksc)	8.910	ลบ.ม.	1,940.00	17,285.40	327.00	2,913.57	20,198.97	
	- งานไม้แบบ	90.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	12,510.00	12,510.00	
	- ไม้แบบ (คิด 25% จากงานไม้แบบ)	22.510	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	121.00	2,723.71	2,723.71	
	- ไม้เคร่ายึดไม้แบบ	6.750	ลบ.ฟ.	373.83	2,523.35	0.00	0.00	2,523.35	
	- ตะปู	22.510	กก.	37.38	841.42	0.00	0.00	841.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg/m.)	.111	ตัน	25,992.21	2,885.13	3,600.00	399.60	3,284.73	
	- เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg/m.)	.251	ตัน	24,819.00	6,229.56	0.00	0.00	6,229.56	
	- เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg/m.)	.357	ตัน	24,098.13	8,603.03	3,600.00	1,285.20	9,888.23	
	- เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 16 มม. (1.578 Kg/m.)	.147	ตัน	24,133.96	3,547.69	3,600.00	529.20	4,076.89	
	- เหล็กเสริม SD 40 - DB Ø 20 มม. (2.466 Kg/m.)	.151	ตัน	24,448.60	3,691.73	3,600.00	543.60	4,235.33	
	- เหล็กเสริม SR 24 - RB Ø 19 มม. (2.26 Kg/m.)อาบสังกะสี	.032	ตัน	24,978.97	799.32	3,600.00	115.20	914.52	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	28.190	กก.	32.71	922.09	0.00	0.00	922.09	
	- ท่อ PVC Ø 2"	1.000	ท่อน	214.95	214.95	0.00	0.00	214.95	
	- เหล็กฉาก 75x75 มม.หนา 6 มม.	5.000	ท่อน	986.00	4,930.00	290.00	1,450.00	6,380.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	29.000	ม.	4,628.92	134,238.68	0.00	0.00	134,238.68	
	รวมค่างานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	-	-	158,725.71	188,182.49	19,557.00	27,336.24	215,518.73	
6	**งานอื่นๆ**								
	- ซ่อมแซมโครงสร้าง	1.000	เหมาจ่าย	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 36000 BTU	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ค่าติดตั้งพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	8.000	เครื่อง	0.00	0.00	400.00	3,200.00	3,200.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องดูดควันกระโจม	4.000	เครื่อง	0.00	0.00	2,090.00	8,360.00	8,360.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	2,000.00	2,000.00	4,490.00	15,560.00	17,560.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,002,226.39**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	**เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 36000 BTU (ระบบInverter) แอร์ผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์**		**รวม**					**95,696.00**	
2	**พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว**		**รวม**					**15,480.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,194,052.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:00

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**เตาแก๊สตั้งโต๊ะ 2หัว Electrolox Etg726bxs หรือเทียบเท่า**		**รวม**					**8,360.00**	
4	**เค้าน์เตอร์สแตนเลส ประกอบดังนี้**		**รวม**					**720,000.00**	
5	**บ่อดักไขมัน DOS 15 ลิตร หรือเทียบเท่า**		**รวม**					**4,712.00**	
6	**โต๊ะสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 75x180x85 ซม.**		**รวม**					**54,000.00**	
7	**เครื่องดูดควันกระโจม รุน DWB96BC60**		**รวม**					**83,600.00**	
8	**ถังแก๊ส ปตท. ขนาด 15 กก.**		**รวม**					**8,440.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,194,052.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:00

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**เครื่องกรองน้ำ Amway eSpring**		**รวม**					**40,150.00**	
10	**ชั้นวางถาดเบเกอรี่สแตนเลส15ชั้น 4 ชิ้น**		**รวม**					**13,240.00**	
11	**เครื่องปั่นน้ำผลไม้ SHARP EMC-21 พลังงานมอเตอร์ 1200 วัตต์ หรือเทียบเท่า**		**รวม**					**10,760.00**	
12	**เตาอบ Hafele i6jo 495.06.439**		**รวม**					**71,600.00**	
13	**เครื่องผสมอาหาร Electrolox E5KM1-500K 5 ลิตร**		**รวม**					**41,960.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,194,052.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:00

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	**เก้าอี้อเนกประสงค์ สแตนเลศ**		**รวม**					**6,384.00**	
15	**ทีวีดิวแอลอีดี 65 นิ้ว**		**รวม**					**18,000.00**	
16	**ขาแขวนทีวี MOVADA PTB-213MBA**		**รวม**					**1,670.00**	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							**1,194,052.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,194,052.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 36000 BTU (ระบบInverter) แอร์ผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์**								
	1.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน36000BTU(ระบบInvert	2.000	เครื่อง	47,848.00		0.00	0.00	95,696.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 36000 BTU (ระบบInverter) แอร์ผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์	-	-	47,848.00	95,696.00	0.00	0.00	95,696.00	
2	**พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว**								
	2.1 พัดลมติดเพดาน16นิ้วHATARIHT-C16R1(S)สีขาว	10.000	ตัว	1,548.00		0.00	0.00	15,480.00	
	รวมค่าพัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	-	-	1,548.00	15,480.00	0.00	0.00	15,480.00	
3	**เตาแก๊สตั้งโต๊ะ 2หัว Electrolox Etg726bxs หรือเทียบเท่า**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.1 เตาแก๊สตั้งโต๊ะ2หัวElectroloxEtg726bxs	4.000	ชุด	2,090.00		0.00	0.00	8,360.00	
	รวมค่าเตาแก๊สตั้งโต๊ะ 2หัว Electrolox Etg726bxs หรือเทียบเท่า	-	-	2,090.00	8,360.00	0.00	0.00	8,360.00	
4	**เค้าน์เตอร์สแตนเลส ประกอบดังนี้**								
	4.1 เค้าน์เตอร์สแตนเลส	4.000	ชุด	180,000.00		0.00	0.00	720,000.00	
	รวมค่าเค้าน์เตอร์สแตนเลส ประกอบดังนี้	-	-	180,000.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	
5	**บ่อดักไขมัน DOS 15 ลิตร หรือเทียบเท่า**								
	5.1 บ่อดักไขมันDOS15ลิตร	4.000	ชุด	1,178.00		0.00	0.00	4,712.00	
	รวมค่าบ่อดักไขมัน DOS 15 ลิตร หรือเทียบเท่า	-	-	1,178.00	4,712.00	0.00	0.00	4,712.00	
6	**โต๊ะสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 75x180x85 ซม.**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	6.1 โต๊ะสแตนเลส2ชั้นขนาด75x180x85ซม.	4.000	ชุด	13,500.00		0.00	0.00	54,000.00	
	รวมค่าโต๊ะสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 75x180x85 ซม.	-	-	13,500.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	
7	**เครื่องดูดควันกระโจม รุน DWB96BC60**								
	7.1 เครื่องดูดควันกระโจมรุนDWB96BC60	4.000	เครื่อง	20,900.00		0.00	0.00	83,600.00	
	รวมค่าเครื่องดูดควันกระโจม รุน DWB96BC60	-	-	20,900.00	83,600.00	0.00	0.00	83,600.00	
8	**ถังแก๊ส ปตท. ขนาด 15 กก.**								
	8.1 ถังแก๊สปตท.ขนาด15กก.	4.000	ถัง	2,110.00		0.00	0.00	8,440.00	
	รวมค่าถังแก๊ส ปตท. ขนาด 15 กก.	-	-	2,110.00	8,440.00	0.00	0.00	8,440.00	
9	**เครื่องกรองน้ำ Amway eSpring**								
	9.1 เครื่องกรองน้ำ	1.000	เครื่อง	40,150.00		0.00	0.00	40,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าเครื่องกรองน้ำ Amway eSpring	-	-	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	40,150.00	
10	**ชั้นวางถาดเบเกอรี่สแตนเลส15ชั้น 4 ชิ้น**								
	10.1 ชั้นวางถาดเบเกอรี่สแตนเลส15ชั้น4ชิ้น	4.000	ชุด	3,310.00		0.00	0.00	13,240.00	
	รวมค่าชั้นวางถาดเบเกอรี่สแตนเลส15ชั้น 4 ชิ้น	-	-	3,310.00	13,240.00	0.00	0.00	13,240.00	
11	**เครื่องปั่นน้ำผลไม้ SHARP EMC-21 พลังงานมอเตอร์ 1200 วัตต์ หรือเทียบเท่า**								
	11.1 เครื่องปั่นน้ำผลไม้SHARPEMC-21พลังงานมอเตอร์1200วัตต์หรือเทียบเท่า	4.000	เครื่อง	2,690.00		0.00	0.00	10,760.00	
	รวมค่าเครื่องปั่นน้ำผลไม้ SHARP EMC-21 พลังงานมอเตอร์ 1200 วัตต์ หรือเทียบเท่า	-	-	2,690.00	10,760.00	0.00	0.00	10,760.00	
12	**เตาอบ Hafele i6jo 495.06.439**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	12.1 เตาอบไฟฟ้าMEXรุ่นVRM9652B	4.000	เครื่อง	17,900.00		0.00	0.00	71,600.00	
	รวมค่าเตาอบ Hafele i6jo 495.06.439	-	-	17,900.00	71,600.00	0.00	0.00	71,600.00	
13	**เครื่องผสมอาหาร Electrolox E5KM1-500K 5 ลิตร**								
	13.1 เครื่องผสมอาหารElectroloxE5KM1-500K5ลิตร	4.000	เครื่อง	10,490.00		0.00	0.00	41,960.00	
	รวมค่าเครื่องผสมอาหาร Electrolox E5KM1-500K 5 ลิตร	-	-	10,490.00	41,960.00	0.00	0.00	41,960.00	
14	**เก้าอี้อเนกประสงค์ สแตนเลศ**								
	14.1 เก้าอี้อเนกประสงค์สแตนเลศ	16.000	ตัว	399.00		0.00	0.00	6,384.00	
	รวมค่าเก้าอี้อเนกประสงค์ สแตนเลศ	-	-	399.00	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	**ทีวีคิวแอลอีดี 65 นิ้ว**								
	15.1 ทีวีQLED65นิ้ว	1.000	เครื่อง	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
	รวมค่าทีวีคิวแอลอีดี 65 นิ้ว	-	-	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
16	**ขาแขวนทีวี MOVADA PTB-213MBA**								
	16.1 ขาแขวนทีวีMOVADAPTB-213MBA	1.000	ชุด	1,670.00		0.00	0.00	1,670.00	
	รวมค่าขาแขวนทีวี MOVADA PTB-213MBA	-	-	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์ แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารคหกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารคหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ปรับปรุงอาคารคหกรรม**	**1,002,226.39**	**1.3066**	**1,309,509.00**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,309,509.00**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 245.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,344.93 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,309,509.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:22:51

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงอาคารคหกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารคหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,309,509.00**	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 245.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,344.93 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,309,509.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:22:51

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารคหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา
(เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ
15 สิงหาคม 2568 11:22:51

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 36000 BTU (ระบบInverter) แอร์ผนัง DAIKIN อินเวอร์เตอร์	95,696.00	0.00	95,696.00	
2	พัดลมติดผนังขนาด 16 นิ้ว	15,480.00	0.00	15,480.00	
3	เตาแก๊สตั้งโต๊ะ 2หัว Electrolox Etg726bxs หรือเทียบเท่า	8,360.00	0.00	8,360.00	
4	เค้าน์เตอร์สแตนเลส ประกอบดังนี้	720,000.00	0.00	720,000.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	839,536.00	

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:00

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	บ่อดักไขมัน DOS 15 ลิตร หรือเทียบเท่า	4,712.00	0.00	4,712.00	
6	โต๊ะสแตนเลส 2 ชั้น ขนาด 75x180x85 ซม.	54,000.00	0.00	54,000.00	
7	เครื่องดูดควันกระโจม รุน DWB96BC60	83,600.00	0.00	83,600.00	
8	ถังแก๊ส ปตท. ขนาด 15 กก.	8,440.00	0.00	8,440.00	
9	เครื่องกรองน้ำ Amway eSpring	40,150.00	0.00	40,150.00	
10	ชั้นวางถาดเบเกอรี่สแตนเลส15ชั้น 4 ชิ้น	13,240.00	0.00	13,240.00	
11	เครื่องปั่นน้ำผลไม้ SHARP EMC-21 พลังงานมอเตอร์	10,760.00	0.00	10,760.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,054,438.00	

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:21:00

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	1200 วัตต์ หรือเทียบเท่า	10,760.00	0.00	10,760.00	
12	เตาอบ Hafele i6jo 495.06.439	71,600.00	0.00	71,600.00	
13	เครื่องผสมอาหาร Electrolox E5KM1-500K 5 ลิตร	41,960.00	0.00	41,960.00	
14	เก้าอี้อเนกประสงค์ สแตนเลศ	6,384.00	0.00	6,384.00	
15	ทีวีคิวแอลอีดี 65 นิ้ว	18,000.00	0.00	18,000.00	
16	ขาแขวนทีวี MOVADA PTB-213MBA	1,670.00	0.00	1,670.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,194,052.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา
(เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ
15 สิงหาคม 2568 11:22:51

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรคออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ปรับปรุงอาคารคหกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 1,309,509.00 บาท**	**1,309,509.00**	
2	**งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ**	**1,194,052.00**	
สรุป	**ราคากลาง**	**2,503,561.00**	
	ราคากลาง (..... สองล้านห้าแสนสามพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน .....)		

ฉัตรชัย สาริกิจ

15 สิงหาคม 2568 11:22:55

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิระประวัติ) นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารคหกรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล นครสวรรค์ออก อำเภอ เมืองนครสวรรค์ จังหวัด นครสวรรค์

แบบเลขที่ อบจ.นว.047/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา
(เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง