

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร. 5 (ก)

กลุ่มงาน งานชลประทาน งานท่อระบายน้ำ ระบายน้ำ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำและชุดลอกคูระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หน้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 5 ก.ย. 2566

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	รางระบายน้ำและชุดลอกคูระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ หมู่ที่ 8 เจียนไซ เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)7%	441,037.89	1.3589	599,326.39	
สรุป		รวมเป็นเงิน		599,326.39	
		คิดเพียง		598,000.00	
(ตัวอักษร){หน้าแผนกำหนดเงินแปดพันบาทถ้วน}					

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเทพนลิน แห่หงส์)

นายช่างโยธา อบต. ทุ่งคา

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกรฤต สิ้นเล็ก)

นายช่างโยธา อบต. ทุ่งคา

ลงชื่อ.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพินิจ บริเวณรอบทิศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ทุ่งคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำและชุดลอดอุโมงค์หน้าหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หน้าโรงเรียนทุ่งหงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

-5 ก.ย. 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	จุดที่ 1								
	- งานรื้อถอนพื้นค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.) ขนาด 20.00x1.50 ม.	30.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,100.00	2,100.00	รื้อขนไป
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ถิ่นวาง ชั้น 3 Ø 0.60 ม.	24.00	ม.	1,200.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
	- เทคอนกรีต	30.00	ตร.ม.	590.00	17,700.00	-	-	17,700.00	
	- งานทรายถมหลังท่อ	11.52	ลบ.ม.	750.00	8,640.00	-	-	8,640.00	
2	จุดที่ 2								
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ถิ่นวาง ชั้น 3 Ø 0.80 ม.	4.00	ม.	1,920.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	- งานทรายถมหลังท่อ	2.16	ลบ.ม.	750.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
3	จุดที่ 3								
	- วาง ท่อระบายน้ำ ในทางเท้า ขนาด Ø 0.80 ม. แบบเลขที่ ท2-03	1.00	บ่อ	18,700.00	18,700.00	-	-	18,700.00	ตามแบบเลขที่ ท2-03
4	จุดที่ 4								
	- วางระบายน้ำแบบตะแกรงเหล็กฉีกชนิดมีปาก (ขนาด 0.60 x 1.00 ม.)	23.00	ม.	4,700.00	108,100.00	-	-	108,100.00	ตามแบบวาง ระบายน้ำตัว B
5	จุดที่ 5								
	- งานปูผิว ถนน ถาดยาง 10.00x1.50 ม.	15.00	ตร.ม.	17.00	255.00	-	-	255.00	
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ถิ่นวาง ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	15.00	ม.	2,880.00	43,200.00	-	-	43,200.00	

(นายพิษณุ ศรีวัฒนธรรมา)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา

(นายกรฤต สิ้นเล็ก)

นายช่างโยธา อบต.ทุ่งคา

(นายเชษฐา วัฒนธรรมา)

นายช่างโยธา อบต.ทุ่งคา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำและชุดลอกคูระบายน้ำหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งหงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

สถานที่ก่อสร้าง หน้าโรงเรียนทุ่งหงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

-5 ก.ย. 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- งานทรายถมหลังท่อ	9.00	ลบ.ม.	750.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
	- เพคอนกรีต	15.00	ตร.ม.	590.00	8,850.00	-	-	8,850.00	
6	จุดที่ 6								
	- ชุดลอก คูระบายน้ำ ขนาด 1.50x1.00ม. ยาว 17.00 ม.	25.50	ลบ.ม.	-	-	29.46	751.23	751.23	
7	จุดที่ 7								
	- รื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.	31.00	ม.	-	-	890.00	27,590.00	27,590.00	
	- งานวางท่อและกลบกลับ	27.00	ม.	-	-	421.00	11,367.00	11,367.00	
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ถิ่นราง ชัน 3 Ø 0.80 ม.	4.00	ม.	1,920.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	- งานทรายถมหลังท่อ	16.74	ลบ.ม.	750.00	12,555.00	-	-	12,555.00	
	- เพคอนกรีต (5.50x15.00 ม.)	82.00	ตร.ม.	590.00	48,380.00	-	-	48,380.00	
	- ผ่าบ่อพักท่อขนาด Ø 0.80 ม. แบบเลขที่ ท2-03	1.00	ฝ่า	4,782.59	4,782.59	-	-	4,782.59	*เปลี่ยน
8	จุดที่ 8								
	- ชุดลอก คูระบายน้ำ ขนาด 1.50x1.00ม. ยาว 23.00 ม.	34.50	ลบ.ม.	-	-	29.46	1,016.37	1,016.37	
9	จุดที่ 9								
	- รื้อถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	9.00	ม.	-	-	280.00	2,520.00	2,520.00	
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ถิ่นราง ชัน 3 Ø 0.60 ม.	9.00	ม.	1,200.00	10,800.00	-	-	10,800.00	

(นายพิณิจ บริณิธรอมหิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา

(นายเศรษฐ สันติรักษ์) นายเชษฐาสัน แดงหงษ์

นายช่างโยธา อบต.ทุ่งคา

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำและเขตลอกคูระบายน้ำทั้ง 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองสมุทร จังหวัดสมุทร

สถานพักก่อสร้าง
หน้าโรงเรียนทุ่งหงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

- 5 я.л. 2566

คณะกรรมการกำหนดราคาส่ง

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวม ค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- งานทรายถมหลังท่อ	4.32	ลบ.ม.	750.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
	- เหล็กฉลกรัด 4x1.5 ม.	6.00	ตร.ม.	590.00	3,540.00	-	-	3,540.00	
10	จุดที่ 10								
	- ชุดลอก ดูระบายน้ำ ขนาด 1.00x1.00ม. ยาว 25.00 ม.	25.00	ลบ.ม.	-	-	29.46	736.50	736.50	
11	จุดที่ 11								
	- ชุดลอก ดูระบายน้ำ ขนาด 1.00x1.00ม. ยาว 10.00 ม.	10.00	ลบ.ม.	-	-	29.46	294.60	294.60	
12	จุดที่ 12								
	- รอยถอนท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม.	21.00	ม.	-	-	280.00	5,880.00	5,880.00	
	- วางท่อระบายน้ำ คสล. ถิ่นราง ซ้น 3 Ø 0.60 ม.	24.00	ม.	1,200.00	28,800.00	-	-	28,800.00	
	- งานทรายถมหลังท่อ	8.82	ลบ.ม.	750.00	6,615.00	-	-	6,615.00	
	- เหล็กฉลกรัด 2x10 ม.	20.00	ตร.ม.	590.00	11,800.00	-	-	11,800.00	
13	จุดที่ 13								
	- ชุดลอก ดูระบายน้ำ ขนาด 1.00x1.00ม. ยาว 10.00 ม.	10.00	ลบ.ม.	-	-	29.46	294.60	294.60	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง ก่อสร้างรางระบายน้ำและชุดลอกดูระบายน้ำหน้าโรงเรียนทุ่งหงษ์ หมู่ที่ 8				388,487.59		52,550.30	441,037.89	

(นายพินิจ ขวัญอมรขบัตต์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ทุ่งคา

ชื่อ: สุภาวชนิธิ์ แสงหล้า

นายช่างโยธา อบรมช่างโยธา อบต.ทุ่งคา