

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายกิโลเมตรที่ ๕๕๕๕๕๕ หมู่ที่ 1 บ้านบุตน์ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร		
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด/องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด		

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	400.000	76.09	30,436.00	1.3642	103.80	41,520.79
2	2. งานดิน (EARTHWORK) 2.1 งานถางป่าและขุดต่อ 2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	400.000	1.76	704.00	1.3642	2.40	960.39
3	3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	20.000	1,064.13	21,282.60	1.3642	1,451.68	29,033.72
	4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายกอเลาะห์แซแซงค์ หมู่ที่ 1 บ้านบุตุน ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ผิวจากรูมีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร โดยยี่สิบคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด/องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	400.000	564.13	225,652.00	1.3642	769.58	307,834.45
5	4.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	66.700	162.97	10,870.09	1.3642	222.32	14,828.97
6	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
6	5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	200.000	1,058.97	211,794.00	1.3642	1,444.64	288,929.37
7	6. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	336.000	50.09	16,830.24	1.3642	68.33	22,959.81
8	7. งานบ่้ายโครงการ	ชุด	1.000	2,700.00	2,700.00	1.3642	3,683.34	3,683.34
8	8. งานบ่อพัก คสล.							
9	8.1 งานบ่อพัก คสล. (รวมฝาบ่อพัก)	ชุด	10.000	28,489.59	284,895.90	1.3642	38,865.49	388,654.98

อุสมาน ศาสน์พิสุทธิกุล

23 กันยายน 2568 06:25:50

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายกิโลเมตรห้าแฉะ หมู่ที่ 1 บ้านบุตน์ ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด/องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	9. งานวางระบายน้ำ คสล. 9.1 งานวางระบายน้ำ คสล.	ม.	94.500	3,570.04	337,368.78	1.3642	4,870.24	460,238.48
รวมราคากลาง								1,558,644.30
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								1,636,576.51

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายกอเลาะห์แซะแม่หู้ หมู่ที่ 1 บ้านบุตน ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด/องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

สาลิปะ สามะอาลี
(สาลิปะ สามะอาลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อุสมาน ศาสน์พิสุทธิกุล
(อุสมาน ศาสน์พิสุทธิกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อาลีฟ เซาะแม
(อาลีฟ เซาะแม)
กรรมการกำหนดราคากลาง