แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0030 บ้านหนองโขมง - บ้านบึงหล่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)(ชั้นผิวทางแอสพัลต์ซีเมนต์)	ตร.ม.	4,800.000	9.24	44,352.00	1.3624	12.58	60,425.16
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
2	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	240.000	368.06	88,334.40	1.3624	501.44	120,346.78
	2.2 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3	2.2.1 เหล็ก BAR CHAIR 6 มม. สูง10 ซม. รองตะแกรงไวเมชท์	ตัน	.730	29,670.56	21,659.50	1.3624	40,423.17	29,508.90

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0030 บ้านหนองโขมง - บ้านบึงหล่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.2.2 เหล็ก BAR CHAIR 6 มม. สูง 7.50 ซม. รองเหล็ก DOWEL BAR	ตัน	.360	29,670.56	10,681.40	1.3624	40,423.17	14,552.33
5	2.2.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	4,800.000	367.56	1,764,288.00	1.3624	500.76	2,403,665.97
6	2.2.4 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	88.000	175.57	15,450.16	1.3624	239.19	21,049.29
7	2.2.5 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	384.000	128.68	49,413.12	1.3624	175.31	67,320.43
8	2.2.6 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	600.000	47.56	28,536.00	1.3624	64.79	38,877.44
	2.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.3.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
9	2.3.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) ไหล่ทางหินคลุก ปิดขอบ	ลบ.ม.	90.000	258.10	23,229.00	1.3624	351.63	31,647.18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0030 บ้านหนองโขมง - บ้านบึงหล่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.4 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS) กว้าง 15 ซม.							
10	2.4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	225.000	290.00	65,250.00	1.3624	395.09	88,896.60
11	2.4.1.2 RUMBLE STRIP	ตร.ม.	30.000	460.00	13,800.00	1.3624	626.70	18,801.12
12	2.4.1.3 งานปรับระดับทางเชื่อมถนนแอสฟัลท์ primix	ตร.ม.	40.000	306.00	12,240.00	1.3624	416.89	16,675.77
13	2.4.1.4 สัญญาณไฟกระพริบ+ป้ายต.77	ชุด	1.000	15,260.00	15,260.00	1.3624	20,790.22	20,790.22
14	2.4.1.5 ป้าย น.4 ป้ายหมู่บ้าน	ชุด	2.000	8,640.00	17,280.00	1.3624	11,771.13	23,542.27
15	2.4.2 ป้ายจราจร เสาคอนกรีต (ต.1 - ต60 ต62 ต75) ขนาด2	ชุด	4.000	2,980.00	11,920.00	1.3624	4,059.95	16,239.80
16	2.4.3 หลักนำโค้ง	หลัก	40.000	508.30	20,332.00	1.3624	692.50	27,700.31
17	2.4.4 ป้าย น-2(1ชุด2ชิ้น)	ชุด	1.000	13,810.00	13,810.00	1.3624	18,814.74	18,814.74
							รวมราคากลาง	3,018,854.31

ฉัตรชัย สาริกิจ

27 มิถุนายน 2566 14:51:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0030 บ้านหนองโขมง - บ้านบึงหล่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ฉัตรชัย สาริกิจ

27 มิถุนายน 2566 14:51:20

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 1 - 0030 บ้านหนองโขมง - บ้านบึงหล่ม ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปฏิวัติ จันทะปะทัง
(ปฏิวัติ จันทะปะทัง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา
(เอกอานนท์ ดีมุกข์ดา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ

27 มิถุนายน 2566