แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ช่วงข้าง รพ.สต.บ้านทำนบพัฒนา-สระท้ายเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ผิวทางหินคลุก กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 600.00 ม.

หนา 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แบบเลขที่ เมษายน 2569

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	666,313.75	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	666,313.75	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างสร้างประมาณ	666,313.75	
	(หกแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.600 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,110,522.92 บาท

.....ประธาน

(นายชยพล พชรวิทยกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายพัชรพล เพ็งบุญ)

นายช่างโยธา

.....กรรมการ

(นายประธาน จำเนียรสุข)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมหินคลุก บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ข่วงข้าง รพ.สต.บ้านทำนบพัฒนา-สระท้ายเหมือง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

แบบเลขที่ เมษายน 2569

คำนวณราคากลางโดย นายพัชรพล เพ็งบุญ ผู้ช่วยนายช่างโยธา เมื่อวันที่ เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
	1.3 งานรื้อผิวตอนกรีตเดิม	ตร.ม.			-	1.3642	-	-
	1.4 งานปรับดินพื้นทางเดิมทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	3,600.00	12.64	45,504.00	1.3642	17.24	62,076.56
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.			-	1.3642		-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.			-	1.3642	-	-
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.			-	1.3642	-	-
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.			-	1.3642	-	-
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.			-	1.3642	-	-
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางหินคลุก บดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ตร.ม.	540.00	820.23	442,924.20	1.3642	1,118.96	604,237.19
							รวมค่าก่อสร้าง	666,313.75

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	488,428.20
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3642
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	

.....ประธาน
(นายชยพล พชรวิทยกุล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นายพัชรพล เพ็งบุญ)
นายช่างโยธา

.....กรรมการ
(นายประธาน จำเนียรสุข)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคาต่อหน่วย

ค่าน้ำมันดีเซล ลิตรละ 47.00-47.99 บาท/ลิตร สถิติอ้างอิง 8 เมษายน 2026

งานลูกรัง	ขนส่งด้วยสิบล้อลากพ่วง						
	ค่าวัสดุที่แหล่ง				ลบ.ม.ละ	=	1
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน				ลบ.ม.ละ	=	2
	ค่าขนส่งระยะทาง อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ		กม.		ลบ.ม.ละ	=	3
	รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)				ลบ.ม.ละ	=	4
	อัตราส่วนค่าขุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3) X			ลบ.ม.ละ	=	5
	ค่าดำเนินการ-ราคาบดทับ				ลบ.ม.ละ	=	6
	รวมค่างานต้นทุน (5+6)				ลบ.ม.ละ	=	
งานดิน	ขนส่งด้วย 10 ล้อ						
	ค่าวัสดุที่แหล่ง				ลบ.ม.ละ	=	1
	ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาขุดขน				ลบ.ม.ละ	=	2
	ค่าขนส่งระยะทาง.		กม.		ลบ.ม.ละ	=	3
	รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2+3)				ลบ.ม.ละ	=	4
	อัตราส่วนค่าขุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2+3)x			ลบ.ม.ละ	=	5
	ค่าดำเนินการ-ราคาบดทับ				ลบ.ม.ละ	=	6
	รวมค่างานต้นทุน				ลบ.ม.ละ	=	
งานหินคลุก	ขนส่งด้วยสิบล้อลากพ่วง						
	ค่าวัสดุที่แหล่ง				ลบ.ม.ละ	=	200.00 1
	ค่าขนส่งระยะทาง	100	กม.		ลบ.ม.ละ	=	279.79 2
	รวมราคาวัสดุถึงหน้างาน (1+2)				ลบ.ม.ละ	=	479.79 3
	อัตราส่วนค่าขุบตัวเมื่อบดทับ	(1+2) X		1.5	ลบ.ม.ละ	=	719.69 4
	ค่าดำเนินการ-ราคาบดทับ				ลบ.ม.ละ	=	100.54 5
	รวมค่างานต้นทุน (4+5)				ลบ.ม.ละ	=	820.23