

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารอเนกประสงค์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ยางน่อง	อำเภอ
	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง	จังหวัด	เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลยางน่อง / เทศบาลตำบลยางน่อง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					590,969.23	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					204,958.78	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					28,738.80	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					18,522.39	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								843,189.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 843,189.20

บาท ต่อ 1 หน่วย

ชาคริต ทรัพย์สมบัติ

05 มิถุนายน 2568 10:26:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานโครงสร้าง								
	- งานขุดดิน	53.050	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	7,533.10	7,533.10	
	- ทรายหยาบ	23.360	ลบ.ม.	528.04	12,335.01	104.00	2,429.44	14,764.45	
	- คอนกรีตหยาบ	1.810	ลบ.ม.	1,827.10	3,307.05	426.00	771.06	4,078.11	
	- คอนกรีต 240 ksc	54.770	ลบ.ม.	1,934.58	105,956.94	419.00	22,948.63	128,905.57	
	- ดินถม	15.180	ลบ.ม.	190.00	2,884.20	57.00	865.26	3,749.46	
	- ไม้แบบ	190.280	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	26,448.92	26,448.92	
	- ไม้แบบ (คิดที่ 80%)	152.220	ลบ.ฟ.	300.00	45,666.00	0.00	0.00	45,666.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	57.080	ตร.ม.	150.00	8,562.00	0.00	0.00	8,562.00	
	- ตะปู 3 นิ้ว	47.570	กก.	70.09	3,334.18	0.00	0.00	3,334.18	
	- เหล็ก RB6	.180	ตัน	19,626.17	3,532.71	4,400.00	792.00	4,324.71	
	- เหล็ก RB9	.290	ตัน	19,532.71	5,664.48	4,400.00	1,276.00	6,940.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก DB12	1.380	ตัน	19,065.42	26,310.27	3,600.00	4,968.00	31,278.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	55.550	กก.	34.42	1,912.03	0.00	0.00	1,912.03	
	- Wire mesh 4 มม.@0.20 ม.	189.710	ตร.ม.	28.97	5,495.89	5.00	948.55	6,444.44	
	- RB15 (เหล็ก joint)	.030	ตัน	18,971.96	569.15	3,600.00	108.00	677.15	
	งานโครงสร้างคาน								
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	42.000	ท่อน	691.00	29,022.00	308.40	12,952.80	41,974.80	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	57.000	ท่อน	479.00	27,303.00	200.40	11,422.80	38,725.80	
	- เหล็ก C- 125x50x20x3.2 มม	53.000	ท่อน	845.00	44,785.00	367.80	19,493.40	64,278.40	
	- Sag Rod DB-12	.040	ตัน	19,065.42	762.61	3,600.00	144.00	906.61	
	- แผ่น Plate ขนาด 0.3x0.3 ม. หน้า 12 มม.	20.000	แผ่น	435.00	8,700.00	87.00	1,740.00	10,440.00	
	- สังกะสีนิม	255.300	ตร.ม.	7.64	1,950.49	35.00	8,935.50	10,885.99	
	- สีน้ำมัน	255.300	ตร.ม.	28.56	7,291.36	38.00	9,701.40	16,992.76	
	- J-Bolt M20x600 mm.	40.000	ตัว	183.00	7,320.00	36.60	1,464.00	8,784.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- flashing ครอบจั่ว	17.400	ม.	80.00	1,392.00	50.00	870.00	2,262.00	
	- flashing ครอบข้าง	30.000	ม.	80.00	2,400.00	50.00	1,500.00	3,900.00	
	- กระเบื้องหลังคาสังกะสีรีดลอน หน้า 0.35 มม. พร้อมฉนวน PE หน้า 5 มม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	300.000	ตร.ม.	254.00	76,200.00	70.00	21,000.00	97,200.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	104,408.08	432,656.37	22,135.20	158,312.86	590,969.23	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	69.270	ตร.ม.	444.25	30,773.19	94.00	6,511.38	37,284.57	
	- ผนังฉาบปูนผิวเรียบ	184.260	ตร.ม.	74.94	13,808.44	115.00	21,189.90	34,998.34	
	- ผนังกระเบื้องเคลือบ 12"x12" (ปูสูง 1.50 ม.)	42.900	ตร.ม.	277.58	11,908.18	166.00	7,121.40	19,029.58	
	- ทาสีรองพื้น	141.360	ตร.ม.	12.68	1,792.44	34.00	4,806.24	6,598.68	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	141.360	ตร.ม.	22.96	3,245.62	0.00	0.00	3,245.62	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม. (20.04 กก./ท่อน)	14.000	ท่อน	479.00	6,706.00	200.40	2,805.60	9,511.60	
	- แผ่นส്മาร์ทบอร์ด หนา 8 มม.	10.000	แผ่น	282.00	2,820.00	95.00	950.00	3,770.00	
	- สีกันสนิม	16.800	ตร.ม.	7.64	128.35	35.00	588.00	716.35	
	งานพื้น								
	- ปูกระเบื้องพื้นเคลือบเซรามิกชนิดกันลื่น ขนาด 12"x12"	17.200	ตร.ม.	290.45	4,995.74	158.00	2,717.60	7,713.34	
	- พื้นขัดมัน	132.800	ตร.ม.	49.18	6,531.10	40.00	5,312.00	11,843.10	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบหนา 9 มม.พร้อมโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี ชนิดกันความชื้น	17.200	ตร.ม.	216.00	3,715.20	75.00	1,290.00	5,005.20	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1	4.000	ชุด	2,460.00	9,840.00	492.00	1,968.00	11,808.00	
	- D2	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	600.00	1,200.00	7,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W1	4.000	ชุด	800.00	3,200.00	160.00	640.00	3,840.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย (เซรามิก)	5.000	ชุด	950.00	4,750.00	170.00	850.00	5,600.00	
	- โถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	1,100.00	4,400.00	450.00	1,800.00	6,200.00	
	- ชักโครก	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	450.00	1,800.00	13,800.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.000	ชุด	180.00	720.00	70.00	280.00	1,000.00	
	- ราวจับกันลื่นสแตนเลส ยึด 3 จุด	4.000	ชุด	1,900.00	7,600.00	105.00	420.00	8,020.00	
	- อ่างล้างหน้า+ก๊อกน้ำ	4.000	ชุด	650.00	2,600.00	450.00	1,800.00	4,400.00	
	- กระจกเงา	4.000	ชุด	318.00	1,272.00	63.60	254.40	1,526.40	
	- สายฉีดชำระพร้อมสตอปวาล์ว	4.000	ชุด	189.00	756.00	70.00	280.00	1,036.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	4.000	ชุด	128.00	512.00	75.00	300.00	812.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	16,831.68	140,074.26	4,168.00	64,884.52	204,958.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ไฟฟ้าภายใน								
	- โค้มอกไก่คู่พร้อมหลอด LED 2x18 watt	8.000	ชุด	584.00	4,672.00	135.00	1,080.00	5,752.00	
	- โค้มไฟเปลือย พร้อมหลอด LED 1x18 watt	4.000	ชุด	391.00	1,564.00	115.00	460.00	2,024.00	
	- โค้ม Downlight พร้อมหลอด LED	4.000	ชุด	150.00	600.00	115.00	460.00	1,060.00	
	- สวิตช์ +บล็อกรับ +หน้ากาก	7.000	ชุด	160.00	1,120.00	80.00	560.00	1,680.00	
	- เต้ารับแบบมีฝาปิด	7.000	ชุด	400.00	2,800.00	115.00	805.00	3,605.00	
	- สายไฟ THW 1.5 sq.mm.	150.000	ม.	7.23	1,084.50	5.00	750.00	1,834.50	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	100.000	ม.	9.81	981.00	7.00	700.00	1,681.00	
	- สายไฟ THW 10 sq.mm.	47.000	ม.	51.90	2,439.30	16.00	752.00	3,191.30	
	- ท่อร้อยสายไฟขนาด Ø 1/2"	20.000	ท่อน	48.00	960.00	14.40	288.00	1,248.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้า,ลูกเซอร์กิต,ลูกเซอร์กิตกันดูด พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แท่งกราว์น ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	890.00	890.00	89.00	89.00	979.00	
	ไฟฟ้าภายนอก								
	- แร็ค 3 ช่อง พร้อมลูกถ้วย ครอบชุด	2.000	ชุด	100.00	200.00	30.00	60.00	260.00	
	- สายไฟเบอร์ 1 THW-A 25 sq.mm.	20.000	ม.	18.70	374.00	25.00	500.00	874.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	6,310.64	21,184.80	1,796.40	7,554.00	28,738.80	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ PVC ขนาดØ 1/2"ชั้นคุณภาพ 8.5	10.000	ท่อน	42.06	420.60	120.00	1,200.00	1,620.60	
	- ท่อ PVC ขนาดØ 2"ชั้นคุณภาพ 8.5	5.000	ท่อน	173.83	869.15	160.00	800.00	1,669.15	
	- ท่อ PVC ขนาดØ 4"ชั้นคุณภาพ 8.5	2.000	ท่อน	612.15	1,224.30	61.21	122.42	1,346.72	
	งานบ่อบำบัด , บ่อซึม								
	- งานขุดดิน	8.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,136.00	1,136.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย(ความจุ 2000 ลิตร)	1.000	ชุด	8,990.00	8,990.00	899.00	899.00	9,889.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ขนาด 1" ชั้นคุณภาพ 8.5	1.000	ท่อน	69.16	69.16	20.75	20.75	89.91	
	- หิน 3/4"	.800	ลบ.ม.	580.00	464.00	116.00	92.80	556.80	
	- คอนกรีตหยาบ	.230	ลบ.ม.	1,827.10	420.23	426.00	97.98	518.21	
	- บ่อวงคอนกรีต ขนาด Ø 1.00 ม.	4.000	วง	280.00	1,120.00	84.00	336.00	1,456.00	
	- ฝาปิดวงคอนกรีต	1.000	อัน	185.00	185.00	55.00	55.00	240.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	12,759.30	13,762.44	2,083.96	4,759.95	18,522.39	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								843,189.20	

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ยางน่อง	อำเภอ	สารภี	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลยางน่อง / เทศบาลตำบลยางน่อง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าทดสอบกำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน (Boring Test)	1.000	จุด	12,000.00	
2	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15(45)	1.000	จุด	700.00	
3	ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา	1.000	จุด	3,600.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			16,300.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าทดสอบกำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน (Boring Test)					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ยางน่อง	อำเภอ	สารภี	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลยางน่อง / เทศบาลตำบลยางน่อง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2568		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อนำผลทดสอบที่ได้ไปดำเนินการก่อสร้างฐานรากตามที่ออกแบบไว้ตามแบบแปลนฯ

2. รายละเอียดการคำนวณ				หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ	
1	ทดสอบกำลังรับน้ำหนักของชั้นดิน	12,000.00	อ้างอิงราคาจากอัตราค่าบริการวิชาการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	รวมค่าใช้จ่าย	12,000.00		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	12,000.00		

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15(45)			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ยางน่อง อำเภอ	สารภี จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลยางน่อง / เทศบาลตำบลยางน่อง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2568	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อใช้คำนวณค่าไฟฟ้าของอาคารดังกล่าวเมื่อเปิดใช้งาน

2. รายละเอียดการคำนวณ				หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ	
1	ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15(45)	700.00	อ้างอิงราคาจาก ตารางค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟฟ้า กฟภ.	
	รวมค่าใช้จ่าย	700.00		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	700.00		

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ติดตั้งมาตรวัดน้ำประปา			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ยางน่อง อำเภอ	สารภี จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลยางน่อง / เทศบาลตำบลยางน่อง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2568	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้
เพื่อให้คำนวณค่าประปาของอาคารดังกล่าวเมื่อเปิดใช้งาน

2. รายละเอียดการคำนวณ				หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ	
1	ติดตั้งมาตรวัดน้ำ	3,600.00	อ้างอิงราคาตาม ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาตามอัตราที่ กปภ. กำหนด	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,600.00		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,600.00		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารอเนกประสงค์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง จังหวัด เชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ยางน่อง อำเภอ ส่าเหล็ก จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลยางน่อง / เทศบาลตำบลยางน่อง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารอเนกประสงค์	843,189.20	1.3074	1,102,385.56	
รวมค่าก่อสร้าง				1,102,385.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 150.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,349.23 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,102,385.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารอเนกประสงค์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง อำเภอ ลำปาง จังหวัด เชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลยางน่อง / เทศบาลตำบลยางน่อง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,102,385.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 150.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 7,349.23 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,102,385.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง จังหวัด เชียงใหม่					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลยางน่อง / เทศบาลตำบลยางน่อง				
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มิถุนายน 2568				

ชาคริต ทรัพย์สมบัติ
(ชาคริต ทรัพย์สมบัติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุชาติ ตันมา
(สุชาติ ตันมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชาติ แสงไฟโรจน์
(อภิชาติ แสงไฟโรจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ดินเทศบาลตำบลยางน่อง โฉนดที่ดิน เลขที่ 41002 หมู่ที่ 5 ตำบลยางน่อง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ยางน่อง	อำเภอ	สารภี	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลยางน่อง / เทศบาลตำบลยางน่อง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2568				

ชาคริต ทรัพย์สมบัติ
(ชาคริต ทรัพย์สมบัติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุชาติ ต้นมา
(สุชาติ ต้นมา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชาติ แสงไฟโรจน์
(อภิชาติ แสงไฟโรจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง