

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง (กลุ่มต้นแจง) ✓
 ประเภทงาน งานอาคาร
 ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง (กลุ่มต้นแจง) จำนวน 1 แห่ง แบบบาดาล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลบ.ม. พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 4 นิ้ว พร้อมลงท่อกรู + ท่อกรอง พีวีซี ชั้น 8.5 ลึก 150 เมตร ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ โดยดำเนินการตามแบบ และรายละเอียดประมาณการ ของ อบต.หัวหวาย กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านหนองสองห้อง ตำบลหัวหวาย อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย
 ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 แบบเลขที่ 01/2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานฐานรากหอดึงขนาด 10 ลบ.ม.	51,995.93	1.3086	68,041.88	ประมาณราคานี้คิดจาก
2	งานโครงสร้างเหล็กหอดึงขนาด 10 ลบ.ม.	106,833.00	1.3086	139,801.66	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	งานทาสี	8,395.41	1.3086	10,986.23	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
4	งานไฟฟ้า	6,389.00	1.3086	8,360.645	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
5	งานระบบและอุปกรณ์	21,759.68	1.3086	28,474.72	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6	งานท่อน้ำดิบและระบบควบคุม	55,414.70	1.3086	72,515.68	- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
7	งานเดินท่อจ่ายน้ำ	111,404.91	1.3086	145,784.47	- พื้นที่ปกติ
8	งานเจาะบ่อบาดาล	172,403.38	1.3086	225,607.06	
9	หมวดงานครุภัณฑ์	83,151.52	1.0700	88,972.13	
10	หมวดงานอื่น ๆ	2,800.00	1.3086	3,664.08	
11	หมวดงานโครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์	21,378.92	1.3086	27,976.46	
12	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	13,500.00	1.0000	13,500.00	
		558,774.94			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				833,685.01	
ให้คิดเป็นค่าประเมินทั้งสิ้น				833,685.01	
(ตัวอักษร) แปดแสนสามหมื่นสามพันหกกร้อยแปดสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์					

(ลงชื่อ)

(นางณัฐญาณ์ คล้ายเดช)

ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหวาย

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายบุญมี เชตุใจ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายนิรุทธ์ ศรีเดช)

ตำแหน่งนายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ