แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.49-023 สายบ้านม่วง - บ้านในไร่ หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ตำบลเขาย่า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,055.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,275.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
1	1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	16.000	1,701.22	27,219.52	1.3821	2,351.25	37,620.09
2	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	145.000	36.60	5,307.00	1.3821	50.58	7,334.80
	3. งานดิน (EARTHWORK)							
	3.1 งานถางป่าและขุดตอ							
3	3.1.1 งานถางป่าและขุดตอ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	6,330.000	4.19	26,522.70	1.3821	5.79	36,657.02
	3.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
4	3.2.1 งานดินถมคันทาง (วัสดุจากแหล่งนอก)	ลบ.ม.	205.000	223.49	45,815.45	1.3821	308.88	63,321.53
5	3.2.2 งานดินถม (วัสดุจากดินตัด)	ลบ.ม.	145.000	54.05	7,837.25	1.3821	74.70	10,831.86
	3.3 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							

ผดุงศักดิ์ จันทร์ดอน

12 พฤศจิกายน 2569 15:23:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.49-023 สายบ้านม่วง - บ้านในไร่ หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ตำบลเขาย่า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,055.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,275.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	3.3.1 งานวัสดุคัดเลือกรองพื้นทาง (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.) 4. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	949.500	274.57	260,704.21	1.3821	379.48	360,319.28
7	4.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 5. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	263.750	794.02	209,422.77	1.3821	1,097.41	289,443.21

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.49-023 สายบ้านม่วง - บ้านในไร่ หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ตำบลเขายา่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,055.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,275.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขายา่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขายา่/องค์การบริหารส่วนตำบลเขายา่

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	5.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	5,275.000	557.94	2,943,133.50	1.3821	771.12	4,067,704.81
9	5.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	475.000	131.73	62,571.75	1.3821	182.06	86,480.41
10	5.1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	50.000	186.13	9,306.50	1.3821	257.25	12,862.51
11	5.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,055.000	50.74	53,530.70	1.3821	70.12	73,984.78
12	5.2 วัสดุคัดเลือกไหล่ทาง	ลบ.ม.	211.000	160.41	33,846.51	1.3821	221.70	46,779.26
13	5.3 เส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	255.000	270.82	69,059.10	1.3821	374.30	95,446.58
							รวมราคากลาง	5,188,786.14

ผดุงศักดิ์ จันทร์ดอน

12 พฤศจิกายน 2569 15:23:05

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.49-023 สายบ้านม่วง - บ้านในไร่ หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ตำบลเขายา่ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,055.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,275.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขายา่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขายา่/องค์การบริหารส่วนตำบลเขายา่

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.49-023 สายบ้านม่วง - บ้านในไร่ หมู่ที่ 3 บ้านม่วง ตำบลเขาย่า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,055.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,275.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

ผดุงศักดิ์ จันทร์ดอน
(ผดุงศักดิ์ จันทร์ดอน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณิชชยา สิทธิชัย
(ณิชชยา สิทธิชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอนก กลับเอียด
(เอนก กลับเอียด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ผดุงศักดิ์ จันทร์ดอน
12 พฤศจิกายน 2569