# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรประชา ซอย 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 ม.ความยาวรวมรวมบ่อพัก 236.50 ม.หนา 0.10 ม.ลึก 0.50 ม.

สถานที่ บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 38.17 บาท/ลิตร

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | ปริมาณงาน | ราคาต่อหน่วย (Unit Coat) | ราคาทุน | Factor F หรือ VAT | ราคากลางต่อหน่วย | รวมราคากลาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | กว้าง 0.40 ม. หนา 0.10 ม.ลึก 0.50 ม. | | | | | | | |
| | (พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก) | เมตร | 233.30 | 1,756.36 | 409,758.78 | 1.3642 | 2,396.02 | 558,991.46 |
| 2 | งานบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | |
| | กว้าง 0.80 ม.ยาว0.80 ม. หนา 0.10 ม. | | | | | | | |
| | .(พร้อมฝาปิดเหล็ก) | บ่อ | 4.00 | 6,365.39 | 25,461.56 | 1.3642 | 8,683.66 | 34,734.64 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | รวมค่างานต้นทุน | | | 435,222.34 | | | |
| | | | | | | | TOTAL | 593,726.10 |

ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทสิบสตางค์

ผลรวมค่างานต้นทุนค่างานก่อสร้างทาง(ROAD WORK) = 435,222.34

ค่า Factor F งานทาง = 1.3642

ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

เฉลี่ยตารางเมตรละ 2,510.47 บาท/ตร.ม

.....

นายปฐม ปัญญา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายเกษม ดีนุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสรายุทธ ปัญญากรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรประชา ซอย 5

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.40 ม.ความยาวรวมรวมบ่อพัก 236.50 ม.หนา 0.10 ม.ลึก 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

อยู่ในท้องที่จังหวัด ลำพูน เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันเฉลี่ย 38.17 บาท/ลิตร

ประมาณการเมื่อ 19 มิถุนายน 2569

| รายการ | หน่วย | ค่าวัสดุ ( บาท ) | ระยะขนส่ง ( กม. ) | ค่าขนส่ง ( บาท ) | ค่าขนขึ้นลง ( บาท ) | ค่าตัด/ดัดเหล็ก ( บาท ) | รวม ( บาท ) | ขนส่งด้วย รถบรรทุก | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - หินใหญ่ ณ ราคาโรงโม่ | บ./ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - | | |
| - หินย่อยเบอร์ 1 | บ./ลบ.ม. | 311.75 | 23.00 | 91.43 | - | - | 403.18 | รถบรรทุก 10 ล้อ | ราคาสืบ ณ ราคาโรงโม่ |
| - ทรายหยาบ | บ./ลบ.ม. | 198.28 | 70.00 | 274.71 | - | - | 472.99 | รถบรรทุก 10 ล้อ | ราคาสืบ ณ ท่าทราย |
| - ปูนซีเมนต์ประเภท 1 | บ./ตัน | 3,093.46 | 116.00 | 204.88 | 50.00 | - | 3,348.34 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | ราคาพาณิชย์ จ.ลำพูน |
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 SR 24 | บ./ตัน | 23,574.80 | 116.00 | 204.88 | 80.00 | 4,900.00 | 28,759.68 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | ราคาพาณิชย์ จ.ลำพูน |
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 SR 24 | บ./ตัน | 21,226.07 | 116.00 | 204.88 | 80.00 | 4,900.00 | 26,410.95 | รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง | ราคาพาณิชย์ จ.ลำพูน |
| - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 19 SR 24 | บ./ตัน | - | - | - | - | - | - | | |
| - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 SD 40 | บ./ตัน | - | - | - | - | - | - | | |
| - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 16 SD 40 | บ./ตัน | - | - | - | - | - | - | | |
| - ลวดผูกเหล็ก | กก. | 37.07 | - | - | - | - | 37.07 | | ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ |
| - เหล็กไวร์เมช 4.0x4.0 มม.@20x20ซม. | บ./ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | | |
| - ไม้กระบากไม่ไส 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 ม. | ลบ.ฟ. | 467.29 | - | - | - | - | 467.29 | | ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ |
| - ไม้ยางไม่ไส 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 ม. | ลบ.ฟ. | 614.30 | - | - | - | - | 614.30 | | ราคาพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ |
| - ไม้อัดยางชนิดเคลือบหนา 4 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต | แผ่น | 435.00 | - | - | - | - | 435.00 | | ราคาสืบ |
| - เหล็กฉาก ขนาด 50 X 50 X 4 มม. | บ/กก. | 24.12 | - | - | - | 10.00 | 34.12 | | ราคาพาณิชย์ จ.ลำพูน |
| - เหล็กแบน ขนาด 50 มม. หนา 9 มม. | บ/กก. | 32.10 | - | - | - | 10.00 | 42.10 | | ราคาสืบ |
| - ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม. | ม. | - | - | - | - | - | - | | |
| JOINT FILLER | บ./ตร.ม. | - | - | - | - | - | - | จากราคาแนะนำในหลักเกณฑ์ | |
| JOINT SEALER | บ./ลิตร | - | - | - | - | - | - | จากราคาแนะนำในหลักเกณฑ์ | |

ลงชื่อ.....
(นายปฐม ปัญญา)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายเกษม ดีนุ)
กรรมการ

ลงชื่อ.....
(นายสรายุทธ ปัญญากรณ์)
กรรมการ

ค่างานต้นทุน

## 12. งานไม้แบบหล่อคอนกรีต

12. ไม้แบบสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตต่างๆ ให้แบ่งตามลักษณะงาน เป็น 3 ประเภท ดังนี

( 1 ). ไม้แบบงานทั่วไปหรือไม้แบบ (1) ใช้สำหรับงานต่างๆ เช่น อ่างรับน้ำจากท่อ (R.C.MANHOLES) , อ่างรับน้ำจากราง (CATCH BASINS) , บ่อพักรับน้ำ (DROP INLET) , กำแพงกันดิน (RETAINING WALL) , แผงกันคอนกรีต (CONCRETE BARRIERS) เป็นต้น

( 2 ). ไม้แบบงานอย่างง่ายหรือไม้แบบ (2) ใช้สำหรับงานต่างๆเช่น คันหินรางตื้น(CURB AND GUTTER),รางระบายน้ำแบบตัววี (R.C.DITCH LINING) , ป้องกันเชิงลาด (CONCRETE SLOPE PROTECTION) , หลักนำทาง (GUIDE POST) , หลักเขตทาง (R.O.W.MONUMENT) , เสาป้ายคอนกรีต (SIGN POST) , หลักกิโลเมตร (KILOMETER STONE) เป็นต้น

( 3 ). ไม้แบบงานสะพานและท่อเหลี่ยมหรือไม้แบบ (3)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม้กระบากหรือไม้ยางหรือเทียบเท่า | 1.00 | ลบ.ฟ. | @ | 467.29 | บาท | = | 467.29 | บาท/ตร.ม. .....( ก ) |
| *ไม้กระบากไม่ไส 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร* | | | | | | | | |
| ไม้คร่าว | 0.30 | ลบ.ฟ. | @ | 614.30 | บาท | = | 184.29 | บาท/ตร.ม. .....( ข ) |
| *ไม้ยางไม่ไส 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร* | | | | | | | | |
| ไม้ค้ำยันไม้แบบ | 0.30 | ต้น | @ | - | บาท | = | - | บาท/ตร.ม. .....( A ) |
| *เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาด Ø 6" x 6.00 ม.* | | | | | | | | |
| ไม้ค้ำยันไม้แบบ | 0.30 | ต้น | @ | - | บาท | = | - | บาท/ตร.ม. .....( ค ) |
| *เสาเข็มไม้ยูคาลิปตัส มีเปลือก ขนาด Ø 4" x 4.00 ม.* | | | | | | | | |
| ตะปู | 0.25 | กก. | @ | 44.86 | บาท | = | 11.21 | บาท/ตร.ม. .....( ง ) |
| *ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3"* | | | | | | | | |
| ไม้อัดยางเคลือบหนา 4 มม. | 1.00 | ตร.ม. | @ | 151.04 | บาท | = | 151.04 | บาท/ตร.ม. .....( B ) |
| *ไม้อัดยางชนิดเคลือบหนา 4 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต* | | | | | | | | |
| | | | | | รวม | = | 662.79 | บาท/ตร.ม. (*)= (ก)+(ข)+(ค)+(ง) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้งคิดจาก.....( * ) + ( B ) | = | 271.27 | บาท/ตร.ม. .....( ** ) |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 3 ครั้งคิดจาก.....( ก ) + ( ข ) + ( ง ) + ( A ) + ( B ) | = | 271.27 | บาท/ตร.ม. .....( *** ) |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 4 ครั้งคิดจาก.....( * ) | = | 165.69 | บาท/ตร.ม. .....( 2 ) |
| เนื่องจากใช้งานได้ประมาณ 5 ครั้งคิดจาก.....( * ) | = | 132.55 | บาท/ตร.ม. .....( 3 ) |
| ค่าแรง | = | 163.00 | บาท/ตร.ม. .....( 4 ) |

*** บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 15 มีนาคม 2560*

ข้อ 8 ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต

| | | | |
|---|---|---|---|
| น้ำมันทาผิวไม้ | = | 5.00 | บาท/ตร.ม. .....( 5 ) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ไม้แบบสำหรับงานทั่วไป = ไม้แบบ (1) พื้นที่ 1 ตร.ม. | .....( 2 ) + ( 4 ) + ( 5 ) | 333.69 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้แบบสำหรับงานอย่างง่าย = ไม้แบบ (2) พื้นที่ 1 ตร.ม. | .....( 3 ) + ( 4 ) + ( 5 ) | 300.55 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตร.ม. | .....( ** ) + ( 4 ) + ( 5 ) | 439.27 | บาท/ตร.ม. |
| ไม้แบบสำหรับงานสะพานและท่อเหลี่ยม = ไม้แบบ (3) พื้นที่ 1 ตร.ม. | .....( *** ) + ( 4 ) + ( 5 ) | 439.27 | บาท/ตร.ม. |

.....

นายปฐม ปัญญา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายเกษม ดีนุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสรายุทธ ปัญญากรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อมูลงานคอนกรีต

ข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

โครงการ/ก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรประชา ซอย 5

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังดิน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

กรณีทรายและหินมีหน่วยเป็นปริมาตร

| Class of Concrete | | | | | | ค4 | ค3 | ค2 | ค1 | Lean 1 : 3 : 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส่วนผสมคอนกรีต | | | | | | 400:524:728 | 350:572:736 | 320:596:764 | 290:620:725 | 240:520:870 |
| 1 | ปูนซีเมนต์ซีเมนต์ | 1.05 | x | 3,348.34 | = | 3,515.75 | 1,406.30 | 1,230.51 | 1,125.04 | 1,019.57 | 843.78 |
| 2 | ทราย | 1.20 | x | 472.99 | = | 567.58 | 297.41 | 324.66 | 338.28 | 351.90 | 295.14 |
| 3 | หิน | 1.15 | x | 403.18 | = | 463.65 | 337.54 | 341.25 | 354.23 | 336.15 | 403.38 |
| 4 | ค่าแรงผสม - เท | | | | | | 223.50 | 223.50 | 223.50 | 223.50 | 223.50 |
| รวม | | | | | | | 2,264.75 | 2,119.91 | 2,041.05 | 1,931.11 | 1,765.80 |

หมายเหตุ

ในส่วนของข้อมูลงานคอนกรีตนี้ ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางสามารถปรับใช้ตามตารางข้อมูลงานคอนกรีต Class ต่างๆ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบท ได้ตามข้อมูล/ข้อเท็จจริงสำหรับโครงการ/งานก่อสร้างนั้น ส่วนกรณีที่เป็นกำลังคอนกรีตอื่นนอกเหนือจากมาตรฐานของกรมทางหลวงหรือกรมทางหลวงชนบทตามตารางดังกล่าวให้ผู้ออกแบบโครงการ/งานก่อสร้างนั้น กำหนดสัดส่วนหรืออัตราส่วนผสมขึ้นใหม่ตามหลักการทางวิศวกรรม โดยต้องระบุปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุที่ให้ใช้ขั้นต่ำในขั้นตอนการก่อสร้างไว้ด้วย และให้ผู้มีหน้าที่ในการคำนวณราคากลางใช้ปริมาณปูนซีเมนต์และหรือวัสดุขั้นต่ำนั้นในการกำหนดข้อมูลเพื่อคำนวณราคากลาง

- การคำนวณอัตราส่วนของวัสดุใน Class ต่างๆ นั้น จะต้องเผื่อส่วนยุบตัวและสูญเสียไว้ด้วย ดังนี้

(1) เผื่อส่วนยุบตัวและสูญเสียของหิน สัดส่วน 1.15 หรือ 15 %

(2) เผื่อส่วนยุบตัวและสูญเสียของทราย สัดส่วน 1.20 หรือ 20 %

(3) เผื่อส่วนยุบตัวและสูญเสียของซีเมนต์ สัดส่วน 1.05 หรือ 5 %

ที่มา : ตารางและข้อมูลงาน Class ต่างๆ ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท อ้างอิงหรือศึกษาได้จากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม(หน้า 22 - 23) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ มติ ครม. เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม 2555

.....

นายปฐม ปัญญา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายเกษม ดีนุ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสรายุทธ ปัญญากรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรประชา ซอย 5

สถานที่ บ้านวังดิน หมู่ที่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

อยู่ในท้องที่จังหวัด ลำพูน เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 38.17 บาท/ลิตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569

### ค่างานต้นทุน งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

#### 2.2.(4) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก) | = | 8.93 | บาท/ลบ.ม |
| ค่าขนทิ้ง 1 กม. | = | 19.58 | บาท/ลบ.ม |
| รวม | = | 28.51 | บาท/ลบ.ม |
| ส่วนขยายตัว = 28.51 x 1.25 | = | 35.63 | บาท/ลบ.ม |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด) | = | 22.97 | บาท/ลบ.ม |
| ค่างานต้นทุน | = | 58.60 | บาท/ลบ.ม |

#### 3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | = | 198.28 | บาท/ลบ.ม |
| ค่าขนส่ง 70.00 กม. | = | 274.71 | บาท/ลบ.ม |
| รวม | = | 472.99 | บาท/ลบ.ม |
| ส่วนยุบตัว= 472.99 x 1.4 | = | 662.18 | บาท/ลบ.ม |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 % ) (งานดินคันทาง : บดทับ) - x 0.75 = - | | 0.00 | บาท/ลบ.ม |
| ค่าใช้จ่ายรวม = - + 662.18 | | 662.18 | บาท/ลบ.ม |
| ค่างานต้นทุน | | 662.18 | บาท/ลบ.ม |

#### งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

คิดต่อความยาว 10.00 เมตร

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.18 | ลบ.ม | @ | 1,871.30 | = | 336.83 | บาท |
| คอนกรีต ค.2 | 1.68 | ลบ.ม | @ | 2,146.55 | = | 3,606.19 | บาท |
| เหล็กเสริม RB Ø 6 มม. SR.24 | 24.20 | กก. | @ | 28.76 | = | 695.98 | บาท |
| เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. SR.24 | 39.92 | กก. | @ | 26.41 | = | 1,054.32 | บาท |
| ลวดผูกเหล็ก | 1.92 | กก. | @ | 37.07 | = | 71.17 | บาท |
| ไม้แบบ(ใช้ 80 %)ของทั้งหมด 10 เมตร | 20.00 | ลบ.ฟ | @ | 300.55 | = | 6,011.00 | บาท |
| ดินขุด | 4.56 | ลบ.ม | @ | 58.60 | = | 267.21 | บาท |
| ทรายหยาบรองพื้น | 0.18 | ลบ.ม | @ | 472.99 | = | 85.13 | บาท |
| เหล็กฉาก 50x50x4มม.(นน.18.4กก.)ยาว 20 ม. | 61.20 | กก. | @ | 34.12 | = | 2,088.14 | บาท |
| รวมค่าใช้จ่าย | | | | | = | 14,215.97 | บาท |
| ค่างานต้นทุน 14,216 / 10 | | | | | = | 1,421.59 | บาท/ เมตร |

## รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมิตรประชา ซอย 5

สถานที่ บ้านวังดิน หมู่ที่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

อยู่ในท้องที่จังหวัด ลำพูน เขตฝนตก ปกติ ราคาน้ำมันดีเซล 38.17 บาท/ลิตร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 19 มิถุนยน 2569

### ค่างานต้นทุน งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)

#### 2.2.(4) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ตัก) | = | 8.93 | บาท/ลบ.ม |
| ค่าขนทิ้ง 1 กม. | = | 19.58 | บาท/ลบ.ม |
| รวม | = | 28.51 | บาท/ลบ.ม |
| ส่วนขยายตัว = 28.51 x 1.25 | = | 35.63 | บาท/ลบ.ม |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง : ดิน - ขุดตัด) | = | 22.97 | บาท/ลบ.ม |
| ค่างานต้นทุน | = | 58.60 | บาท/ลบ.ม |

#### 3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (Sand Cushion Under Concrete Pavement)

| | | | |
|---|---|---|---|
| ค่าวัสดุจากแหล่ง | = | 198.28 | บาท/ลบ.ม |
| ค่าขนส่ง 70.00 กม. | = | 274.71 | บาท/ลบ.ม |
| รวม | = | 472.99 | บาท/ลบ.ม |
| ส่วนยุบตัว= 472.99 x 1.4 | = | 662.18 | บาท/ลบ.ม |
| ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ 75 % ) (งานดินคันทาง : บดทับ) - x 0.75 = - | | 0.00 | บาท/ลบ.ม |
| ค่าใช้จ่ายรวม = - + 662.18 | | 662.18 | บาท/ลบ.ม |
| ค่างานต้นทุน | | 662.18 | บาท/ลบ.ม |

#### งานรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

คิดต่อความยาว 10.00 เมตร

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คอนกรีตหยาบ 1:3:5 | 0.18 | ลบ.ม | @ | 1,765.80 | = | 317.84 | บาท |
| คอนกรีต ค.2 | 1.68 | ลบ.ม | @ | 2,041.05 | = | 3,428.95 | บาท |
| เหล็กเสริม RB Ø 6 มม. SR.24 | 24.20 | กก. | @ | 28.76 | = | 695.98 | บาท |
| เหล็กเสริม RB Ø 9 มม. SR.24 | 39.92 | กก. | @ | 26.41 | = | 1,054.32 | บาท |
| ลวดผูกเหล็ก | 1.92 | กก. | @ | 37.07 | = | 71.17 | บาท |
| ไม้แบบ(ใช้ 80 %)ของทั้งหมด 10 เมตร | 20.00 | ลบ.ฟ | @ | 300.55 | = | 6,011.00 | บาท |
| ดินขุด | 4.56 | ลบ.ม | @ | 58.60 | = | 267.21 | บาท |
| ทรายหยาบรองพื้น | 0.18 | ลบ.ม | @ | 472.99 | = | 85.13 | บาท |
| เหล็กฉาก 50x50x4มม.(นน.18.4กก.)ยาว 20 ม. | 61.20 | กก. | @ | 34.12 | = | 2,088.14 | บาท |
| รวมค่าใช้จ่าย | | | | | = | 14,019.74 | บาท |
| ค่างานต้นทุน 14,020 / 10 | | | | | = | 1,401.97 | บาท/ เมตร |