


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete ซอยเทศบาล ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
๓. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๖,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete
ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๔.๐๐ ตารางเมตร
ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เลขที่ จ.๑/๒๕๖๗
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๕๘๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.๔
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคา ปร.๕
๗. รายชื่อผู้กำหนดราคากลาง
 ๑. นายจิตติพงศ์ หอมอัม
 ๒. นายศุภวัฒน์ ศุภวัฒน์เมธี
 ๓. นางสาวปิรญา เมืองทอง


ปลัดเทศบาลตำบล
หัวหน้าส่วน
หัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ
 สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทาง Asphaltic Concrete (หนา 0.05 ม.)
 สถานที่ก่อสร้าง ขอยเทศบาล 2 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกแบบและรายการ
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น ตามแบบเลขที่ จ.1 / 2567
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	499,433.60	1.3642	681,316.76	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยการ	-	1.0700	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			681,316.76	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			681,000.00	
	ขอให้ราคากลางตามงบประมาณที่ตั้งไว้			586,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.164 กม. กว้าง 6.00

ความยาวถนน 0.078 กม. กว้าง 4.00 ม.

ประมาณราคา

(นายศุภวัฒน์ ศุภวัฒน์เมธี)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตรวจ

(นายจิตติพงศ์ หอมอ้ม)

(.....)ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายจิตติพงศ์ หอมอ้ม)

เห็นชอบ

(นายธนพงษ์ เรืองวิเศษ)

(.....)กรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(นายศุภวัฒน์เมธี ศุภวัฒน์เมธี)

เห็นชอบ

(นายยุทธ ศิริชัยศิริโกศล)

(.....)กรรมการ

นายกเทศมนตรีตำบลศาลเจ้าพ่อ

(นางสาวปวีณา เมืองทอง)

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ขอยเทศบาล 2 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง	0.164	กม.	ผิวจราจรกว้าง	6.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.00	เมตร
	0.078	กม.	ผิวจราจรกว้าง	4.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.00	เมตร
ช่วง	กม.	0+000	ถึง	กม.	0+180			

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)								
	- 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 3 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
5.3	รางระบายน้ำ								
5.3.1	รางระบายน้ำ คลส. แบบ ข - 30(ฝาปิด คลส.)	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.3.2	รางระบายน้ำ คลส. แบบ ข - 30 (ฝาปิดตะแกรงเหล็ก)	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.4	บ่อพัก คลส.	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	-หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-หลักเขตทาง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	-ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งจราจร	ตร.ม.	60	290.00	17,516.00	1.3642	395.61	23,894.84	
	-Timber Barricade	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Guard Rail ทางตรง	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Guard Rail ติดตั้งที่คอสะพานและทางโค้ง	ม.	-	-	-	-	-	-	
	-Rumble Strips	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-ทางม้าลาย	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-เส้นเตือนทางรถไฟ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	-เป้าสะท้อนแสง	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ+บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
7	งานป้ายจราจร								
	-ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกขนาด1.20x2.40 ม.	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายกิโลเมตร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร บ3 - บ36	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร บ37 - บ55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต27,ต31 -ต60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ ต28 - ต30	ชุด	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ขอยเทศบาล 2 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง	0.164	กม. ผิวจราจรกว้าง	6.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.00	เมตร
	0.078	กม. ผิวจราจรกว้าง	4.00	เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.00	เมตร
ช่วง	กม. 0+000	ถึง	กม. 0+180				

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _n	ราคาต่อหน่วย F _n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Benching	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถม								
	- งานทรายถม	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร								
	- งานขุดซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	(หลวม)
	- งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผลมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	1,296	30.18	39,113.28	1.3642	41.17	53,356.32	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	1,296	341.67	442,804.32	1.3642	466.10	604,065.60	(บนPrime Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	341.67	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด ϕ 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	