

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต (076) 216927

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน	งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชนิด 8 คัน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรง		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต		
เจ้าของงาน	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	---		
แบบเลขที่	---		
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน	5 แผ่น
ประมาณราคา	วันที่ 28 สิงหาคม 2568		

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชนิด 8 คัน	684,505.28	
	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรง		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	684,505.28	
	ราคากลาง	684,505.28	
	ราคากลาง (ตัวอักษร)	(-หักแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าบาทยี่สิบแปดสตางค์-)	

หมายเหตุ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุวัฒน์ เสาวรัญ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพันเลิศ ข่ายมาน)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิวัฒน์ มงคลบุญญกุล)

วิศวกรโยธาชำนวนการ

(นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคา

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต (076) 216927

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน	งานก่อสร้างโรงจอดรถชนิด 8 คัน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรง				
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต				
เจ้าของงาน	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต				
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	---				
แบบเลขที่	---				
ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน	5	แผ่น	
ประมาณราคา	วันที่	28 สิงหาคม 2568			

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน เป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้าง โรงจอดรถชนิด 8 คันของสำนักงาน ป.ป.ช. (ฐานรากเสาเข็ม) พร้อมเทพื้นโรงจอดรถ	301,526.92	1.3089	394,668.58	
	งานก่อสร้าง โรงจอดรถชนิด 8 คันของสำนักงาน ป.ป.ช. (ฐานรากเสาเข็ม) ไม่เทพื้นโรงจอดรถ	221,435.33	1.3089	289,836.70	
	รวม	522,962.25			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย...0....%				
	-เงินประกันผลงานหัก....0...%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้....7...%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

684,505.28

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....-.....ตร.ม.

เฉลี่ย.....-.....บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุวัฒน์ เสาวรัญ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพันเลิศ ชำยมาน)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิวัฒน์ มงคลบุญญกุล) (นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา : งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชนิด 8 คัน สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่ --- รายการเลขที่ - 28 สิงหาคม 2568

นายสุวัฒน์ เสาวิญญู

(ประธานกรรมการ)

นายพันเลิศ ข่ายม่วน

(กรรมการ)

นายนิวัฒน์ มงคลวิญญู

(กรรมการ)

นายสาธิต รารัตน์

(กรรมการ)

นายสุวัฒน์ เสาวิญญู

(กรรมการ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต (นายพันเลิศ ข่ายม่วน) (นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญการ พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้าง โรงจอดรถชนิด 8 คันของสำนักงาน ป.ช.								
	(ฐานรากเสาเข็ม) พร้อมเทพื้นโรงจอดรถ								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	5.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15x8.0 ม.	20.00	ตัน	1,650.00	33,000.00	380.00	7,600.00	40,600.00	
	- ทราดยาบ	8.00	ลบ.ม.	652.49	5,219.92	104.00	832.00	6,051.92	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	2,242.99	672.90	426.00	127.80	800.70	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (ทรงกระบอ)	23.00	ลบ.ม.	2,429.91	55,887.93	419.00	9,637.00	65,524.93	
	- เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 6 mm.	42.00	กก.	22.89	961.38	4.40	184.80	1,146.18	
	- เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 9 mm.	35.00	กก.	22.28	779.80	4.40	154.00	933.80	
	- เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 19 mm.	65.00	กก.	22.22	1,444.30	3.10	201.50	1,645.80	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย (SD40) DB 12 mm.	194.00	กก.	21.86	4,240.84	3.60	698.40	4,939.24	
	- เหล็ก Wire Mesh 6 mm. @ 0.25 #	125.00	ตร.ม.	68.00	8,500.00	5.00	625.00	9,125.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	35.05	350.50	-	-	350.50	
	- แบบหล่อคอนกรีต	18.50	ลบ.ฟ.	450.00	8,325.00	-	-	8,325.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	37.00	ตร.ม.	-	-	139.00	5,143.00	5,143.00	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	5.50	ลบ.ฟ.	330.00	1,815.00	-	-	1,815.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา : งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชนิด 8 คัน สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2568

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2568


แบบเลขที่


รายการเลขที่

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568

 (นายสุวัฒน์ เสาวธัญ)

 (นายพัฒน มงคลบุญญกุล)

 (นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

 (นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

(กรรมการ)

(กรรมการ)

(กรรมการ)

(นายสุวัฒน์ เสาวธัญ)

(นายพัฒน มงคลบุญญกุล)

(นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ 2568

วิศวกรโยธาชำนาญการ

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
- ตะปู		9.00	กก.	37.38	336.42	-	-	336.42	
- เหล็ก C-125x50x20x4 mm.		999.00	กก.	23.87	23,846.13	10.00	9,990.00	33,836.13	
- ท่อเหล็กดำ dia 2 1/2"x3.2 mm.		430.00	กก.	23.87	10,264.10	10.00	4,300.00	14,564.10	
- ท่อเหล็กดำ dia 2 "x3.2 mm.		160.00	กก.	23.87	3,819.20	10.00	1,600.00	5,419.20	
- PL - 200x200x15 mm.		10.00	แผ่น	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
- Anchor bolt 12 mm.x40 cm.		40.00	ตัว	160.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
- metal sheet หนา 0.4 มม.		128.80	ตร.ม.	275.00	35,420.00	70.00	9,016.00	44,436.00	
- ปิดครอบข้าง		12.00	ม.	190.00	2,280.00	50.00	600.00	2,880.00	
- ทาสีน้ำมัน		96.00	ตร.ม.	50.00	4,800.00	30.00	2,880.00	7,680.00	
- ที่หยุดรถยนต์คอนกรีต 0.10x0.10x2.0 m.		16.00	ท่อน	250.00	4,000.00	50.00	800.00	4,800.00	
- สีสีเส้นแบ่งช่องจราจร 8 ช่อง		5.20	ตร.ม.	250.00	1,300.00	70.00	364.00	1,664.00	
- โคมไฟฟ้าพร้อมหัวหลอด LED-Tube 18W		4.00	ชุด	580.00	2,320.00	115.00	460.00	2,780.00	
- SWITCH PLASTIC PLATE		1.00	ชุด	80.00	80.00	80.00	80.00	160.00	
- DUPLEX RECEPTACLE, 2P+G, WEATHER PROOF		1.00	ชุด	620.00	620.00	115.00	115.00	735.00	
TYPE PLASTIC PLATE									
- สาย IEC01(THW) 1x2.5 sq.mm.		200.00	ม.	10.50	2,100.00	7.00	1,400.00	3,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา


แบบ ป.ร.4 แผ่นที่


รายการประมาณราคา : งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชนิด 8 คัน สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่ --- รายการเลขที่ - 28 สิงหาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 (ประธานกรรมการ)

 (วิศวกร)

..... (กรรมการ)

..... (กรรมการ)

..... (กรรมการ)

(นายสุวัฒน์ เสาวรณ)

(นายพันเลิศ ช่างมา)

(นายนิวัฒน์ มงคลบุญญกุล)

(นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ

พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC 1/2"	50.00	ม.	10.80	540.00	20.00	1,000.00	1,540.00	
	- แผ่นป้ายอลูมิเนียม (อักษรระบุหมายเลขก่อสร้าง)	8.00	ชุด	800.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- รางระบายน้ำสังกะสีขนาด 4" พร้อมท่อระบายน้ำ 3"	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 1 ทั้งสิ้น								
2	งานก่อสร้าง โรงจอดรถชนิด 8 คันของสำนักงาน ป.ช.				240,223.42		61,303.50	301,526.92	
	(ฐานรากเสาเข็ม) ไม่เทพื้นโรงจอดรถ								
	- งานสกัดพื้นเดิม พร้อมทำกลับ	5.00	จุด	-	-	1,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ขุดดิน-ถมกลับ	5.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	495.00	495.00	
	- เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15x8.0 ม.	20.00	ต้น	1,650.00	33,000.00	380.00	7,600.00	40,600.00	
	- ทราดยาบ	0.50	ลบ.ม.	652.49	326.25	104.00	52.00	378.25	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	2,242.99	672.90	426.00	127.80	800.70	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (พรงกระบอก)	4.00	ลบ.ม.	2,429.91	9,719.64	419.00	1,676.00	11,395.64	
	- เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 6 mm.	42.00	กก.	22.89	961.38	4.40	184.80	1,146.18	
	- เหล็กเสริมกลม (SR24) RB 9 mm.	35.00	กก.	22.28	779.80	4.40	154.00	933.80	
	- เหล็กเสริมข้ออ้อย (SD40) DB 12 mm.	194.00	กก.	21.86	4,240.84	3.60	698.40	4,939.24	

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงานและราคา

รายการประมาณราคา : งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชนิด 8 คัน สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต
แบบเลขที่ --- รายการเลขที่ - 28 สิงหาคม 2568

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต
แบบเลขที่ --- รายการเลขที่ - 28 สิงหาคม 2568

นายสุวัฒน์ เสาวรย์ (นายพันเลิศ ชัยมา) (นายนิวัฒน์ มงคลกัญญาเขต) (นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญการ พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
-	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	35.05	280.40	-	-	280.40	
-	แบบหล่อคอนกรีต	10.08	ลบ.ฟ.	450.00	4,536.00	-	-	4,536.00	
-	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	14.50	ตร.ม.	-	-	139.00	2,015.50	2,015.50	
-	ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	3.00	ลบ.ฟ.	330.00	990.00	-	-	990.00	
-	ตะปู	2.52	กก.	37.38	94.20	-	-	94.20	
-	เหล็ก C-125x50x20x4 mm.	999.00	กก.	23.87	23,846.13	10.00	9,990.00	33,836.13	
-	ท่อเหล็กดำ dia 2 1/2"x3.2 mm.	430.00	กก.	23.87	10,264.10	10.00	4,300.00	14,564.10	
-	ท่อเหล็กดำ dia 2 "x3.2 mm.	160.00	กก.	23.87	3,819.20	10.00	1,600.00	5,419.20	
-	PL - 200x200x15 mm.	10.00	แผ่น	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
-	Anchor bolt 12 mm.x40 cm.	40.00	ตัว	160.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
-	metal sheet หนา 0.4 มม.	128.80	ตร.ม.	275.00	35,420.00	70.00	9,016.00	44,436.00	
-	ปิดครอบข้าง	12.00	ม.	190.00	2,280.00	50.00	600.00	2,880.00	
-	ทาสีน้ำมัน	96.00	ตร.ม.	50.00	4,800.00	30.00	2,880.00	7,680.00	
-	โคมไฟฟ้าพร้อมหลอด LED-Tube 18W	4.00	ชุด	580.00	2,320.00	115.00	460.00	2,780.00	
-	SWITCH PLASTIC PLATE	1.00	ชุด	80.00	80.00	80.00	80.00	160.00	
-	DUPLEX RECEPTACLE, 2P+G, WEATHER PROOF	1.00	ชุด	620.00	620.00	115.00	115.00	735.00	
-	TYPE PLASTIC PLATE								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

5/5

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่

รายการประมาณราคา : งานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ชนิด 8 คัน สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 โรง

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต

แบบเลขที่ — รายการเลขที่ — เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวัฒน์ เสาวธัญ) (นายพันเลิศ ชัยมาโน) (นายวิวัฒน์ มงคลภิฏัญกุล) (นางสาวดารารัตน์ ชัยสิทธิ์)

(ประธานกรรมการ) (กรรมการ) (กรรมการ) (กรรมการ)

(กรรมการ)

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการพิเศษ วิศวกรโยธาชำนาญการ พนักงานบริหารทั่วไปชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	- สาย IEC01(THW) 1x2.5 sq.mm.	200.00	ม.	10.50	2,100.00	7.00	1,400.00	3,500.00	
	- ท่อ PVC 1/2"	50.00	ม.	10.80	540.00	20.00	1,000.00	1,540.00	
	- แผ่นป้ายอลูมิเนียม (อักษรระบุขณะก่อสร้าง)	8.00	ชุด	800.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- รางระบายน้ำสังกะสีขนาด 4" พร้อมท่อระบายน้ำ 3"	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน ข้อ 2 ทั้งสิ้น				168,990.83		52,444.50	221,435.33	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งสิ้น				409,214.25		113,748.00	522,962.25	

หมายเหตุ -ราคาวัสดุใช้ตามราคาวัสดุก่อสร้างของสำนักงานจัดซื้อสินทรัพย์กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568(ภูเก็ต)

-ค่าแรงใช้ตามบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการจัดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566

-ค่า Factor F ใช้ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566