



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ โทร. ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๕๑

ที่ นว ๐๐๐๓/๔๗๒

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ ๒๙๗๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคางานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขอเรียนว่า ได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการกำหนดราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเห็นควรกำหนดราคากลางสำหรับก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๖๖๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมค่าดำเนินการ (Factor F) และภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วยแล้ว ดังรายละเอียดตามเอกสารประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔, ปร.๕ และ ปร.๖) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดไว้ เป็นเงิน ๙,๖๖๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เป็นราคากลางในการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวนภาพิรินทร์ เนียมศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(☒) อนุมัติ

(☐) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

(นางสาวสุภาณี มงคลธนารักษ์)

คลังจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นางมัลลิกา คำมี)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

ประเภท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ,ปร.5 ,ปร.6 ทั้งหมด

จำนวน 18 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	9,495,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	165,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	9,660,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	9,660,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าล้านหกแสนหกหมื่นบาทถ้วน	
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร	-	ตร.ม
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ลงชื่อ




ประธานกรรมการฯ

(นางสาวนภาพิรินทร์ เนียมศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

ลงชื่อ




กรรมการฯ

(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ)

วิศวกรโยธานำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการฯ

(นางมัลลิกา คำมี)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

ประเภท โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานที่ออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 16 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนบ้านพักเดิม	123,891.70	1.2992	160,960.10	
2	งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการคลัง 2 ยูนิต	2,397,439.67	1.2992	3,114,753.62	
3	งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการคลัง 3 ยูนิต	3,387,479.33	1.2992	4,401,013.15	
4	งานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ	1,399,831.06	1.2992	1,818,660.51	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			9,495,387.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ			9,495,000.00	
	ตัวอักษร	เก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน			
	ขนาดหรือพื้นที่อาคาร			-	ตร.ม
	เฉลี่ยราคาประมาณ			-	บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ

(นางสาวนภาพิรินทร์ เนียมศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ)

วิศวกรโยธามานูการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

กรรมการฯ

ลงชื่อ

(นางมัลลิกา คำมี)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

กรรมการและเลขานุการฯ

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ประมาณราคา

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

1/16

ประมาณราคาเมื่อวันที่

13 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1.1	งานรื้อถอนบ้านพักคลัง เลขที่ 343/3							
	1. งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	8.52	ลบ.ม.	-	-	600.00	5,112.00	รื้อขนไป
	2. งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน	21.45	ตร.ม.	-	-	70.00	1,501.50	รื้อขนไป
	3. งานรื้อถอนโครงหลังคา	143.00	ตร.ม.	-	-	40.00	5,720.00	รื้อกอง
	4. งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	143.00	ตร.ม.	-	-	20.00	2,860.00	รื้อกอง
	5. งานรื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	90.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,250.00	รื้อขนไป
	6. งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	99.00	ตร.ม.	-	-	40.00	3,960.00	รื้อขนไป
	7. งานรื้อถอนผนังก่ออิฐบุกระเบื้อง	14.00	ตร.ม.	-	-	35.00	490.00	รื้อขนไป
	8. งานรื้อถอนผนังไม้ พร้อมโครงคร่าว	96.00	ตร.ม.	-	-	20.00	1,920.00	รื้อกอง
	9. งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตั้งและคาน	39.40	ตร.ม.	-	-	70.00	2,758.00	รื้อกอง
	10. งานรื้อถอนเสาไม้	16.00	ชุด	-	-	70.00	1,120.00	รื้อกอง
	11. งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	55.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,750.00	รื้อขนไป
	12. งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	6.00	ชุด	-	-	60.00	360.00	รื้อกอง
	13. งานรื้อถอนชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	รื้อกอง
	14. งานรื้อถอน หน้าต่างพร้อมวงกบ 1 ช่อง	2.00	ชุด	-	-	60.00	120.00	รื้อกอง
	15. งานรื้อถอน หน้าต่างพร้อมวงกบ 2 ช่อง	9.00	ชุด	-	-	100.00	900.00	รื้อกอง
	16. งานรื้อถอน ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	2.00	ชุด	-	-	100.00	200.00	รื้อกอง
	17. งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	รื้อกอง
	18. งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	9.00	ชุด	-	-	35.00	315.00	รื้อขนไป
	รวมรื้อถอนบ้านพักคลัง เลขที่ 343/3						32,776.50	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นางสาวนภาพิรินทร์ เนียมศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายเกรียงไกร ดวงตาเสื่อ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการฯ

(นางมัลลิกา คำมี)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4

ประมาณราคา

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

2/16

ประมาณราคาเมื่อวันที่

13 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1.2	งานรื้อถอนบ้านพักคลัง เลขที่ 345							
	1. งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	10.40	ลบ.ม.	-	-	600.00	6,240.00	รื้อขนไป
	2. งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน	16.35	ตร.ม.	-	-	70.00	1,144.50	รื้อขนไป
	3. งานรื้อถอนโครงหลังคา	187.00	ตร.ม.	-	-	40.00	7,480.00	รื้อกอง
	4. งานรื้อถอนวัสดุถุงหลังคา	187.00	ตร.ม.	-	-	20.00	3,740.00	รื้อกอง
	5. งานรื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	87.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,175.00	รื้อขนไป
	6. งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น	6.50	ตร.ม.	-	-	40.00	260.00	รื้อขนไป
	7. งานรื้อถอนผนังก่ออิฐบุกระเบื้อง	10.00	ตร.ม.	-	-	35.00	350.00	รื้อขนไป
	8. งานรื้อถอนผนังไม้ พร้อมโครงคร่าว	225.00	ตร.ม.	-	-	20.00	4,500.00	รื้อกอง
	9. งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน	115.00	ตร.ม.	-	-	70.00	8,050.00	รื้อกอง
	10. งานรื้อถอนเสาไม้	25.00	ชุด	-	-	70.00	1,750.00	รื้อกอง
	11. งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	6.00	ตร.ม.	-	-	50.00	300.00	รื้อขนไป
	12. งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	6.00	ชุด	-	-	60.00	360.00	รื้อกอง
	13. งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	รื้อกอง
	14. งานรื้อถอน หน้าต่างพร้อมวงกบ 1 ช่อง	2.00	ชุด	-	-	60.00	120.00	รื้อกอง
	15. งานรื้อถอน หน้าต่างพร้อมวงกบ 2 ช่อง	13.00	ชุด	-	-	100.00	1,300.00	รื้อกอง
	16. งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม อ่างล้างหน้า)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	รื้อกอง
	17. งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	-	-	420.00	420.00	รื้อขนไป
	18. งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	8.00	ชุด	-	-	35.00	280.00	รื้อขนไป
	19. งานรื้อถอน บ่อเกราะ คสล.	1.00	ชุด	-	-	400.00	400.00	รื้อขนไป
	รวมรื้อถอนบ้านพักคลัง เลขที่ 345						39,229.50	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นางสาววนภาปรีนต์ เนียมศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

ลงชื่อ




กรรมการฯ

(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการฯ

(นางมัลลิกา คำมี)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

รายการประมาณราคาค่ารื้อถอน

แบบ ปร.4

ประมาณราคา

โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

3/16

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

ประมาณราคาเมื่อวันที่

13 สิงหาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
1.3	งานรื้อถอนบ้านพักคลัง เลขที่ 347							
	1. งานรื้อถอนโครงสร้าง คสล.	13.96	ลบ.ม.	-	-	600.00	8,376.00	รื้อขนไป
	2. งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน	18.68	ตร.ม.	-	-	70.00	1,307.60	รื้อขนไป
	3. งานรื้อถอนโครงหลังคา	226.91	ตร.ม.	-	-	40.00	9,076.40	รื้อกอง
	4. งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	226.91	ตร.ม.	-	-	20.00	4,538.20	รื้อกอง
	5. งานรื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	118.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,950.00	รื้อขนไป
	6. งานรื้อถอนผนังก่ออิฐบุกระเบื้อง	15.50	ตร.ม.	-	-	35.00	542.50	รื้อขนไป
	7. งานรื้อถอนผนังไม้ พร้อมโครงคร่าว	310.50	ตร.ม.	-	-	20.00	6,210.00	รื้อกอง
	8. งานรื้อถอนพื้นไม้ พร้อมไม้ตงและคาน	165.50	ตร.ม.	-	-	70.00	11,585.00	รื้อกอง
	9. งานรื้อถอนเสาไม้	32.00	ชุด	-	-	70.00	2,240.00	รื้อกอง
	10. งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	12.00	ตร.ม.	-	-	50.00	600.00	รื้อขนไป
	11. งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน	9.00	ชุด	-	-	60.00	540.00	รื้อกอง
	12. งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน	4.00	ชุด	-	-	120.00	480.00	รื้อกอง
	13. งานรื้อถอน หน้าต่างพร้อมวงกบ 1 ช่อง	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	รื้อกอง
	14. งานรื้อถอน หน้าต่างพร้อมวงกบ 2 ช่อง	12.00	ชุด	-	-	100.00	1,200.00	รื้อกอง
	15. งานรื้อถอน ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	3.00	ชุด	-	-	100.00	300.00	รื้อกอง
	16. งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม อ่างล้างหน้า)	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	รื้อกอง
	17. งานรื้อถอนอ่างอาบน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	-	-	420.00	420.00	รื้อขนไป
	18. งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	12.00	ชุด	-	-	35.00	420.00	รื้อขนไป
	19. งานรื้อถอน บ่อเกราะ คสล.	2.00	ชุด	-	-	400.00	800.00	รื้อขนไป
	รวมรื้อถอนบ้านพักคลัง เลขที่ 347						51,885.70	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นางสาวณภาพิรัตน์ เนียมศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

ลงชื่อ



กรรมการฯ

(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการฯ

(นางมัลลิกา คำมี)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการคลัง 2 ยูนิต								
	- งานทดสอบชั้นดิน Boring Test	2.00	จุด	-	-	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	- งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22x0.22 ม. ความยาว 16 ม.	36.00	ต้น	4,955.00	178,380.00	850.00	30,600.00	208,980.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม.	36.00	ต้น	-	-	180.00	6,480.00	6,480.00	
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	12.76	ลบ.ม.	-	-	142.00	1,811.92	1,811.92	
	- งานทรายรองพื้น	9.46	ลบ.ม.	350.00	3,311.00	104.00	983.84	4,294.84	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.61	ลบ.ม.	1,820.00	4,750.20	419.00	1,093.59	5,843.79	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	68.54	ลบ.ม.	1,900.00	130,226.00	419.00	28,718.26	158,944.26	
	- เหล็ก RB6	1,081.79	กก.	25.99	28,115.72	4.40	4,759.88	32,875.60	
	- เหล็ก RB9	462.65	กก.	24.82	11,482.97	4.40	2,035.66	13,518.63	
	- เหล็ก DB12	105.28	กก.	27.20	2,863.62	3.60	379.01	3,242.62	
	- เหล็ก DB16	3,671.31	กก.	27.20	99,859.63	3.60	13,216.72	113,076.35	
	- เหล็ก DB20	4,235.88	กก.	27.20	115,215.94	3.10	13,131.23	128,347.16	
	- Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	182.00	ตร.ม.	23.83	4,337.06	5.00	910.00	5,247.06	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	286.71	กก.	32.71	9,378.28	-	-	9,378.28	
	- ค่าแรงไม้แบบ	361.58	ตร.ม.	-	-	139.00	50,259.62	50,259.62	
	- ไม้แบบทั่วไป	324.33	ลบ.ฟ.	280.00	90,812.40	-	-	90,812.40	
	- ไม้คร่าว	97.30	ตร.ม.	220.00	21,405.78	-	-	21,405.78	
	- ไม้ค้ำยัน	310.00	ต้น	35.00	10,850.00	-	-	10,850.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	81.08	กก.	31.86	2,583.29	-	-	2,583.29	




(นางสาวนภาพิรินทร์ เนียมศรี) ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาดำเนินการ



(นางมัลลิกา คำมี) กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์
สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์
แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปปรับน้ำหนักรีดได้ไม่น้อยกว่า 200 กก/ตร.ม.	182.00	ตร.ม.	280.00	50,960.00	35.00	6,370.00	57,330.00	
	- งานผนังก่ออิฐมวลเบา	304.23	ตร.ม.	255.94	77,864.63	56.00	17,036.88	94,901.51	
	- งานผนังก่ออิฐมอญ	87.58	ตร.ม.	238.75	20,909.73	94.00	8,232.52	29,142.25	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	696.04	ตร.ม.	69.46	48,346.94	87.00	60,555.48	108,902.42	
	- งานผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม.	87.01	ตร.ม.	368.70	32,080.59	166.00	14,443.66	46,524.25	
	- งานผนังไม้ฝาสังเคราะห์สำเร็จรูป	27.80	ตร.ม.	395.00	10,981.00	88.00	2,446.40	13,427.40	
	- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	178.60	ตร.ม.	500.75	89,433.95	222.00	39,649.20	129,083.15	
	- งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม.	149.68	ตร.ม.	339.75	50,853.78	158.00	23,649.44	74,503.22	
	- งานทาสีอาคารภายใน	438.51	ตร.ม.	42.80	18,768.23	30.00	13,155.30	31,923.53	
	- งานทาสีอาคารนอก	292.34	ตร.ม.	47.47	13,877.38	34.00	9,939.56	23,816.94	
	- งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขนาด 9 มม.	192.00	ตร.ม.	386.35	74,179.20	75.00	14,400.00	88,579.20	
	- งานฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดขนาด 9 มม.ชนิดกันชื้น	57.40	ตร.ม.	393.75	22,601.25	75.00	4,305.00	26,906.25	
	- งานฝ้าเพดานสมาทบอร์ด SCG เซาะร่อง 3 นิ้ว	105.04	ตร.ม.	272.75	28,649.66	75.00	7,878.00	36,527.66	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	354.44	ตร.ม.	42.80	15,170.03	30.00	10,633.20	25,803.23	
	- งานบัวสำเร็จรูป ขนาด 10 ซม.	28.00	ม.	75.00	2,100.00	45.00	1,260.00	3,360.00	
	- เหล็ก C-125x50x20x3.2 มม.	2,193.53	กก.	28.63	62,800.76	10.00	21,935.30	84,736.06	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	1,877.18	กก.	27.75	52,091.75	10.00	18,771.80	70,863.55	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	994.92	กก.	33.01	32,842.31	10.00	9,949.20	42,791.51	
	- งานทาสีกันสนิม	198.67	ตร.ม.	63.40	12,595.68	35.00	6,953.45	19,549.13	
	- งานหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม. บุฉนวน PU	255.00	ตร.ม.	265.00	67,575.00	70.00	17,850.00	85,425.00	



(นางสาวณภาพิรินทร์ เนียมศรี) ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



(นายเกรียงไกร ดวงดาเสื่อ) กรรมการฯ

วิศวกรโยธานำงานการ



(นางมัลลิกา คำมี) กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งาน Flashing เมทัลชีท หนา 0.35 มม.	33.00	ม.	100.00	3,300.00	50.00	1,650.00	4,950.00	
	- งานเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	73.00	ม.	150.00	10,950.00	73.00	5,329.00	16,279.00	
	- งานวางระบายน้ำสแตนเลส 5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	11.00	ม.	650.00	7,150.00	50.00	550.00	7,700.00	
	- รวาสแตนเลสกลม ขนาด 1 นิ้ว หนา 1.0 มม.	30.00	ม.	120.00	3,600.00	50.00	1,500.00	5,100.00	
	- รวาสแตนเลสกลม ขนาด 2 นิ้ว หนา 1.5 มม.	12.60	ม.	240.00	3,024.00	50.00	630.00	3,654.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	36.00	ม.	165.00	5,940.00	42.00	1,512.00	7,452.00	
	- เคา์เตอร์ครัว TOP กระเบื้องแกรนิตโต้	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	1,500.00	3,000.00	18,000.00	
	- ซิงค์ล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก พร้อมก๊อกน้ำ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	300.00	600.00	5,600.00	
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	10.00	ชุด	4,500.00	45,000.00	100.00	1,000.00	46,000.00	
	- ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	100.00	400.00	12,400.00	
	- ประตู ป.3 พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	100.00	200.00	8,200.00	
	- หน้าต่าง น.1	4.00	ชุด	3,000.00	12,000.00	100.00	400.00	12,400.00	
	- หน้าต่าง น.2	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	100.00	200.00	5,200.00	
	- หน้าต่าง น.3	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	100.00	200.00	16,200.00	
	- หน้าต่าง น.4	4.00	ชุด	1,550.00	6,200.00	100.00	400.00	6,600.00	
	- หน้าต่าง น.5	8.00	ชุด	1,850.00	14,800.00	100.00	800.00	15,600.00	
	- เหล็กตัดประตู ป.1	2.00	ชุด	1,260.00	2,520.00	100.00	200.00	2,720.00	
	- เหล็กตัดประตู ป.3	2.00	ชุด	1,260.00	2,520.00	100.00	200.00	2,720.00	
	- เหล็กตัดหน้าต่าง น.2	2.00	ชุด	853.88	1,707.75	100.00	200.00	1,907.75	
	- เหล็กตัดหน้าต่าง น.3	2.00	ชุด	2,557.50	5,115.00	100.00	200.00	5,315.00	

นางสาวภาวิรัตน์ เนียมศรี

(นางสาวภาวิรัตน์ เนียมศรี) ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ

(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นางมัลลิกา คำมี

(นางมัลลิกา คำมี) กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัดหน้าต่าง น.4	2.00	ชุด	288.75	577.50	100.00	200.00	777.50	
	- เหล็กตัดหน้าต่าง น.5	4.00	ชุด	379.50	1,518.00	100.00	400.00	1,918.00	
	- สุขภัณฑ์โถส้วม	4.00	ชุด	4,500.00	18,000.00	450.00	1,800.00	19,800.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	4,000.00	16,000.00	450.00	1,800.00	17,800.00	
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	70.00	280.00	1,680.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	25.00	100.00	1,100.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	4.00	ชุด	700.00	2,800.00	70.00	280.00	3,080.00	
	- กระจกเงา	4.00	ชุด	850.00	3,400.00	70.00	280.00	3,680.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	4.00	ชุด	480.00	1,920.00	70.00	280.00	2,200.00	
	- ช็องน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงดักกลิ่น	4.00	ชุด	400.00	1,600.00	70.00	280.00	1,880.00	
	- ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	30.00	ม.	15.89	476.70	30.00	900.00	1,376.70	
	- ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	35.00	ม.	53.74	1,880.90	40.00	1,400.00	3,280.90	
	- ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	25.00	ม.	189.25	4,731.25	100.00	2,500.00	7,231.25	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	2.00	ชุด	4,500.00	9,000.00	250.00	500.00	9,500.00	
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	250.00	500.00	11,500.00	
	- บ่อดักไขมัน	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	150.00	300.00	6,300.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 250 วัตต์	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	250.00	500.00	15,500.00	
	- อุปกรณ์ประปาอื่นๆ พร้อมงานเชื่อมต่อบบบประปาเข้าสู่อาคาร	1.00	LS.	5,189.72	5,189.72	-	-	5,189.72	
	- งานติดตั้งโคมไฟดาวนไลท์ LED 4 นิ้ว	42.00	ชุด	350.00	14,700.00	115.00	4,830.00	19,530.00	



(นางสาวณภาพิรินทร์ เนียมศรี) ประธานกรรมการฯ



(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ) กรรมการฯ



(นางมัลลิกา คำมี) กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

วิศวกรโยธานำงาน

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งโคมไฟ LED 18 วัตต์	2.00	ชุด	250.00	500.00	115.00	230.00	730.00	
	- งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีสายดิน	32.00	ชุด	145.00	4,640.00	90.00	2,880.00	7,520.00	
	- งานติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้า	24.00	ชุด	120.00	2,880.00	80.00	1,920.00	4,800.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	44.00	ชุด	145.00	6,380.00	80.00	3,520.00	9,900.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า สวิตช์	24.00	ชุด	145.00	3,480.00	80.00	1,920.00	5,400.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า เต้ารับ	32.00	ชุด	415.00	13,280.00	80.00	2,560.00	15,840.00	
	- งานตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	250.00	500.00	10,500.00	
	- งานมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	250.00	500.00	4,500.00	
	- งานเชื่อมระบบไฟฟ้าภายนอกเข้าสู่อาคาร	1.00	LS.	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมค่างานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการคลัง 2 ยูนิต							2,397,439.67	

จกทพิณต์

(นางสาวณภาพิณต์ เนียมศรี) ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ) กรรมการฯ

วิศวกรโยธานำานการ

จกม

(นางมัลลิกา คำมี) กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการคลัง 3 ยูนิต								
	- งานทดสอบชั้นดิน Boring Test	2.00	จุด	-	-	13,500.00	27,000.00	27,000.00	
	- งานเสาเข็มสี่เหลี่ยมตันขนาด 0.22x0.22 ม. ความยาว 16 ม.	48.00	ต้น	4,955.00	237,840.00	850.00	40,800.00	278,640.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็ม คอ.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22x0.22 ม.	48.00	ต้น	-	-	180.00	8,640.00	8,640.00	
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	17.01	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,415.42	2,415.42	
	- งานทรายรองพื้น	13.67	ลบ.ม.	350.00	4,784.50	104.00	1,421.68	6,206.18	
	- งานคอนกรีตหยาบ	3.90	ลบ.ม.	1,820.00	7,098.00	419.00	1,634.10	8,732.10	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	95.12	ลบ.ม.	1,900.00	180,728.00	419.00	39,855.28	220,583.28	
	- เหล็ก RB6	1,319.31	กก.	25.99	34,288.87	4.40	5,804.96	40,093.83	
	- เหล็ก RB9	558.70	กก.	24.82	13,866.93	4.40	2,458.28	16,325.21	
	- เหล็ก DB12	140.38	กก.	27.20	3,818.34	3.60	505.37	4,323.70	
	- เหล็ก DB16	4,930.70	กก.	27.20	134,115.04	3.60	17,750.52	151,865.56	
	- เหล็ก DB20	5,767.66	กก.	27.20	156,880.35	3.10	17,879.75	174,760.10	
	- Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	269.25	ตร.ม.	23.83	6,416.23	5.00	1,346.25	7,762.48	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	381.50	กก.	32.71	12,478.87	-	-	12,478.87	
	- ค่าแรงไม้แบบ	490.93	ตร.ม.	-	-	139.00	68,239.27	68,239.27	
	- ไม้แบบทั่วไป	440.35	ลบ.ฟ.	280.00	123,298.00	-	-	123,298.00	
	- ไม้คร่าว	132.11	ตร.ม.	220.00	29,063.10	-	-	29,063.10	
	- ไม้ค้ำยัน	425.00	ต้น	35.00	14,875.00	-	-	14,875.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	110.09	กก.	31.86	3,507.39	-	-	3,507.39	



(นางสาวณภาพิรินทร์ เนียมศรี) ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ


(นายเกรียงไกร ดวงตาเลื้อ) กรรมการฯ

วิศวกรโยธานำงานการ



(นางมัลลิกา คำมี) กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปปรับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 200 กก/ตร.ม.	269.25	ตร.ม.	280.00	75,390.00	35.00	9,423.75	84,813.75	
	- งานผนังก่ออิฐมวลเบา	489.25	ตร.ม.	255.94	125,218.65	56.00	27,398.00	152,616.65	
	- งานผนังก่ออิฐมวลฉนวน	141.25	ตร.ม.	238.75	33,723.44	94.00	13,277.50	47,000.94	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	1,119.75	ตร.ม.	69.46	77,777.84	87.00	97,418.25	175,196.09	
	- งานผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม.	138.99	ตร.ม.	368.70	51,245.61	166.00	23,072.34	74,317.95	
	- งานผนังไม้ฝาสังเคราะห์สำเร็จรูป	27.80	ตร.ม.	395.00	10,981.00	88.00	2,446.40	13,427.40	
	- งานพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 ซม.	223.60	ตร.ม.	500.75	111,967.70	222.00	49,639.20	161,606.90	
	- งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 ซม.	194.08	ตร.ม.	339.75	65,938.68	158.00	30,664.64	96,603.32	
	- งานทาสีอาคารภายใน	705.44	ตร.ม.	42.80	30,192.83	30.00	21,163.20	51,356.03	
	- งานทาสีอาคารนอก	470.30	ตร.ม.	47.47	22,325.14	34.00	15,990.20	38,315.34	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาด 9 มม.	288.00	ตร.ม.	386.35	111,268.80	75.00	21,600.00	132,868.80	
	- งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาด 9 มม.ชนิดกันชื้น	86.90	ตร.ม.	393.75	34,216.88	75.00	6,517.50	40,734.38	
	- งานฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด SCG เซาะร่อง 3 นิ้ว	141.44	ตร.ม.	272.75	38,577.76	75.00	10,608.00	49,185.76	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน	516.34	ตร.ม.	42.80	22,099.35	30.00	15,490.20	37,589.55	
	- งานบัวสำเร็จรูป ขนาด 10 ซม.	28.00	ม.	75.00	2,100.00	45.00	1,260.00	3,360.00	
	- เหล็ก C-125x50x20x3.2 มม.	3,179.88	กก.	28.63	91,039.96	10.00	31,798.80	122,838.76	
	- เหล็ก C-100x50x20x3.2 มม.	2,712.05	กก.	27.75	75,259.39	10.00	27,120.50	102,379.89	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.3 มม.	1,447.16	กก.	33.01	47,770.75	10.00	14,471.60	62,242.35	
	- งานทาสีกันสนิม	287.91	ตร.ม.	63.40	18,253.49	35.00	10,076.85	28,330.34	
	- งานหลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม. บุฉนวน PU	365.00	ตร.ม.	265.00	96,725.00	70.00	25,550.00	122,275.00	



(นางสาวณภาพิรินทร์ เนียมศรี) ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ) กรรมการฯ

วิศวกรโยธานำงาน



(นางมัลลิกา คำมี) กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งาน Flashing เมทัลชีท หนา 0.35 มม.	48.00	ม.	100.00	4,800.00	50.00	2,400.00	7,200.00	
	- งานเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	93.60	ม.	150.00	14,040.00	73.00	6,832.80	20,872.80	
	- งานวางระบายน้ำสแตนเลส 5 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	16.00	ม.	650.00	10,400.00	50.00	800.00	11,200.00	
	- รวสแตนเลสกลม ขนาด 1 นิ้ว หนา 1.0 มม.	45.00	ม.	120.00	5,400.00	50.00	2,250.00	7,650.00	
	- รวสแตนเลสกลม ขนาด 2 นิ้ว หนา 1.5 มม.	18.90	ม.	240.00	4,536.00	50.00	945.00	5,481.00	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม	54.00	ม.	165.00	8,910.00	42.00	2,268.00	11,178.00	
	- เคาน์เตอร์ครัว TOP กระเบื้องแกรนิตโต้	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	1,500.00	4,500.00	27,000.00	
	- ซิงค์ล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก พร้อมก๊อกน้ำ	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	300.00	900.00	8,400.00	
	- ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์	15.00	ชุด	4,500.00	67,500.00	100.00	1,500.00	69,000.00	
	- ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	100.00	600.00	18,600.00	
	- ประตู ป.3 พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	4,000.00	12,000.00	100.00	300.00	12,300.00	
	- หน้าต่าง น.1	6.00	ชุด	3,000.00	18,000.00	100.00	600.00	18,600.00	
	- หน้าต่าง น.2	3.00	ชุด	2,500.00	7,500.00	100.00	300.00	7,800.00	
	- หน้าต่าง น.3	3.00	ชุด	8,000.00	24,000.00	100.00	300.00	24,300.00	
	- หน้าต่าง น.4	6.00	ชุด	1,550.00	9,300.00	100.00	600.00	9,900.00	
	- หน้าต่าง น.5	8.00	ชุด	1,850.00	14,800.00	100.00	800.00	15,600.00	
	- เหล็กตัดประตู ป.1	3.00	ชุด	1,260.00	3,780.00	100.00	300.00	4,080.00	
	- เหล็กตัดประตู ป.3	3.00	ชุด	1,260.00	3,780.00	100.00	300.00	4,080.00	
	- เหล็กตัดหน้าต่าง น.2	3.00	ชุด	853.88	2,561.63	100.00	300.00	2,861.63	
	- เหล็กตัดหน้าต่าง น.3	3.00	ชุด	2,557.50	7,672.50	100.00	300.00	7,972.50	



(นางสาวณภาพิรินทร์ เนียมศรี) ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ) กรรมการฯ

วิศวกรโยธานำงานการ



(นางมัลลิกา คำมี) กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัดหน้าต่าง น.4	3.00	ชุด	288.75	866.25	100.00	300.00	1,166.25	
	- เหล็กตัดหน้าต่าง น.5	4.00	ชุด	379.50	1,518.00	100.00	400.00	1,918.00	
	- สุขภัณฑ์โถส้วม	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	450.00	2,700.00	29,700.00	
	- อ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	4,000.00	24,000.00	450.00	2,700.00	26,700.00	
	- สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	350.00	2,100.00	70.00	420.00	2,520.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	70.00	420.00	2,820.00	
	- ก๊อกล้างพื้น	6.00	ชุด	250.00	1,500.00	25.00	150.00	1,650.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำ	6.00	ชุด	700.00	4,200.00	70.00	420.00	4,620.00	
	- กระจกเงา	6.00	ชุด	850.00	5,100.00	70.00	420.00	5,520.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส	6.00	ชุด	480.00	2,880.00	70.00	420.00	3,300.00	
	- ช็องน้ำทิ้งพร้อมตะแกรงดักกลิ่น	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	70.00	420.00	2,820.00	
	- ท่อ PVC 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	45.00	ม.	15.89	715.05	30.00	1,350.00	2,065.05	
	- ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	55.00	ม.	53.74	2,955.70	40.00	2,200.00	5,155.70	
	- ท่อ PVC 4 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	40.00	ม.	189.25	7,570.00	100.00	4,000.00	11,570.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,000 ลิตร	3.00	ชุด	4,500.00	13,500.00	250.00	750.00	14,250.00	
	- ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 1,000 ลิตร	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	250.00	750.00	17,250.00	
	- ปอดักไขมัน	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	150.00	450.00	9,450.00	
	- ปัมน์อัตโนมัติ ขนาด 250 วัตต์	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	250.00	750.00	23,250.00	
	- อุปกรณ์ประปาอื่นๆ พร้อมงานเชื่อมต่อระบบประปาเข้าสู่อาคาร	1.00	LS.	5,189.72	5,189.72	-	-	5,189.72	
	- งานติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ LED 4 นิ้ว	63.00	ชุด	350.00	22,050.00	115.00	7,245.00	29,295.00	

นางสาวปิยนันท์

(นางสาวปิยนันท์ เนียมศรี) ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

มัลลิกา

(นางมัลลิกา คำมี) กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- งานติดตั้งโคมไฟ LED 18 วัตต์	3.00	ชุด	250.00	750.00	115.00	345.00	1,095.00	
	- งานติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีสายดิน	46.00	ชุด	145.00	6,670.00	90.00	4,140.00	10,810.00	
	- งานติดตั้งสวิทช์ไฟฟ้า	36.00	ชุด	120.00	4,320.00	80.00	2,880.00	7,200.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	66.00	ชุด	145.00	9,570.00	80.00	5,280.00	14,850.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า สวิทช์	36.00	ชุด	145.00	5,220.00	80.00	2,880.00	8,100.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า เต้ารับ	46.00	ชุด	415.00	19,090.00	80.00	3,680.00	22,770.00	
	- งานตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด 12 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	250.00	750.00	15,750.00	
	- งานมิเตอร์ไฟฟ้า 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	2,000.00	6,000.00	250.00	750.00	6,750.00	
	- งานเชื่อมระบบไฟฟ้าภายนอกเข้าสู่อาคาร	1.00	LS.	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมค่างานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการคลัง 3 ยูนิต							3,387,479.33	



(นางสาวณภาพิรินทร์ เนียมศรี) ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



(นายเกรียงไกร ดวงตาเสื่อ) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนานุกร



(นางมัลลิกา คำมี) กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	งานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ								
	- งานปรับเกลี่ยแต่ง พร้อมบดอัดดินเดิม	1,920.00	ตร.ม.	-	-	10.00	19,200.00	19,200.00	
	- งานรื้อถอนเสารั้ว และคาน คสล.เดิม	5.63	ลบ.ม.	-	-	600.00	3,375.60	3,375.60	รื้อขนทิ้ง
	- งานรื้อผนังรั้วเดิม	95.70	ตร.ม.	-	-	40.00	3,828.00	3,828.00	รื้อขนทิ้ง
	- งานรื้อถอนประตูเหล็กเดิม	3.00	ชุด	-	-	1,000.00	3,000.00	3,000.00	รื้อกอง
	- งานดินชุดพร้อมถมกลับ	17.01	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,415.42	2,415.42	
	- งานคอนกรีตหยาบ	2.97	ลบ.ม.	1,820.00	5,405.40	329.00	977.13	6,382.53	
	- งานทรายรองพื้น	82.74	ลบ.ม.	350.00	28,959.00	25.00	2,068.50	31,027.50	
	- งานหินคลุกบดอัด	238.51	ลบ.ม.	457.94	109,223.27	25.00	5,962.75	115,186.02	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	17.19	ลบ.ม.	1,900.00	32,666.70	329.00	5,656.50	38,323.20	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	239.05	ลบ.ม.	1,920.00	458,982.72	329.00	78,648.60	537,631.32	
	- เหล็ก RB6	133.73	กก.	25.99	3,475.64	4.40	588.41	4,064.05	
	- เหล็ก RB9	985.72	กก.	24.82	24,465.57	4.40	4,337.17	28,802.74	
	- เหล็ก DB12	80.81	กก.	27.20	2,198.03	3.60	290.92	2,488.95	
	- เหล็ก DB16	814.84	กก.	27.20	22,163.65	3.60	2,933.42	25,097.07	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	415.80	กก.	25.00	10,395.00	10.00	4,158.00	14,553.00	
	- Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 ม.	1,445.50	ตร.ม.	23.83	34,446.27	5.00	7,227.50	41,673.77	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	60.45	กก.	32.71	1,977.32	-	-	1,977.32	
	- งาน Contraction Joint	550.00	ม.	165.00	90,750.00	-	-	90,750.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	175.92	ตร.ม.	-	-	139.00	24,452.88	24,452.88	

นางสาวภาวิณี

(นางสาวภาวิณี ปรีณัติ เนียมศรี) ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ

(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ) กรรมการฯ

วิศวกรโยธานำนาญการ

น.ก.ล.ก.

(นางมัลลิกา คำมี) กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบทั่วไป	157.80	ลบ.ฟ.	280.00	44,184.00	-	-	44,184.00	
	- ไม้คร่าว	47.34	ตร.ม.	220.00	10,414.80	-	-	10,414.80	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	31.56	กก.	31.86	1,005.50	-	-	1,005.50	
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก	103.20	ตร.ม.	121.28	12,516.10	69.00	7,120.80	19,636.90	
	- งานผนังก่ออิฐบล็อกช่องลม	13.76	ตร.ม.	250.00	3,440.00	69.00	949.44	4,389.44	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	221.40	ตร.ม.	69.46	15,378.44	87.00	19,261.80	34,640.24	
	- งานทาสีรั้ว	221.40	ตร.ม.	47.47	10,509.86	34.00	7,527.60	18,037.46	
	- รางระบายน้ำสำเร็จรูป	128.00	ม.	825.00	105,600.00	20.00	2,560.00	108,160.00	
	- งานคั่นหินสำเร็จรูปขนาด 15x30 ซม. พร้อมทาสี	93.00	ม.	220.00	20,460.00	50.00	4,650.00	25,110.00	
	- งานปลูกหญ้าขนาดเล็ก	89.15	ตร.ม.	50.00	4,457.50	25.00	2,228.75	6,686.25	
	- งานปลูกไม้ล้อมขนาดลำต้น 3 นิ้ว พร้อมดินปลูก	14.00	ต้น	2,500.00	35,000.00	250.00	3,500.00	38,500.00	
	- ดินสำหรับปลูกต้นไม้	26.75	ลบ.ม.	250.00	6,687.50	-	-	6,687.50	
	- บ่อตกไขมันตามแบบ	2.00	บ่อ	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	40.00	ม.	53.74	2,149.60	40.00	1,600.00	3,749.60	
	- ท่อ PVC 8 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	18.00	ม.	550.00	9,900.00	250.00	4,500.00	14,400.00	
	- งานประตูดั้วสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	งาน	48,000.00	48,000.00	12,000.00	12,000.00	60,000.00	
	รวมค่างานปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ							1,399,831.06	
	รวมราคาค่างานก่อสร้างทั้งหมด							7,308,641.76	



(นางสาวนภาพิรินทร์ เนียมศรี) ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ



(นางมัลลิกา คำมี) กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์

สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ ยผจ.นว.69/2567

แบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 2978/2568 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	<u>งานครุภัณฑ์จัดซื้อ</u>								
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 BTU. (Inverter)	5.00	ชุด	13,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
	- เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU. (Inverter)	5.00	ชุด	19,500.00	97,500.00	-	-	97,500.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ							165,000.00	



(นางสาวนภาพิรินทร์ เนียมศรี) ประธานกรรมการฯ

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ



(นายเกรียงไกร ดวงตาเสือ) กรรมการฯ

วิศวกรโยธาชำนาญการ



(นางมัลลิกา คำมี) กรรมการและเลขานุการฯ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ