

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5


(ทบทวนราคาใหม่)


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย


ปีงบประมาณ	2567				
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากถนนพิทักษ์บุญยงค์ 3 บริเวณตรงข้ามทางแยกถนนราษฎร์พัฒนา 5 ชุมชนบ้านเด่นกระบาก หมู่ที่ 1 ตำบลพรานกระต่าย				
ปริมาณงาน	ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 66 เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบ้านเด่นกระบาก หมู่ที่ 1 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร				
เจ้าของงาน	กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย				
แบบเลขที่	5/2567	จำนวน	-	แผ่น	
ประมาณการตามใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง		จำนวน	1	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	16 พฤษภาคม 2567				ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 31.82 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	378,994.35	1.3642	517,024.09	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			517,024.09	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			517,000.00	
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการฯ
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๒๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประพจน์ สุฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพิชวรรณ โรจนพัฒน์เดชากร)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย ถาวร)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

(ทบทวนราคาใหม่)

งบประมาณประจำปี 2567

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากถนนพิทักษ์บุญยงค์ 3 บริเวณตรงข้ามทางแยกถนนราษฎร์พัฒนา 5 ชุมชนบ้านเด่นกระบาก หมู่ที่ 1 ตำบลพรานกระต่าย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 66 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านเด่นกระบาก หมู่ที่ 1 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

แบบเลขที่ 5/2567

จังหวัด

กำแพงเพชร

พื้นที่ปกติ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.								
	- งานดินขุด	46.36	ลบ.ม.	-	-	56.11	2,601.35	2,601.35	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	4.62	ลบ.ม.	184.76	853.59	104.00	480.48	1,334.07	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	4.62	ลบ.ม.	1,114.21	5,147.65	426.00	1,968.12	7,115.77	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ชม.	36.91	ลบ.ม.	1,542.00	56,915.22	327.00	12,069.57	68,984.79	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.141	ตัน	22,252.96	3,137.66	4,400.00	620.40	3,758.06	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.087	ตัน	21,398.75	23,260.44	4,400.00	4,782.80	28,043.24	
	- เหล็ก DB SD30 Ø 12 มม.	3.919	ตัน	21,399.44	83,864.40	3,600.00	14,108.40	97,972.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	128.68	กก.	37.38	4,809.87	-	-	4,809.87	
	- ไม้แบบ	271.00	ตร.ม.	365.23	98,977.33	-	-	98,977.33	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหล็กเสริม 5-Ø 4 มม.	66.22	ตร.ม.	225.00	14,899.50	-	-	14,899.50	(ราคาสืบ)
	- ค่าวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	66.22	ตร.ม.	-	-	25.00	1,655.50	1,655.50	
	งานฝาดตะแกรงเหล็ก จำนวน 12 ชุด								
	- เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 มม. ทน 6 มม.	9.40	ท่อน	611.22	5,745.46	-	-	5,745.46	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 2x2 นิ้ว ทน 2.3 มม.	34.00	ท่อน	631.00	21,454.00	-	-	21,454.00	(ราคาสืบ)
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.020	ตัน	22,252.96	445.05	4,400.00	88.00	533.05	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.007	ตัน	21,398.75	149.79	4,400.00	30.80	180.59	
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	947.16	กก.	-	-	10.00	9,471.60	9,471.60	
	- สีนํ้ามันและสีกันสนิม	11.96	ตร.ม.	71.91	860.04	38.00	454.48	1,314.52	
	งานวางท่อ คสล.								
	- งานวางท่อ คสล. ขึ้น 3 Ø 0.60 ม.	5.00	ท่อน	1,233.00	6,165.00	-	-	6,165.00	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.60	ลบ.ม.	1,114.21	1,782.73	426.00	681.60	2,464.33	
	- ดินถมหลังท่อ	6.00	ลบ.ม.	51.92	311.52	-	-	311.52	
	- ป้ายโครงการ (เหล็ก)	1.00	ป้าย	1,202.00	1,202.00	-	-	1,202.00	
	รวมค่างานต้นทุน							378,994.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการฯ

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๒๖๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประพจน์ สุรฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพิราวรรณ โจนพัฒนเดชากร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมชาย ถาวร)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา