แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานที่ 1 / งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง) **แบบเลขที่**

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 (วัดศาลาทอง)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คำนวณราคากลางโดย นายขวัญชัย มะโนธรรม **เมื่อวันที่** **เดือน** กุมภาพันธ์ **พ.ศ.** 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24"	490.00	ตร.ม.	-	-	50.00	24,500.00	24,500.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนบัวผนัง	157.00	ม.	-	-	10.00	1,570.00	1,570.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	82.00	ตร.ม.	-	-	25.00	2,050.00	2,050.00	รื้อขนไป
	- รื้อถอนหน้าต่าง W1	1.00	ชุด	-	-	600.00	600.00	600.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนหน้าต่าง W2	8.00	ชุด	-	-	800.00	6,400.00	6,400.00	รื้อกอง
	- รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ	1.00	ชุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	รื้อติดตั้งคืน
	- รื้อถอน Smoke Detector	2.00	ชุด	-	-	150.00	300.00	300.00	รื้อติดตั้งคืน
	- รื้อถอนโคมดาวน์ไลท์	2.00	ชุด	-	-	150.00	300.00	300.00	รื้อติดตั้งคืน
	- รื้อถอนโคมไฟฟ้าคู่	2.00	ชุด	-	-	150.00	300.00	300.00	รื้อติดตั้งคืน
	- รื้อถอนป้ายทางหนีไฟ	1.00	ชุด	-	-	150.00	150.00	150.00	รื้อติดตั้งคืน
	- รื้อถอนมู่ลี่และผ้าม่าน	9.00	ชุด	-	-	80.00	720.00	720.00	รื้อติดตั้งคืน
	- รื้อถอนราวกันตกเหล็ก	13.80	ม.	-	-	100.00	1,380.00	1,380.00	รื้อติดตั้งคืน
	- ขูดล้างสีราวกันตกและโครงสร้างบันไดเดิม	84.00	ตร.ม.	-	-	10.00	840.00	840.00	
	รวมงานรื้อถอน							**40,610.00**	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	**งานปรับปรุง**								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24"	350.00	ตร.ม.	350.00	122,500.00	158.00	55,300.00	177,800.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC. ขนาด 4"	157.00	ม.	90.00	14,130.00	40.00	6,280.00	20,410.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบรอยต่อ หนา 9 มม.	36.00	ตร.ม.	298.00	10,728.00	75.00	2,700.00	13,428.00	
	โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานสมาร์ดบอร์ดเซาะร่อง 3" ระบายอากาศ หนา 4 มม.	46.00	ตร.ม.	272.00	12,512.00	75.00	3,450.00	15,962.00	
	โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี								
	- ซ่อมแซมรางระบายน้ำฝนสแตนเลสเดิม	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- หน้าต่าง W1	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	0.00	12,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- หน้าต่าง W2	8.00	ชุด	16,000.00	128,000.00	-	0.00	128,000.00	รวมค่าวัสดุและค่าแรง
	- สีน้ำอะครีลิค	82.00	ตร.ม.	35.00	2,870.00	30.00	2,460.00	5,330.00	
	- สีน้ำมัน	84.00	ตร.ม.	30.00	2,520.00	35.00	2,940.00	5,460.00	
	รวมงานผนัง							**381,390.00**	
	รวมทั้งหมด							**422,000.00**	