

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งแบบตอกเข็มพร้อมราวกันตกบริเวณข้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 19-056
สูง 4.65 เมตร ความยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372.00 ตารางเมตร
หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	พนังกั้นตลิ่งพร้อมราวกันตก							
1.1	พนังกั้นตลิ่งพร้อมราวกันตก แบบ 2 ชั้น (Bank wall with guardrail)	ม.	80.00	9,655.08	772,406.27	1.3624	13,154.08	1,052,326.30
					772,406.27	รวม		1,052,326.30
ตัวอักษร (-แปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)					ปรับยอด		874,000.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 772,406.27

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานการ

(นายอนุชิต ศรีสามยอด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ ปกเขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนุชิต ศรีสามยอด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธีรพงษ์ พรหมชิตแก้ว)

ผู้ช่วยช่างโยธา

1. ผนังกันตลิ่งพร้อมราวกันตก

1.1 ผนังกันตลิ่งพร้อมราวกันตก แบบ 2 ชั้น (Bank wall with guardrail)

ก.คิดจากความยาว 10.00 เมตร H = 4.65

คอนกรีต CLASS "B" 3.87 ลบ.ม. @	2,093.46	=	8,101.69 บาท
เหล็กเสริม 250 กก. @	23.30 (บาท/ตัน)/1,000	=	5,825.00 บาท
ลวดผูกเหล็ก 7.25 กก @	35.36	=	256.36 บาท
ไม้แบบ (1) 7.91 ตร.ม. คิด 40 % @	471.96	=	3,733.20 บาท
ค่าแรงงานติดตั้งไม้แบบ 28.27 ตร.ม. @	133.00	=	3,759.91 บาท
เสาเข็ม I30 10 ต้น @	5,000.00	=	50,000.00 บาท
ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม I30 10 ต้น @	250.00	=	2,500.00 บาท
แผ่นก้ำแกงกันดิน HC86 (6@4) 41 แผ่น @	350.00	=	14,350.00 บาท
ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1.5 นิ้ว 3.5 ฟุต @	672.00	=	2,352.00 บาท
งานสีน้ำพลาสติกภายนอก 2.97 ตร.ม.@	30.00	=	89.10 บาท
งานเรียงหินยาแนว 5.16 ลบ.ม. @	800.00	=	4,128.00 บาท
งานหินคลุก 1.72 ลบ.ม. @	286.00	=	491.92 บาท
งานดินถม 8.03 ลบ.ม. @	120.00	=	963.60 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 96,550.78 บาท

ค่างานต้นทุน ผนังกันตลิ่งพร้อมราวกันตก แบบ 2 ชั้น (Bank wa 96,550.78 /10 9,655.08 บาท/ม

หมายเหตุ ปริมาณเหล็กเสริมเผื่อส่วนที่สูญเสียแล้ว