



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างร้าน อ.รุ่งเรือง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนิน หมู่ 1 ตำบลบางสระแก้ว
 ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 243.00 ม.
 ไหล่ทาง ลูกกรัง กว้างข้างละ 0.50 ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว
 แบบเลขที่ ทด-2-204
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	844,098.98	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผนชุก 1
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	844,098.98	
	คิดเป็นราคากลาง (แปดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	835,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.243 กม.


 กรรมการ
 (นางสาววิลาสินี อดะเทพ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


 กรรมการ
 (นายชัชพงษ์ ทัดราคม)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ


 (นายปัญญา คงชู)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายข้างร้าน อ.รุ่งเรือง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเนิน หมู่ 1 ตำบลบางสระแก้ว

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสระแก้ว

แบบเลขที่ ทด-2-204

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	972.00	1.83	1,778.76	1.3848	2.53	2,463.23
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,215.00	1.83	2,223.45	1.3848	2.53	3,079.03
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดเรียบ หนา ๗ ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 งานรองพื้นทางลูกรัง บดอัดแน่น หนา 8 ซม.	ลบ.ม.	102.45	259.25	26,560.16	1.3848	359.01	36,780.51
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	48.60	978.01	47,531.29	1.3848	1,354.35	65,821.33
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	972.00	479.21	465,792.12	1.3848	663.61	645,028.93
	2.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	32.00	186.38	5,964.16	1.3848	258.10	8,259.17
	2.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	64.00	91.67	5,866.88	1.3848	126.94	8,124.46
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	48.60	170.40	8,281.44	1.3848	235.97	11,468.14
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)							
5	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.5 ขนาด ๑ 1.20 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง	1.00	45,547.50	45,547.50	1.3848	63,074.18	63,074.18
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 1-1.00x1.00 ม.							
	ยาว 8.00 ม.							

รวมค่าก่อสร้าง 844,098.98

ปรับราคา 835,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

563,998.26

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

45,547.50

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3848

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.0000