

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

รายการประมาณการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าของอาคาร จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3 ถนนสุทธิภิรมย์

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ สป. 18/2567

ประมาณการตามแบบ ปร. 4

จำนวน 6 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | Factor F | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------|-------------------|------------------------|
| 1 | ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ | 3,253,208.25 | 1.3038 | 4,241,549.24 | Factor F งานอาคาร |
| 2 | ค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 532,450.00 | | 532,450.00 | เงินย่ำล่วงหน้า 0% |
| | | | | | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % |
| | | | | | เงินประกันผลงานหัก 0 % |
| | | | | | ภาษี 7 % |

สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน 4,773,999.24 บาท

คิดเป็นเงินประมาณ 4,773,999.00 บาท

(ตัวอักษร) (สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมใจ คำนิจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธนวุฒิ ภัทราคม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชลชาสน์ คงเรือง)

นิติกรปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 6

รายการประมาณการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าของอาคาร จังหวัดสมุทรปราการ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น3 ถนนสุทธิภิรมย์

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ

ประมาณราคา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ | 4,773,999.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

สรุป รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน

4,773,999.00 บาท

(ตัวอักษร)

(สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายสมใจ คำณิจันทร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธนวุฒิ ภัทราคม)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชลชาสน์ คงเรือง)

นิติกรปฏิบัติการ

66.4.4

22

ประมาณราคา วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประธานกรรมการ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ สป 18/2567


Chaitin G.

மேலும் 15.4

ประมาณราคา วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

type


[illegible]

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิทริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ประมาณการ คำนวณโดยวิธีการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ สป 18/2567 


ประมาณราคา วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|-----------|--------------|---|-----------|--------------|---------------|
| | - ฝ้าหลุม | 150.00 | ม. | 180.00 | 27,000.00 | - | - | 27,000.00 | |
| | - ฝ้าพดานอะลูมิเนียมขนาด 60x1200 ซม. | 282.00 | ตร.ม. | 200.00 | 56,400.00 | - | - | 56,400.00 | |
| | ขอบเรียบหนา 15 มม. | | | | | | | | |
| | - ประตู D.1 | 3.00 | บาน | 18,940.00 | 56,820.00 | - | - | 56,820.00 | รวมค่าติดตั้ง |
| | - ประตู D.2 | 2.00 | บาน | 15,000.00 | 30,000.00 | - | - | 30,000.00 | รวมค่าติดตั้ง |
| | - ประตู D.3 | 6.00 | บาน | 18,940.00 | 113,640.00 | - | - | 113,640.00 | รวมค่าติดตั้ง |
| | รวมหมวดงานปรับปรุง | | | | 1,195,790.00 | | 84,810.00 | 1,280,600.00 | |
| 3 | งานตกแต่งห้องประชุม | | | | | | | | |
| | - ไล่ฝ้าห้องโถงผ่านแผ่นสแตนเลสสีทอง กัดกรวด ขนาด ๔0 ซม. | 1.00 | ชุด | 10,000.00 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 | รวมค่าติดตั้ง |
| | - ตัวหนังสือสแตนเลส ขนาด 8" | 25.00 | | 250.00 | 6,250.00 | | | 6,250.00 | รวมค่าติดตั้ง |
| | - งานบัวฉิมผนังโครงค้ำวางเหล็กชุบสังกะสี | 654.00 | ตร.ม. | 900.00 | 588,600.00 | - | - | 588,600.00 | รวมค่าติดตั้ง |
| | กรุผนังฉิมบัวฉิมผนังหนา 9 มม. ปิดทับด้วย wall paper | | | | | | | | |
| | - งานเปิดแผ่นด้วย wall paper ตกแต่งผนัง | 654.00 | ตร.ม. | 450.00 | 294,300.00 | - | - | 294,300.00 | รวมค่าติดตั้ง |
| | - ฉิมผนังฉิมบัวฉิมผนังหนา 9 มม. พร้อมโครงค้ำวางเหล็ก | 130.00 | ตร.ม. | 500.00 | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 | |
| | ชุบสังกะสี แต่งผิวเรียบ-ทาสี | | | | | | | | |
| | - บัวฝ้าพดานโพลีเอสเตอร์ ขนาด 1.3 x 290 x 9.6 ซม | 270.00 | ม. | 80.00 | 21,600.00 | - | - | 21,600.00 | รวมค่าติดตั้ง |
| | - บัวพื้นไม้สังกะสีขนาด 4 นิ้ว 11 มม. | 40.00 | ม. | 160.00 | 6,400.00 | - | - | 6,400.00 | รวมค่าติดตั้ง |
| | รวมหมวดงานตกแต่งห้องประชุม | | | | 992,150.00 | | - | 992,150.00 | |



รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิทวิกรมย ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ประมาณการ สำหรับงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ สป 18/2567 

ประมาณราคา วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567


| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---|
| 4 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - ชุดโคมไฟแบบลอย LED HIGH BAY 90 วัตต์ | 60.00 | ดวง | 6,000.00 | 360,000.00 | 150.00 | 9,000.00 | 369,000.00 | |
| | ความสว่าง 1200 ลูเมน Warm White (L4) | | | | | | | | |
| | - ชุดโคมความถี่เหนื้กลม LED 24 วัตต์ | 17.00 | ดวง | 255.00 | 4,335.00 | 115.00 | 1,955.00 | 6,290.00 | |
| | ความสว่าง 1900 ลูเมน หน้า 8" Warm White (L1) | | | | | | | | |
| | - ชุดโคมไฟ 1x18 วัตต์ LED T8 | 4.00 | ดวง | 210.00 | 840.00 | 115.00 | 460.00 | 1,300.00 | |
| | - งานเดินสายไฟ THW 2.5 มม.ร้อยท่อระบบแสงสว่าง มัลยจุดลอยหน้าผนัง | 1.00 | งาน | 35,000.00 | 35,000.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | 43,500.00 | (ไม่น้อยกว่า 1,200 ม.) |
| | - งานเดินสายไฟ THW 4 มม.ร้อยท่อระบบลิ้น บัลยจุดลอยหน้าผนัง | 1.00 | งาน | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | |
| | - งานเดินสายไฟ+SWITCH พร้อมฝาครอบ | 14.00 | จุด | - | - | - | - | - | |
| | - งานเดินสายไฟเข้ารับเต้าปลั๊ก 3 ขา มีกราวด์ พร้อมฝาครอบ | 10.00 | จุด | 145.00 | 1,450.00 | 120.00 | 1,200.00 | 2,650.00 | |
| | - งานเดินสายไฟเข้ารับตู้ 3 ขา มีกราวด์ พร้อมฝาครอบ | 18.00 | จุด | 195.00 | 3,510.00 | 120.00 | 2,160.00 | 5,670.00 | |
| | - ตู้โวลต์แอมป์เตอร์ 3 เฟส 36 ช่อง EXISTING | 1.00 | จุด | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | - เมนูตู้โวลต์แอมป์เตอร์ 100 A 30 KA EXISTING | 1.00 | จุด | - | - | 205.00 | 205.00 | 205.00 | |
| | - เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 P 32 A EXISTING | 24.00 | จุด | - | - | 205.00 | 4,920.00 | 4,920.00 | |
| | - เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3 P 32 A EXISTING | 11.00 | จุด | - | - | 600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | |
| | - ACCESSORIE | 1.00 | งาน | 42,513.50 | 42,513.50 | 4,650.00 | 4,650.00 | 47,163.50 | |
| | รวมหมวดงานระบบไฟฟ้า | | | | 467,648.50 | | 51,150.00 | 518,798.50 | |
| 5 | งานท่อส่งลม หัวจ่ายลมและหัวจ่ายระบายอากาศ | | | | | | | | |
| 5.1 | งานท่อส่งลม (- ระบายอากาศ -) | | | | | | | | |
| | - แผ่นสังกะสี NO.26 | 1,926.55 | ตร.ฟ. | 65.00 | 125,225.75 | 40.00 | 77,062.00 | 202,287.75 | |
| | ฉนวนใยแก้วหุ้มท่อ SAD | | | | | | | | |
| | - ส้ำสำหรับหุ้มท่อ SAD | 28.00 | ม้วน | 1,925.00 | 53,900.00 | 150.00 | 4,200.00 | 58,100.00 | |
| | Exhaust Air Grille | | | | | | | |  |

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประธานกรรมการ สำนักงานอธิบดีการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ ตป 18/2567

型

James T.

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิทริมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ประมาณการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ สป 18/2567 

ประมาณราคา วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------|-----|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 7 | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | | | |
| | งานเครื่องเสียงห้องประชุม | | | | | | | | |
| | - สายสัญญาณ ห่อร้อยสาย และอุปกรณ์ติดตั้ง | 1.00 | LOT | 25,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 40,000.00 | |
| | - TOA COLUMN SPEAKER SYSTEM 60W 6"x4" | 10.00 | ชุด | 5,800.00 | 58,000.00 | - | - | 58,000.00 | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง |
| | - SHURE UHF WIRELESS MICROPHONE DUAL-CHANNEL | 2.00 | ชุด | 40,000.00 | 80,000.00 | - | - | 80,000.00 | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง |
| | - TECHNIA STEREO POWER AMPLIFIER 2x600W/70-100W | 1.00 | ชุด | 40,900.00 | 40,900.00 | - | - | 40,900.00 | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง |
| | - TUROSOUND 300WATT18" POWERED SUBWOOFER | 2.00 | ชุด | 56,800.00 | 113,600.00 | - | - | 113,600.00 | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง |
| | - YAMAHA 20-CHANNEL MIXING CONSOLE | 1.00 | ชุด | 63,000.00 | 63,000.00 | - | - | 63,000.00 | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง |
| | - DBX DRIVE RACK PROCESSR | 1.00 | ชุด | 44,500.00 | 44,500.00 | - | - | 44,500.00 | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง |
| | - POWER DISTRIBUTOR 10CH | 2.00 | ชุด | 2,500.00 | 5,000.00 | - | - | 5,000.00 | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง |
| | - STANDARD RACK 15U | 1.00 | ชุด | 15,000.00 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง |
| | - TESTING & COMMISSIONING | 1.00 | งาน | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | 40,000.00 | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง |
| | EMERGENCY LIGHT | | | | 485,000.00 | | 15,000.00 | 500,000.00 | |
| | - ไฟฉุกเฉิน LED 12 วัตต์ สำหรับไฟ 3 ชม. | 3.00 | ชุด | 3,000.00 | 9,000.00 | 115.00 | 345.00 | 9,345.00 | |
| | - ไฟบอกทางออก 2 ด้าน LED 10 วัตต์ สำหรับไฟ 2 ชม. | 7.00 | ชุด | 1,900.00 | 13,300.00 | 115.00 | 805.00 | 14,105.00 | |
| | - ถังดับเพลิงมือถือ | 5.00 | ชุด | 1,800.00 | 9,000.00 | - | - | 9,000.00 | |
| | | | | | 31,300.00 | | 1,150.00 | 32,450.00 | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 516,300.00 | | | 16,150.00 | 532,450.00 | |

หมายเหตุ

1. ราคานี้ไม่รวมราคางานหอน้ำและโถงน้ำในห้องน้ำ
2. ราคานี้ไม่รวมงานพื้นปูนด้านหลังเวที
3. งานระบบไฟฟ้าที่เสนอ ไม่รวมงานหอน้ำและโถงทางเข้าห้องน้ำทั้ง 2 แห่ง
4. ราคาไม่รวมโคมไฟสปอตไลท์ ส่องบนเวที
5. ราคาไม่รวมราคาก่อสร้างย้ายเครื่องเสียงเดิม

