






## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

<input type="checkbox"/> ประเภท	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ
	เพื่อรับแรงแผ่นดินไหว (สูง 3 ชั้น ฐานรากเสาเข็มตอก)
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา	
<input type="checkbox"/> แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	4 ชุด
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา (สูง 3 ชั้น) เพื่อรับแรงแผ่นดินไหว (ฐานรากเสาเข็มตอก)	31,279,870.78	
2	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ (อาคารสำนักงาน)	2,842,568.26	
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,704,269.25	
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี	102,000.00	
5	ค่าขยายเขตไฟฟ้า	เป็นเงินประมาณ 1,436,572.23	
6	ค่าขยายเขตประปา	เป็นเงินประมาณ 21,469.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	37,386,749.53	
	∴ คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	37,386,749.00	
	(สามสิบเจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 ที่ 10/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประธานกรรมการ   
(นายราม วสุธนภิญโญ)กรรมการ .....  
(นายธนวัฒน์ สุขสวัสดิ์)กรรมการ .....  
(นายปรเมทย์ เมืองสง)กรรมการ .....  
(นายชิตชนก คงแดง)กรรมการและเลขานุการ .....  
(นายปรีมปรีชญ์ จันทร์หอม)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ .....  
(นายศราวุธ อินทรโท)กรรมการ   
(นายจิตรกร สุวารักษ์)กรรมการ   
(นายพนพล เจริญเนตรกุล)กรรมการ   
(นายธีรเดช จิรญวรธนะ)กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
(นายอริราช วัตตธรรม)

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง, สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	45 แผ่น	
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 เมษายน	พ.ศ. 2568	44	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	25,607,753.40	1.2215	31,279,870.78	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			31,279,870.78	
	คิดเป็นเงินประมาณ (สามสิบเอ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)			31,279,870.78	

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 ที่ 10/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประธานกรรมการ



(นายราม วสุธนภิญโญ)

กรรมการ

(นายธนวัฒน์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการ

(นายจิตรกร สุวรักษ์)

กรรมการ

(นายปรเมทย์ เมืองสง)

กรรมการ

(นายพนพล เจริญเนตรกุล)

กรรมการ

(นายชิตชนก คงแดง)

กรรมการ

(นายธีรเดช จรุงวรรณะ)

กรรมการและเลขานุการ

(นายปรีมปรัชญ์ กันทรหอม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายอิทธิราช วัตตธรรม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(นายศราวุธ อินทรโท)



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	เจาะสำรวจดิน	2.00	จุด	-	-	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
1.2	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26x0.26 ม. ยาว 18.00 ม. เสริมเหล็ก	89.00	ต้น	10,198.00	907,622.00	1,148.00	102,172.00	1,009,794.00	
	Dowel 4-DB16 ยาว 2.50 ม.รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 30 ต้น/ต้น								
1.3	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็ม	89.00	ต้น	-	-	250.00	22,250.00	22,250.00	
1.4	ขุดดิน	311.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	44,162.00	44,162.00	
1.5	ทรายหยาบ	10.00	ลบ.ม.	691.59	6,915.90	104.00	1,040.00	7,955.90	
1.6	คอนกรีตหยาบ	5.00	ลบ.ม.	2,400.00	12,000.00	426.00	2,130.00	14,130.00	
1.7	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. พรงกระบอก	289.00	ลบ.ม.	2,649.53	765,714.17	419.00	121,091.00	886,805.17	
1.8	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. พรงกระบอก(กันซึม)	52.00	ลบ.ม.	2,679.00	139,308.00	419.00	21,788.00	161,096.00	
1.9	แบบหล่อคอนกรีต คัด 60 %	2,040.00	ตร.ม.	325.00	663,000.00	-	-	663,000.00	
1.10	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3,400.00	ตร.ม.	-	-	139.00	472,600.00	472,600.00	
1.11	ไม้ไคร้รัดแบบหล่อคอนกรีต คัด 30 %	612.00	ลบ.ฟ.	325.00	198,900.00	-	-	198,900.00	
1.12	ไม้ค้ำ	843.00	ต้น	60.00	50,580.00	-	-	50,580.00	
1.13	ตะปู	850.00	กก.	51.40	43,690.00	-	-	43,690.00	
1.14	เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	2,717.00	กก.	25.46	69,174.82	4.40	11,954.80	81,129.62	
	dia. 9 มม.	15,501.00	กก.	21.91	339,626.91	4.40	68,204.40	407,831.31	
1.15	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	1,751.00	กก.	19.47	34,091.97	3.60	6,303.60	40,395.57	
	dia. 16 มม.	3,806.00	กก.	19.42	73,912.52	3.60	13,701.60	87,614.12	
	dia. 20 มม.	14,705.00	กก.	20.46	300,864.30	3.10	45,585.50	346,449.80	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	dia. 25 มม.	25,965.00	กก.	20.61	535,138.65	3.10	80,491.50	615,630.15	
1.16	ลวดผูกเหล็ก	1,933.00	กก.	46.73	90,329.09	-	-	90,329.09	
1.17	พื้น HOLLOW CORE หนา 8 ซม.(รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 300กก./ตร.ม.)	857.00	ตร.ม.	410.00	351,370.00	25.00	21,425.00	372,795.00	
1.18	พื้น HOLLOW CORE หนา 8 ซม.(รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 500กก./ตร.ม.)	77.00	ตร.ม.	425.00	32,725.00	25.00	1,925.00	34,650.00	
1.19	Topping หนา 5 ซม. เสริมเหล็ก Wire Mesh dia.4 มม.@0.15 ม. #	934.00	ตร.ม.	160.00	149,440.00	29.00	27,086.00	176,526.00	
1.20	เหล็กรูปพรรณ				-		-	-	
	- H 250x175x7x 11mm.	451.00	กก.	32.50	14,657.50	10.00	4,510.00	19,167.50	
	- [ 125x65x6x8 mm. (13.40 kg./m.)	12,177.00	กก.	27.00	328,779.00	10.00	121,770.00	450,549.00	
	- PL หนา 6 มม.	34.00	กก.	24.50	833.00	10.00	340.00	1,173.00	
	- PL หนา 9 มม.	227.00	กก.	24.50	5,561.50	10.00	2,270.00	7,831.50	
	- BOLTS 12 มม.	118.00	ชุด	50.00	5,900.00	-	-	5,900.00	
	- ทาสีกันสนิม	2,625.00	ตร.ม.	40.00	105,000.00	35.00	91,875.00	196,875.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							6,533,809.73	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานหลังคา		รวม					946,127.44	
2.2	งานฝ้าเพดาน		รวม					1,654,003.00	
2.3	งานผนัง		รวม					3,215,888.00	
2.4	งานพื้น		รวม					1,463,599.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง		รวม					1,967,171.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.6	งานสุขภัณฑ์		รวม					584,768.50	.
2.7	งานบันได		รวม					472,884.00	
2.8	งานทาสี		รวม					368,757.00	
2.9	งานเบ็ดเตล็ด		รวม					1,064,024.73	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							11,737,222.67	
2.1	งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (พื้นหลังคา)	7,424.00	แผ่น	62.00	460,288.00	-	-	460,288.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (สันหลังคา)	160.00	แผ่น	56.00	8,960.00	-	-	8,960.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ (เชิงชายหลังคา)	489.00	แผ่น	56.00	27,384.00	-	-	27,384.00	
	- ครอบสันหลังคา	79.00	แผ่น	80.00	6,320.00	-	-	6,320.00	
	- ครอบตะเข้สัน	149.00	แผ่น	80.00	11,920.00	-	-	11,920.00	
	- ครอบข้างปั้งลม	12.00	แผ่น	75.00	900.00	-	-	900.00	
	- ครอบปิดจั่ว	1.00	แผ่น	75.00	75.00	-	-	75.00	
	- ครอบ 3 ทาง	2.00	แผ่น	110.00	220.00	-	-	220.00	.
	- ครอบปิดปลายตะเข้	6.00	แผ่น	110.00	660.00	-	-	660.00	
	- ค่าแรงผูกหลังคากระเบื้อง	707.00	ตร.ม.	-	-	74.00	52,318.00	52,318.00	
	- ค่าแรงผูกครอบสันหลังคา	27.00	เมตร	-	-	74.00	1,998.00	1,998.00	
	- ค่าแรงผูกครอบสันตะเข้	51.00	เมตร	-	-	74.00	3,774.00	3,774.00	
	- ค่าแรงผูกครอบข้าง	3.56	เมตร	-	-	74.00	263.44	263.44	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแห้ง	31.00	ชุด	1,800.00	55,800.00	-	-	55,800.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผ.ฉ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสะท้อนความร้อน	707.00	ตร.ม.	137.00	96,859.00	20.00	14,140.00	110,999.00	
	- ปีกนกปูนปั้น ค.ส.ล (जूवलेक+खंडहोलिफ)	24.00	เมตร	270.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- แอปสสำเร็จรูป	707.00	ตร.ม.	149.00	105,343.00	25.00	17,675.00	123,018.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	45.00	กล่อง	300.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง	57.00	กล่อง	350.00	19,950.00	-	-	19,950.00	
	- แผ่นปิดรอยต่อ	5.00	แผ่น	350.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	- เชิงชาย+ปิดทับเชิงชายสำเร็จรูป	175.00	ม.	153.00	26,775.00	73.00	12,775.00	39,550.00	
	รวมงานข้อ 2.1							946,127.44	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ โครงเคร่า	383.00	ตร.ม.	237.00	90,771.00	75.00	28,725.00	119,496.00	
	เหล็กชุบสังกะสี				-		-	-	
	- ฉนวนกันความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์หนา 3" (ชั้น 2 ใต้หลังคา, ชั้น 3 บนฝ้า C1)	175.00	ตร.ม.	160.00	28,000.00	25.00	4,375.00	32,375.00	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น รอยต่อฉาบเรียบ	104.00	ตร.ม.	259.00	26,936.00	75.00	7,800.00	34,736.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี				-		-	-	
	- ฝ3 ฝ้าอลูมิเนียม คอมโพสิต โครงเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2"	68.00	ตร.ม.	2,455.00	166,940.00	-	-	166,940.00	
	- ฝ4 ฝ้าปูนฉาบเรียบ	52.00	ตร.ม.	68.00	3,536.00	87.00	4,524.00	8,060.00	
	- ฝ5 ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉลุลายหนา 12 มม.โครงเคร่า T-BAR	514.00	ตร.ม.	1,074.00	552,036.00	82.00	42,148.00	594,184.00	
	พร้อมแผ่นฉนวนดูดซับเสียง				-		-	-	
	- ฝ5A ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉลุลายหนา 12 มม.โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	92.00	ตร.ม.	1,074.00	98,808.00	82.00	7,544.00	106,352.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	พร้อมแผ่นฉนวนดูดซับเสียง				-		-	-	
	- ฝ6 ฝ้าอลูมิเนียมอบสีชนิดเส้น	337.00	ตร.ม.	950.00	320,150.00	300.00	101,100.00	421,250.00	
	- บัวอบฝ้าโพลีริเทน ฝ1และฝ2	726.00	ม.	195.00	141,570.00	40.00	29,040.00	170,610.00	
	รวมงานข้อ 2.2							1,654,003.00	
2.3	งานผนังและวัสดุกรุผนัง								
	- ผนังก่ออิฐดินเผาพื้นเมือง หนาครึ่งแผ่น	1,764.00	ตร.ม.	271.00	478,044.00	94.00	165,816.00	643,860.00	
	- ผนังก่ออิฐดินเผาพื้นเมือง หนาเต็มแผ่น	226.00	ตร.ม.	542.00	122,492.00	176.00	39,776.00	162,268.00	
	- เสาคั่นและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	1,146.00	ม.	112.00	128,352.00	46.00	52,716.00	181,068.00	
	- เสาคั่นและคานทับหลัง คสล. เต็มแผ่น	146.00	ม.	168.00	24,528.00	64.00	9,344.00	33,872.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	3,610.00	ตร.ม.	68.00	245,480.00	87.00	314,070.00	559,550.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	727.00	ตร.ม.	68.00	49,436.00	105.00	76,335.00	125,771.00	
	- ฝ2 ผนังบุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 12" x 24"	329.00	ตร.ม.	550.00	180,950.00	201.00	66,129.00	247,079.00	
	- ฝ4 ผนังทำผิวขัดมันผสมน้ำยากันซึม	160.00	ตร.ม.	85.00	13,600.00	105.00	16,800.00	30,400.00	
	- ฝ5 ผนังอลูมิเนียม คอมโพสิต โครงเหล็กกล่อง ขนาด 1"x2"	436.00	ตร.ม.	2,450.00	1,068,200.00	-	-	1,068,200.00	
	- ฝ6 ผนังพินีสแกรนิต เขาระรองสำเร็จรูป โทนสีเทาเข้ม	144.00	ตร.ม.	780.00	112,320.00	50.00	7,200.00	119,520.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูปขนาด 0.10 ม. ( ขอบหน้าต่าง)	276.00	ม.	65.00	17,940.00	60.00	16,560.00	34,500.00	
	- บัวอลูมิเนียมคอมโพสิต ขนาด 0.10 ม. ( ขอบประตู ป1 )	4.00	ตร.ม.	2,450.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	รวมงานข้อ 2.3							3,215,888.00	
2.4	งานพื้นและวัสดุปูพื้น								
	- พ1 พื้นผิวปูกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 16"x16" (0.40x0.40 ม.)	898.00	ตร.ม.	610.00	547,780.00	192.00	172,416.00	720,196.00	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา      S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- พ2 พื้นผิวปูกระเบื้อง HOMOGENEOUS TILE โทนสีน้ำตาล ขนาด 24" x 24" ผิวด้าน	132.00	ตร.ม.	801.00	105,732.00	222.00	29,304.00	135,036.00	
	- พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	10.00	ตร.ม.	542.00	5,420.00	158.00	1,580.00	7,000.00	
	- พ4 พื้นผิวฉาบเรียบเรียบสนั้ยากันซึม (ห้องเครื่องปั้มน้ำ)	12.00	ตร.ม.	111.00	1,332.00	40.00	480.00	1,812.00	
	- พ5 พื้นผิวฉาบเรียบ	147.00	ตร.ม.	-	-	30.00	4,410.00	4,410.00	
	- พ6 พื้นผิวฉาบเรียบเรียบทำระบบกันซึม (บ่อลิฟท์+กันสาด)	308.00	ตร.ม.	340.00	104,720.00	40.00	12,320.00	117,040.00	
	- พ7 พื้นผิวฉาบเรียบขนาด 1"x8"วางบนตง	77.00	ตร.ม.	4,145.00	319,165.00	188.00	14,476.00	333,641.00	
	- พื้นกระเบื้องบอกลูกคนพิการ	8.00	ตร.ม.	1,800.00	14,400.00	158.00	1,264.00	15,664.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	983.00	ตร.ม.	80.00	78,640.00	-	-	78,640.00	
	- บัวเชิงผนังฉาบปูนโพเบอร์ซีเมนต์หน้ากว้าง 4"หนา 8 มม.(พ1,พ2,พ3,พ7)	528.00	ม.	50.00	26,400.00	45.00	23,760.00	50,160.00	
	รวมงานข้อ 2.4							1,463,599.00	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์								
	- ป1	2.00	ชุด	59,824.00	119,648.00	-	-	119,648.00	
	- ป2	6.00	ชุด	44,264.00	265,584.00	-	-	265,584.00	
	- ป3	10.00	ชุด	26,137.00	261,370.00	-	-	261,370.00	
	- ป5	1.00	ชุด	18,048.00	18,048.00	-	-	18,048.00	
	- ป6	5.00	ชุด	31,944.00	159,720.00	-	-	159,720.00	
	- ป7+ฉับวงกบ	2.00	ชุด	38,784.00	77,568.00	-	-	77,568.00	
	- ป8+ฉับวงกบ	2.00	ชุด	63,118.00	126,236.00	-	-	126,236.00	
	- ป9	2.00	ชุด	20,038.00	40,076.00	-	-	40,076.00	



สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ฝักบัวอาบน้ำ พร้อมวาล์วเปิด-ปิด	1.00	ชุด	1,372.00	1,372.00	70.00	70.00	1,442.00	
	- ที่ใส่สบู	1.00	อัน	248.00	248.00	70.00	70.00	318.00	
	- ที่ใส่สบูล้างมือ	2.00	อัน	1,165.00	2,330.00	70.00	140.00	2,470.00	
	- รวาชวนผ้า โลหะชุบโครเมียม ยาว 0.60 ม.	2.00	อัน	477.00	954.00	70.00	140.00	1,094.00	
	- ห้องน้ำสำเร็จรูปแบบเติมห้องพร้อมอุปกรณ์	18.00	ห้อง	13,500.00	243,000.00	800.00	14,400.00	257,400.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ผิวปูหินแกรนิต 0.60 ม.	14.10	ม.	4,700.00	66,270.00	-	-	66,270.00	
	- รวาทรงตัวท่อ รูปตัว U สแตนเลส แบบพับได้ สำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	อัน	4,500.00	9,000.00	105.00	210.00	9,210.00	
	- รวาทรงตัว รูปตัว L ทอสแตนเลส สำหรับโถล้าง	1.00	อัน	2,617.00	2,617.00	105.00	105.00	2,722.00	
	- เครื่องทำน้ำอุ่น	1.00	ชุด	4,690.00	4,690.00	200.00	200.00	4,890.00	
	รวมงานข้อ 2.6							584,768.50	
2.7	งานบันได พร้อมส่วนประกอบบันได								
	ST1								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.60 ม.	37.00	ม.	542.00	20,054.00	158.00	5,846.00	25,900.00	
	- จมูกบันไดสแตนเลสพร้อมร่องกันลื่น	44.00	ม.	195.00	8,580.00	40.00	1,760.00	10,340.00	
	ST1A								
	- ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.60 ม.	4.00	ม.	542.00	2,168.00	158.00	632.00	2,800.00	
	- จมูกบันไดสแตนเลสพร้อมร่องกันลื่น	5.00	ม.	195.00	975.00	40.00	200.00	1,175.00	
	LAMP				-		-	-	
	- พ3 พื้นผิวปูกระเบื้องเซรามิก 0.30x0.60 ม.	9.00	ตร.ม.	542.00	4,878.00	158.00	1,422.00	6,300.00	
	- พื้นทางลาดผิวทรายล้าง	13.00	ตร.ม.	311.00	4,043.00	104.00	1,352.00	5,395.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา      ประเภทที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเช่ารถทางลาด	13.00	ตร.ม.	311.00	4,043.00	45.00	585.00	4,628.00	
	- ปูนทรายปรับระดับ	13.00	ตร.ม.	107.00	1,391.00	-	-	1,391.00	
	- ยกขอบทางลาด	36.00	ม.	161.00	5,796.00	64.00	2,304.00	8,100.00	
	- รววจับสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด Ø 1 1/2" +	36.00	ม.	3,300.00	118,800.00	-	-	118,800.00	
	ราวเส้นบนสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 12x40 มม. +				-		-	-	
	ราวเส้นตั่งสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 15x50 มม.				-		-	-	
	ST2								
	- ขึ้นบันไดลูกตั่ง-ลูกนอน พื้นผิวทำหินขัดกับที่ สีขาว (พ8)	78.00	ม.	283.00	22,074.00	179.00	13,962.00	36,036.00	
	- จมูกบันไดสแตนเลสกันสั่น 4 ร่อง	85.00	ม.	380.00	32,300.00	42.00	3,570.00	35,870.00	
	- พื้นงานพัก พื้นผิวทำหินขัดกับที่ สีขาว (พ8)	16.00	ตร.ม.	283.00	4,528.00	153.00	2,448.00	6,976.00	
	- ราวจับสแตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด Ø 1 1/2"	56.00	ม.	3,300.00	184,800.00	-	-	184,800.00	
	ชุดอุปกรณ์สแตนเลส ยึดราวจับกับผนังสำเร็จรูป ทำผิว HAIR LINE				-		-	-	
	- ปูนทรายปรับระดับ	78.00	ตร.ม.	107.00	8,346.00	-	-	8,346.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อเฟอร์ซีเมนต์ หน้ากว้าง 4"	64.00	ม.	50.00	3,200.00	45.00	2,880.00	6,080.00	
	ST3 (บันไดห้องเครื่องปั้มน้ำ)				-		-	-	
	- ขึ้นบันไดลูกตั่ง-ลูกนอน ทำผิวขัดมัน	3.00	ม.	80.00	240.00	99.00	297.00	537.00	
	- จมูกบันไดเขาร่องกันสั่น ขนาด 1x1 ซม.	5.00	ม.	-	-	45.00	225.00	225.00	
	ST4				-		-	-	
	- บันไดลิง ไม้บันได สแตนเลส Ø 2"+ลูกขึ้น สแตนเลส Ø 2" สูง 3.30	1.00	ชุด	6,160.00	6,160.00	-	-	6,160.00	
	- ผาเบ็ดสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.พร้อมมือจับ	1.00	ชุด	3,025.00	3,025.00	-	-	3,025.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 2.7							472,884.00	
2.8	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายใน	2,057.00	ตร.ม.	45.00	92,565.00	28.00	57,596.00	150,161.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก กึ่งเงาทั้งด้าน 100% เกรดที่ 1 ชนิดทาภายนอก	1,093.00	ตร.ม.	50.00	54,650.00	31.00	33,883.00	88,533.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก 100% เกรดที่ 2 ชนิดทาภายใน (ทาฝ้า)	1,191.00	ตร.ม.	40.00	47,640.00	28.00	33,348.00	80,988.00	
	- สีน้ำมันทาไม้	306.00	ตร.ม.	40.00	12,240.00	35.00	10,710.00	22,950.00	
	- น้ำมันทาเคลือบไม้	77.00	ตร.ม.	150.00	11,550.00	35.00	2,695.00	14,245.00	
	- ค่าขัดพื้น	77.00	ตร.ม.	-	-	50.00	3,850.00	3,850.00	
	- สีน้ำมันทาเหล็ก	110.00	ตร.ม.	43.00	4,730.00	30.00	3,300.00	8,030.00	
	รวมงานข้อ 2.8							368,757.00	
2.9	งานเปิดเตลิด								
	เสาเหล็กตัว H ขนาด 150x150x7x10 มม.	3,881.00	กก.	32.59	126,481.79	10.00	38,810.00	165,291.79	
	เกล็ดอลูมิเนียม 1				-		-	-	
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	4.00	ชุด	4,480.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	34.00	ชุด	3,040.00	103,360.00	-	-	103,360.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 2				-		-	-	
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	4.00	ชุด	4,480.00	17,920.00	-	-	17,920.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	22.00	ชุด	3,040.00	66,880.00	-	-	66,880.00	
	เกล็ดอลูมิเนียม 3				-		-	-	
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	6.00	ชุด	4,480.00	26,880.00	-	-	26,880.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	24.00	ชุด	3,040.00	72,960.00	-	-	72,960.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	เกล็ดอลูมิเนียม 4				-		-	-	
	- แบบทึบ สูง 2.80 ม.	2.00	ชุด	4,480.00	8,960.00	-	-	8,960.00	
	- แบบโปร่ง สูง 2.80 ม.	18.00	ชุด	3,040.00	54,720.00	-	-	54,720.00	
	เหล็กปูพรอมหลังคาคลุมทางลาดคนพิการ				-		-	-	
	- หลังคาโปร่งแสง	35.00	ตร.ม.	2,480.00	86,800.00	200.00	7,000.00	93,800.00	
	- เหล็ก H-250x175x7x11 mm.	926.00	กก.	32.59	30,178.34	10.00	9,260.00	39,438.34	
	- เหล็กตัวซี 125x50x20x3.2 mm.	404.00	กก.	24.50	9,898.00	10.00	4,040.00	13,938.00	
	- PL. หนา 15 มม.	42.00	กก.	27.00	1,134.00	10.00	420.00	1,554.00	
	- PL. หนา 25 มม.	153.00	กก.	27.00	4,131.00	10.00	1,530.00	5,661.00	
	- BOLTS 25 มม.	64.00	ชุด	110.00	7,040.00	-	-	7,040.00	
	- ทาสีกันสนิม	64.00	ตร.ม.	40.00	2,560.00	35.00	2,240.00	4,800.00	
	- รวาก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีด้านเดียว	65.40	ม.	1,004.00	65,661.60	-	-	65,661.60	
	- รวาก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีด้านเดียว	35.00	ม.	3,300.00	115,500.00	-	-	115,500.00	
	ราวเส้นนอนสเตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 12x40 มม.+				-		-	-	
	ราวเส้นตั้งสเตนเลส ทำผิว HAIR LINE ขนาด 15x50 มม.				-		-	-	
	- ราวสแตนเลส ป.ป.ช. (แสดงในรูปด้าน 1) บนผนังพื้นที่	1.00	ชุด	48,155.00	48,155.00	4,815.00	4,815.00	52,970.00	
	ขนาดความสูงประมาณ 1.50 ม. กว้างประมาณ 2.00 ม. (ตาม				-		-	-	
	สัดส่วนของสแตนเลส) ทำด้วยสเตนเลส หนา ไม่น้อยกว่า 1.00 มม.				-		-	-	
	ความหนาของสแตนเลสไม่น้อยกว่า 2.5 มม.				-		-	-	
	ทำสีพื้น 2K รูปแบบ , สี ตามมาตรฐานสีของสำนักงาน ป.ป.ช.				-		-	-	
	- ตัวผนังสีสเตนเลสผิวด้าน ความสูง 30 ซม. ความหนาของตัวผนังสี	1.00	ชุด	7,200.00	7,200.00	720.00	720.00	7,920.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผพ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ไม่น้อยกว่า 2.5 ซม."สำนักงาน ป.ป.ช."				-		-	-	
	- ป้ายชื่อห้อง/แผนกต่างๆ โลหะ	20.00	ชุด	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. ผิวปูนเอนกมิต 0.50 ม.(ห้องรับเรื่อง)	7.70	ม.	4,500.00	34,650.00	-	-	34,650.00	
	- จั๊งล่างงาน 2 ชุดพร้อมที่คว่ำงาน	2.00	ชุด	4,100.00	8,200.00	320.00	640.00	8,840.00	
	- ระบบกักจัดปลวกแบบร้อยท่อ PE.	421.00	ตร.ม.	124.00	52,204.00	36.00	15,156.00	67,360.00	
	รวมงานข้อ 2.9							1,064,024.73	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาล								
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสตโรค (ท่อ PVC-13.5)	1.00	รวม	-	-	-	-	92,327.67	
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC -13.5)	1.00	รวม	-	-	-	-	72,222.24	
3.3	ระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว	1.00	รวม	-	-	-	-	9,291.51	
3.4	ระบบท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC- 8.5)	1.00	รวม	-	-	-	-	45,848.38	
3.5	ระบบท่อระบายน้ำฝน (ท่อ PVC- 8.5)	1.00	รวม	-	-	-	-	118,381.61	
3.6	ระบบท่อประปา (ท่อ PP-R CLASS PN-10)	1.00	รวม	-	-	-	-	262,897.28	
3.7	ระบบดับเพลิง	1.00	รวม	-	-	-	-	31,950.00	
3.8	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	1.00	รวม	-	-	-	-	359,433.91	
	รวมหมวดงานระบบสุขาภิบาล				-		-	992,352.60	
3.1	ระบบท่อระบายน้ำโสตโรค								
3.1.1	งานเดินท่อระบายน้ำโสตโรค (ท่อ PVC-13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	26.00	เมตร	61.92	1,609.92	40.00	1,040.00	2,649.92	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	เมตร	194.00	582.00	75.00	225.00	807.00	
	- ขนาด Dia. 4"	118.00	เมตร	203.27	23,985.86	100.00	11,800.00	35,785.86	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	10,471.11	10,471.11	3,141.33	3,141.33	13,612.45	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	7,853.33	7,853.33	2,356.00	2,356.00	10,209.33	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	2,617.78	2,617.78	785.33	785.33	3,403.11	
3.1.2	FCO.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	- ขนาด Dia. 4"	10.00	ชุด	1,360.00	13,600.00	400.00	4,000.00	17,600.00	
3.1.3	SCO.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	3.00	ชุด	240.00	720.00	200.00	600.00	1,320.00	
3.1.4	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 4"	6.00	ชุด	440.00	2,640.00	200.00	1,200.00	3,840.00	
	- ขนาด Dia. 6"	2.00	ชุด	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	รวมงานข้อ 3.1							92,327.67	
3.2	ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง								
3.2.1	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง ( ท่อ PVC-13.5 )								
	- ขนาด Dia. 2"	119.00	เมตร	60.52	7,201.88	40.00	4,760.00	11,961.88	
	- ขนาด Dia. 3"	34.00	เมตร	149.53	5,084.02	75.00	2,550.00	7,634.02	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	4,914.36	4,914.36	1,474.31	1,474.31	6,388.67	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	3,685.77	3,685.77	1,105.73	1,105.73	4,791.50	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,228.59	1,228.59	368.58	368.58	1,597.17	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.2.2	FCO.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	995.00	995.00	200.00	200.00	1,195.00	
	- ขนาด Dia. 3"	5.00	ชุด	1,360.00	6,800.00	300.00	1,500.00	8,300.00	
3.2.3	SCO.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	175.00	525.00	150.00	450.00	975.00	
3.2.4	FD.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	19.00	ชุด	905.00	17,195.00	200.00	3,800.00	20,995.00	
3.2.5	P-TRAP				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	19.00	ชุด	259.00	4,921.00	77.00	1,463.00	6,384.00	
3.2.6	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	4.00	ชุด	350.00	1,400.00	150.00	600.00	2,000.00	
	รวมงานข้อ 3.2							72,222.24	
3.3	ระบบท่อระบายน้ำทิ้งจากครัว								
3.3.1	งานเดินท่อระบายน้ำทิ้ง (ท่อ PVC-13.5)								
	- ขนาด Dia. 2"	6.00	เมตร	60.52	363.12	40.00	240.00	603.12	
	- ขนาด Dia. 3"	18.00	เมตร	149.53	2,691.54	75.00	1,350.00	4,041.54	
	ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	1,221.86	1,221.86	366.56	366.56	1,588.42	
	เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	916.40	916.40	274.92	274.92	1,191.32	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	305.47	305.47	91.64	91.64	397.11	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.3.2	CO.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด	135.00	270.00	100.00	200.00	470.00	
3.3.3	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	รวมงานข้อ 3.3							9,291.51	
3.4	ระบบท่อระบายอากาศ								
3.4.1	งานเดินท่อระบายอากาศ (ท่อ PVC-8.5 )								
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	10.00	เมตร	31.08	310.80	30.00	300.00	610.80	
	- ขนาด Dia. 2"	244.00	เมตร	37.85	9,235.40	40.00	9,760.00	18,995.40	
	- ขนาด Dia. 3"	30.00	เมตร	85.28	2,558.40	75.00	2,250.00	4,808.40	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	4,841.84	4,841.84	1,452.55	1,452.55	6,294.39	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	3,631.38	3,631.38	1,089.41	1,089.41	4,720.79	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	1,210.46	1,210.46	363.14	363.14	1,573.60	
3.4.2	AVC.				-		-		
	- ขนาด Dia. 2" (ชนิดตันข้าง)	4.00	ชุด	575.00	2,300.00	200.00	800.00	3,100.00	
	- ขนาด Dia. 3"	3.00	ชุด	1,355.00	4,065.00	300.00	900.00	4,965.00	
3.4.3	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส				-		-		
	- ขนาด Dia. 2"	2.00	ชุด	290.00	580.00	100.00	200.00	780.00	
	รวมงานข้อ 3.4							45,848.38	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.5	ระบบท่อระบายน้ำฝน								
3.5.1	งานเดินท่อระบายน้ำฝน (ท่อ PVC-13.5 )								
	- ขนาด Dia. 2"	8.00	เมตร	60.52	484.16	40.00	320.00	804.16	
	- ขนาด Dia. 3"	47.00	เมตร	83.06	3,903.82	75.00	3,525.00	7,428.82	
	- ขนาด Dia. 4"	142.00	เมตร	134.58	19,110.36	100.00	14,200.00	33,310.36	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	9,399.34	9,399.34	2,819.80	2,819.80	12,219.14	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	7,049.50	7,049.50	2,114.85	2,114.85	9,164.35	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	2,349.83	2,349.83	704.95	704.95	3,054.78	
3.5.2	RD.				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	20.00	ชุด	1,160.00	23,200.00	300.00	6,000.00	29,200.00	
	- ขนาด Dia. 4"	10.00	ชุด	1,180.00	11,800.00	400.00	4,000.00	15,800.00	
3.5.3	ข้อต่ออ่อนยางแหวนรัดสแตนเลส				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 3"	2.00	ชุด	350.00	700.00	150.00	300.00	1,000.00	
	- ขนาด Dia. 4"	10.00	ชุด	440.00	4,400.00	200.00	2,000.00	6,400.00	
	รวมงานข้อ 3.5							118,381.61	
3.6	ระบบท่อประปา								
3.6.1	งานติดตั้งท่อประปา ท่อ PP-R CLASS PN-10								
	- ขนาด Dia. 3/4"	156.00	เมตร	46.00	7,176.00	30.00	4,680.00	11,856.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 1 "	158.00	เมตร	76.00	12,008.00	30.00	4,740.00	16,748.00	
	- ขนาด Dia. 2"	4.00	เมตร	287.00	1,148.00	40.00	160.00	1,308.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รวม	10,166.00	10,166.00	3,049.80	3,049.80	13,215.80	
	- เหล็กยึดท่อ	1.00	รวม	4,066.40	4,066.40	1,219.92	1,219.92	5,286.32	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	รวม	2,033.20	2,033.20	609.96	609.96	2,643.16	
3.6.2	STOP VALVE				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 1/2"	55.00	ชุด	163.00	8,965.00	50.00	2,750.00	11,715.00	
3.6.3	ประตูตุน้ำ GATE VALVE				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 1"	6.00	ชุด	1,118.00	6,708.00	200.00	1,200.00	7,908.00	
	- ขนาด Dia. 2"	8.00	ชุด	3,434.00	27,472.00	400.00	3,200.00	30,672.00	
3.6.4	ประตูตุน้ำกันกลับ CHECK VALVE				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	2,040.00	2,040.00	400.00	400.00	2,440.00	
3.6.5	ประตูตุน้ำ FOOT VALVE STAINLESS STEEL STRAINER				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	4,400.00	4,400.00	400.00	400.00	4,800.00	
3.6.6	ประตูตุน้ำ MODULATING FLOAT VALVE				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 2"	1.00	ชุด	14,625.00	14,625.00	400.00	400.00	15,025.00	
3.6.7	ก๊อกรน้ำ (ภายใน)								
	- ขนาด Dia. 3/4"	3.00	ชุด	210.00	630.00	50.00	150.00	780.00	
3.6.8	ค่าติดตั้งประปาใหม่ จากการประปาฯ				-		-	-	
	- ขนาด Dia. 1 1/2"	1.00	มาตร	ค่าติดตั้งรวมในค่าขยายเขตจากการประปาส่วนภูมิภาค					



สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
3.8.6	ถึงบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดกระเบื้องรองใ้อากาศ	1.00	ถึง	8,190.00	8,190.00	2,866.00	2,866.00	11,056.00	
	ปริมาตรส่วนกระเบื้องน้อยกว่า 1.0 ลบ.ม./วัน								
	ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 1.3 ลบ.ม.								
3.8.7	ถึงตักขมิ้นสำเร็จรูปชนิดฝังใต้ดิน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร	1.00	ถึง	8,010.00	8,010.00	2,803.50	2,803.50	10,813.50	
	รวมงานข้อ 3.8							359,433.91	
3.8.1	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ฝาปิดเหล็กหล่อ (1 ชุด)								
	- ชุดดิน-ถมกลับ	2.35	ลบ.ม.	-	-	142.00	333.70	333.70	
	- ทราดยาบ	0.10	ลบ.ม.	691.59	69.16	104.00	10.40	79.56	
	- คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	2,400.00	96.00	426.00	17.04	113.04	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. พรงกระบอก	0.70	ลบ.ม.	2,649.53	1,854.67	327.00	228.90	2,083.57	
	- ค่าแรงไม้แบบ	7.00	ตร.ม.	-	-	139.00	973.00	973.00	
	- ไม้แบบ	3.50	ตร.ม.	325.00	1,137.50	-	-	1,137.50	
	- ตะปู	1.75	กก.	51.40	89.95	-	-	89.95	
	- เหล็ก RB9	45.00	กก.	21.91	985.95	4.40	198.00	1,183.95	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.35	กก.	46.73	63.09	-	-	63.09	
	- ฝาเหล็กหล่อ ติดยางกันกลิ่น	1.00	ชุด	3,950.00	3,950.00	500.00	500.00	4,450.00	
					8,246.32			10,507.36	
3.8.2	งานบ่อพักท่อระบายน้ำ ฝาปิด ค.ส.ล. (1 ชุด)								
	- ชุดดิน-ถมกลับ	2.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	284.00	284.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบ	0.06	ลบ.ม.	691.59	41.50	104.00	6.24	47.74	
	- คอนกรีตหยาบ	0.04	ลบ.ม.	2,400.00	96.00	426.00	17.04	113.04	
	- คอมกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. พรงกระบอก	0.20	ลบ.ม.	2,649.53	529.91	327.00	65.40	595.31	
	- ค่าแรงไม้แบบ	3.94	ตร.ม.	-	-	139.00	547.66	547.66	
	- ไม้แบบ	1.31	ตร.ม.	325.00	425.75	-	-	425.75	
	- ไม้เคร่ารัดแบบ	0.39	ตร.ม.	325.00	126.75	-	-	126.75	
	- ตะปู	0.98	กก.	51.40	50.37	-	-	50.37	
	- เหล็ก RB9	11.97	กก.	21.91	262.26	4.40	52.67	314.93	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.35	กก.	46.73	16.36	-	-	16.36	
	ผาบ่อพัก ค.ส.ล. (1 ผา)								
	- คอมกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. พรงกระบอก	0.03	ลบ.ม.	2,649.53	79.49	327.00	9.81	89.30	
	- ค่าแรงไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	-	-	139.00	139.00	139.00	
	- ไม้แบบ	0.50	ตร.ม.	325.00	162.50	-	-	162.50	
	- ตะปู	0.25	กก.	51.40	12.85	-	-	12.85	
	- เหล็ก RB6	1.44	กก.	25.46	36.66	4.40	6.34	43.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.04	กก.	46.73	1.87	-	-	1.87	
	- เหล็กขอบฝา 75x6 มม. และเหล็กขอบรูฝายก	4.85	กก.	27.00	130.95	10.00	48.50	179.45	
					1,973.21		1,176.65	3,149.86	
3.8.3	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด dia. 0.40 ม. (1 ท่อน)								
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.40 เมตร	1.00	ท่อน	479.35	479.35	40.00	40.00	519.35	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ขุดดิน-ถมกลับ	1.20	ลบ.ม.	-	-	142.00	170.40	170.40	
	- ทราดยหยาบ	0.08	ลบ.ม.	691.59	55.33	104.00	8.32	63.65	
	- ค่าแรงไม้แบบ	0.10	ตร.ม.	-	-	139.00	13.90	13.90	
	- ไม้แบบ	0.05	ตร.ม.	325.00	16.25	-	-	16.25	
	- คอนกรีตหยาบ	0.08	ลบ.ม.	2,400.00	192.00	426.00	34.08	226.08	
	- ปูนทราย	0.04	ลบ.ม.	2,679.00	107.16	-	-	107.16	
					850.09		266.70	1,116.79	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
4.1	ระบบไฟฟ้า		รวม					1,853,348.00	
4.2	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้		รวม					412,912.00	
4.3	ระบบโทรศัพท์		รวม					310,058.00	
4.4	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์		รวม					257,738.00	
4.5	ระบบกล้องวงจรปิด		รวม					395,677.00	
4.6	ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า		รวม					227,858.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							3,457,591.00	
4.1	ระบบไฟฟ้า								
4.1.1	หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ		รวม					-	
4.1.2	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน		รวม					198,190.00	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.3	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					140,809.00	
4.1.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า		รวม					263,651.00	
4.1.5	สายไฟฟ้า		รวม					424,800.00	
4.1.6	ดวงโคมไฟฟ้า		รวม					770,248.00	
4.1.7	สวิตซ์และตัวรับ		รวม					55,650.00	
4.1.8	ค่าดำเนินการขุดติดตั้งตู้มีเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน )		รวม					-	
	รวมงานข้อ 4.1							1,853,348.00	
4.1.1	หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- TR-315 kVA TRANSFORMER ชนิดน้ำมัน FULLY HERMETICALLY	-	Set					-	
	SEALED TYPE 22kV OR 33kV 400/230V 3Ø-4W 50Hz PEA.								
	STANDARD								
	- บังรั้นตามมาตรฐานการไฟฟ้า	-	Lot					-	
	\ รวมหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ							-	
4.1.2	แผงสวิตช์ไฟฟ้าประธาน							-	
	MPB มอก.1436-2540 (FORM 2)							-	
	- MCCB 500AT, 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	34,340.00	34,340.00	-	-	34,340.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

22 เมษายน

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MCCB 80AT, 3P IC ≥ 25 kA	5.00	Set	5,180.00	25,900.00	-	-	25,900.00	
	- MCCB 60AT, 3P IC ≥ 25 kA	3.00	Set	5,180.00	15,540.00	-	-	15,540.00	
	- MCCB 40AT, 3P IC ≥ 25 kA	2.00	Set	5,010.00	10,020.00	-	-	10,020.00	
	- DIGITAL POWER METER	1.00	Set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- COMBINATION TYPE (TN-C) IEC OR UL STANDARD	1.00	Set	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	- หลักระเบิด COPPER BOND ตามมาตรฐาน UL ขนาด Ø14.20 mm.ยาว 2.	1.00	Set	840.00	840.00	250.00	250.00	1,090.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	1.00	Set	240.00	240.00	60.00	60.00	300.00	
	- CUBICLE W/BUSBAR & METERING	1.00	Lot	60,000.00	60,000.00	8,000.00	8,000.00	68,000.00	
	\ รวมแผนผังติดตั้งไฟฟ้าประธาน								198,190.00
4.1.3	แผนย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	LP1								
	- แผนย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA (RCBO)	9.00	Set	2,340.00	21,060.00	36.00	324.00	21,384.00	
	- MINIATURE CB. 25AT 1P IC ≥ 6 kA	1.00	Set	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	20.00	Set	189.00	3,780.00	36.00	720.00	4,500.00	
	LP2				-		-	-	
	- แผนย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA (RCBO)	14.00	Set	2,340.00	32,760.00	36.00	504.00	33,264.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	15.00	Set	189.00	2,835.00	36.00	540.00	3,375.00	
	LP3				-		-	-	
	- แผงย่อย 36 วงจรพร้อมเมน 80AT 3P IC ≥ 25 kA	1.00	Set	15,390.00	15,390.00	1,200.00	1,200.00	16,590.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA (RCBO)	10.00	Set	2,340.00	23,400.00	36.00	360.00	23,760.00	
	- MINIATURE CB. 50AT 1P IC ≥ 10 kA	1.00	Set	220.00	220.00	36.00	36.00	256.00	
	- MINIATURE CB. 16AT 1P IC ≥ 6 kA	19.00	Set	189.00	3,591.00	36.00	684.00	4,275.00	
	\ รวมแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์							140,809.00	
4.1.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- HDPE 4" (110 mm.)	101.00	m.	234.00	23,634.00	34.00	3,434.00	27,068.00	
	- IMC 1 1/2" (40 mm.)	22.00	m.	187.00	4,114.00	42.00	924.00	5,038.00	
	- IMC 1" (25 mm.)	17.00	m.	118.00	2,006.00	32.00	544.00	2,550.00	
	- EMT 1 1/2" (40 mm.)	56.00	m.	129.00	7,224.00	38.00	2,128.00	9,352.00	
	- EMT 1 1/4" (32 mm.)	21.00	m.	111.00	2,331.00	32.00	672.00	3,003.00	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	12.00	m.	44.00	528.00	24.00	288.00	816.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	3,365.00	m.	31.00	104,315.00	22.00	74,030.00	178,345.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	28,830.00	28,830.00	8,649.00	8,649.00	37,479.00	
	\ รวม ท่อร้อยสายไฟฟ้า							263,651.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.5	สายไฟฟ้า								
	- NY 185 SQ.MM.	176.00	m.	668.00	117,568.00	115.00	20,240.00	137,808.00	
	- FRC 25 SQ.MM.	92.00	m.	218.00	20,056.00	35.00	3,220.00	23,276.00	
	- FRC 6 SQ.MM.	23.00	m.	72.00	1,656.00	16.00	368.00	2,024.00	
	- IEC 01 35 SQ.MM.	260.00	m.	119.00	30,940.00	30.00	7,800.00	38,740.00	
	- IEC 01 25 SQ.MM.	97.00	m.	90.00	8,730.00	25.00	2,425.00	11,155.00	
	- IEC 01 10 SQ.MM.	168.00	m.	36.00	6,048.00	16.00	2,688.00	8,736.00	
	- IEC 01 6 SQ.MM.	57.00	m.	21.00	1,197.00	12.00	684.00	1,881.00	
	- IEC 01 4 SQ.MM.	99.00	m.	12.00	1,188.00	10.00	990.00	2,178.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM.	10,888.00	m.	8.00	87,104.00	7.00	76,216.00	163,320.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	27,448.00	27,448.00	8,234.00	8,234.00	35,682.00	
	รวม สายไฟฟ้า							424,800.00	
4.1.6	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	1 ดวงโคม DOWNLIGHT ขั้วตึงสีเงินชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาด > 150 มม.	152.00	Set	500.00	76,000.00	115.00	17,480.00	93,480.00	
	มีขั้วต่อสายดิน หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 W. ความสว่าง				-		-	-	
	ไม่น้อยกว่า 800 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ				-		-	-	
	COOL WHITE อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง				-		-	-	
					-		-	-	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ระจักษ์จังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	2 ดวงโคม DOWNLIGHT ขั้วตั้งสีเงินชนิดติดตั้งฝ้าเพดาน ขนาด > 150 มม	12.00	Set	541.00	6,492.00	115.00	1,380.00	7,872.00	
	มีขั้วต่อสายดิน หลอด LED BULB ขั้ว E27 ขนาดไม่เกิน 10 W. ความสว่าง				-		-	-	
	ไม่น้อยกว่า 1100 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ				-		-	-	
	COOL WHITE อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 15,000 ชั่วโมง				-		-	-	
					-		-	-	
	3 โคมกล่องเหล็กชนิดติดตั้ง (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE	1.00	Set	339.00	339.00	115.00	115.00	454.00	
	ขนาดไม่เกิน 10 W. ความสว่างไม่น้อยกว่า 1000 ลูเมน				-		-	-	
	ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ COOL WHITE				-		-	-	
	อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดผนังหรือเพดาน				-		-	-	
	4 โคมกล่องเหล็กชนิดติดตั้ง (BATTEN LUMINAIRE) หลอด LED TUBE	37.00	Set	450.00	16,650.00	115.00	4,255.00	20,905.00	
	ขนาดไม่เกิน 20 W. ความสว่างไม่น้อยกว่า 2000 ลูเมน				-		-	-	
	ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80 ให้แสงแบบ COOL WHITE				-		-	-	
	อายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดผนังหรือเพดาน				-		-	-	
	5 ดวงโคมตะแกรงอลูมิเนียม (RECESS PROFILE MIRROR LOUVER)	131.00	Set	3,080.00	403,480.00	150.00	19,650.00	423,130.00	
	ตัวโคมทำด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 06 มม. พ่นสีฝุ่น มีขอบอลูมิเนียม				-		-	-	
	หรืออลูมิเนียมอบสีรอปัวโคม มีช่องหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต				-		-	-	
	พร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงไม่น้อยกว่า				-		-	-	
	87% ชนิดหลอด LED TUBE T8 ขนาดไม่เกิน 3x10 w. ความสว่างไม่น้อยกว่า				-		-	-	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผจก.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	3x1,000 ลูเมน ให้แสงแบบ COOL WHITE ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80				-		-	-	
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดตั้งฝ้าเพดาน				-		-	-	
	6 ดวงโคมแอลอีดี PANEL ขนาด 0.60x0.60 ม. หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต	14.00	Set	3,825.00	53,550.00	150.00	2,100.00	55,650.00	
	หลอด LED ขนาดไม่เกิน 50 W. ให้แสงแบบ COOL WHITE ความสว่าง				-		-	-	
	ไม่น้อยกว่า 4,000 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80				-		-	-	
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดตั้งฝ้าเพดาน				-		-	-	
	7 ดวงโคม LED FLOODLIGHT สำหรับส่องป้าย ขนาดไม่เกิน 50 w.	2.00	Set	8,177.00	16,354.00	150.00	300.00	16,654.00	
	ให้แสงแบบ WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,500 ลูเมน				-		-	-	
	ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 70 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP65				-		-	-	
	มีอุปกรณ์ป้องกันผลกระทบจากภายในดวงโคม สามารถปรับมุมส่องสว่างได้				-		-	-	
	อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง ติดตั้งบนกันชนขึ้นชนิดป้องกันสนิม								
	หรือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด								
	8 ดวงโคมเพดานฝัง (OUT DOOR TYPE) ตัวโคมชนิด DIE-CAST	16.00	Set	1,181.00	18,896.00	150.00	2,400.00	21,296.00	
	ALUMINIUM หลอด LED BULB ตัว E27 ขนาดไม่เกิน 10 w. ให้แสงแบบ				-		-	-	
	WARM WHITE ความสว่างไม่น้อยกว่า 900 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA				-		-	-	
	ไม่น้อยกว่า 80 ค่าป้องกันน้ำและฝุ่น ไม่น้อยกว่า IP65 อุปกรณ์ประกอบครบชุด				-		-	-	
					-		-	-	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผ.สข.156/2567  
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	9 ดวงโคมไฟติดผนัง (IN DOOR TYPE) ตัวโคมชนิด DIE-CAST ALUMINUM	9.00	Set	2,873.00	25,857.00	150.00	1,350.00	27,207.00	
	หลอด LED BULB ๕๕ E27 ขนาดไม่เกิน 10 w. ให้แสงแบบ WARM WHITE				-		-	-	
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 900 ลูเมน ค่า CRI หรือ RA ไม่น้อยกว่า 80				-		-	-	
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด				-		-	-	
	10 ดวงโคมป้ายบอกทางหนีไฟ (FIRE EXIT SIGN) หลอด LED พร้อม CHA	9.00	Set	2,600.00	23,400.00	200.00	1,800.00	25,200.00	
	และ BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง								
	ความสว่างและรูปแบบของป้าย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน								
	ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉินของ วสท. ฉบับล่าสุด								
	11 ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT) หลอด LED 2x9W	28.00	Set	2,600.00	72,800.00	200.00	5,600.00	78,400.00	
	พร้อม BATTERY ชนิดแห้ง ที่สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง				-		-	-	
	\ รวม ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							770,248.00	
4.1.7	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	94.00	Set	60.00	5,640.00	80.00	7,520.00	13,160.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียวจำนวน 2 ตัว หรือ 3 ตัว ขนาด 16A,250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	2.00	Set	388.00	776.00	80.00	160.00	936.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าสองทาง 16A, 250V พร้อมฝาครอบพลาสติก	4.00	Set	92.00	368.00	85.00	340.00	708.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติก	28.00	Set	122.00	3,416.00	90.00	2,520.00	5,936.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาติน พร้อมฝาครอบพลาสติก	104.00	Set	184.00	19,136.00	90.00	9,360.00	28,496.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ตู้รับไฟฟ้าคู่ ขนาด 16A, 250V UNIVERSAL TYPE มีขาเดิน พร้อมฝาครอบกันน้ำ	7.00	Set	512.00	3,584.00	90.00	630.00	4,214.00	
	- สวิตช์ถูกเดินสำหรับห้องน้ำคนพิการ พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณแสงและเสียง	1.00	Set	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
	ตาม DIAGRAM FOR EMERGENCY CALL SYSTEM IN TOILET								
	\ รวมสวิตช์ และตู้รับ							55,650.00	
4.1.8									
		1.00	Lot		คิดรวมในค่าขยายเขตไฟฟ้า			-	
		1.00	Lot		คิดรวมในค่าขยายเขตไฟฟ้า			-	
	- ค่าต่อไฟฟ้า	1.00	Lot		คิดรวมในค่าขยายเขตไฟฟ้า			-	
	- ค่าตรวจไฟฟ้า								
	- ค่าสมทบตามขนาดหม้อแปลง 315 kVA ( 1 kVA x 100 บาท )								
	\ รวมค่าดำเนินการติดตั้งมิเตอร์แรงสูงการไฟฟ้า (ยกเว้นค่าประกัน )								
	รวมงานข้อ 4.1				-		-	1,853,348.00	
4.2	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- FIRE ALARM CONTROL PANEL	1.00	Set	142,000.00	142,000.00	20,000.00	20,000.00	162,000.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR BOARD ขนาดไม่ต่ำกว่า A3	1.00	Set	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
	- TERMINAL BOX ประจำชั้น	1.00	Set	1,200.00	1,200.00	250.00	250.00	1,450.00	
	- PHOTO-ELECTRIC SMOKE DETECTOR	35.00	Set	3,540.00	123,900.00	200.00	7,000.00	130,900.00	
	- MANUAL STATION	4.00	Set	2,600.00	10,400.00	200.00	800.00	11,200.00	



สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ALARM BELL Ø6 นิ้ว	4.00	Set	4,000.00	16,000.00	200.00	800.00	16,800.00	
	- FIRE STROBE LIGHT	4.00	Set	3,850.00	15,400.00	200.00	800.00	16,200.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้				-		-	-	
	- EMT 3/4" (20 mm.)	21.00	m.	44.00	924.00	24.00	504.00	1,428.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	297.00	m.	31.00	9,207.00	22.00	6,534.00	15,741.00	
	- IEC01 1.5 SQ.MM.	518.00	m.	5.00	2,590.00	7.00	3,626.00	6,216.00	
	- FRC 2.5 SQ.MM.	163.00	m.	41.00	6,683.00	12.00	1,956.00	8,639.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	2,953.00	2,953.00	885.00	885.00	3,838.00	
	รวมงานข้อ 4.2							412,912.00	
4.3	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)								
	ตู้ PABX ขนาด 8/48 คู่สาย มีรายละเอียดดังนี้								
	- จำนวนสายนอกแบบนอกตู้								
	- จำนวนสายในแบบนอกตู้								
	- วงจรโทรศัพท์ภายในชนิด Digital								
	- เครื่องโทรศัพท์สำหรับพนักงานรับสาย (Operator Console (OPC))								
	มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 24 ปุ่ม								
	- ระบบตอบรับอัตโนมัติ								
	- ระบบ Billing Software สำหรับบันทึกการใช้งาน	1.00	ระบบ	195,000.00	195,000.00	10,000.00	10,000.00	205,000.00	
	- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ Billing Software								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เครื่องพิมพ์ ชนิดหัวเข็ม Dot Matrix Printer								
	- เครื่องโทรศัพท์แบบอนาล็อก มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 8 ปุ่ม								
	- เครื่องโทรศัพท์แบบ Digital มีปุ่ม Memory Key อย่างน้อย 12 ปุ่ม								
	- ระบบลำโพงไฟฟ้าอย่างน้อย 1 ชุด (พร้อมแสดงรายการคำนวณแบบเดอริ)								
	- จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานหรือบุคลากร อย่างน้อย 1 ครั้ง								
	- แผงกระจายสายเมนรวม (MDF) ขนาด 100P/100P (CROSS CONNECT)	1.00	Set	3,990.00	3,990.00	1,850.00	1,850.00	5,840.00	
	- ล้อฟ้า สายนอก 8 ตัว	8.00	Set	350.00	2,800.00	50.00	400.00	3,200.00	
	- เค้ารับโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 (สำหรับเครื่องรับโทรศัพท์)	34.00	Set	187.00	6,358.00	90.00	3,060.00	9,418.00	
	- เค้ารับโทรศัพท์ชนิด MODULAR JACK 4 PINS RJ11 (สำหรับเครื่องรับโทรศัพท์)	4.00	Set	187.00	748.00	90.00	360.00	1,108.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบโทรศัพท์				-		-	-	
	- HDPE 2" ( 63 mm. )	99.00	m.	83.00	8,217.00	25.00	2,475.00	10,692.00	
	- EMT 3/4" ( 20 mm. )	36.00	m.	44.00	1,584.00	24.00	864.00	2,448.00	
	- EMT 1/2" ( 15 mm. )	829.00	m.	31.00	25,699.00	22.00	18,238.00	43,937.00	
	- 2C-0.65mm. TVE	871.00	m.	8.00	6,968.00	6.00	5,226.00	12,194.00	
	- 20P 0.65mm. TPEV	43.00	m.	104.00	4,472.00	24.00	1,032.00	5,504.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	8,244.00	8,244.00	2,473.00	2,473.00	10,717.00	
	รวมงานข้อ 4.3							310,058.00	
4.4	ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ตู้กระจายสัญญาณประธาน (MDP) ประกอบด้วย								
	- RACK 19" 15U ลึกอย่างน้อย 60 cm. CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR	1.00	ชุด	12,300.00		1,500.00	1,500.00	13,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว.	1.00	ชุด	1,200.00		-	-	1,200.00	
	- รางไฟเต้ารับไฟ อย่างน้อย 12 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION	1.00	ชุด	1,800.00		-	-	1,800.00	
	และสายยาวอย่างน้อย 3 เมตร								
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	1.00	ชุด	280.00		-	-	280.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	1.00	ชุด	3,000.00		1,800.00	1,800.00	4,800.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	16.00	ชุด	80.00		-	-	1,280.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	ชุด	15,000.00		-	-	15,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด1 kVA ชนิด Rack Mount สำรองไฟอย่างน้อย 1 ชั่วโมง	1.00	ชุด	5,394.00		-	-	5,394.00	
					-		-	-	
	ตู้กระจายสัญญาณย่อย DP1, DP2, DP3 ประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยชุด ดังนี้				-		-	-	
	- RACK 19" 15U ลึกอย่างน้อย 50 cm. CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR	3.00	ชุด	4,200.00	12,600.00	1,200.00	3,600.00	16,200.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว.	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- รางไฟเต้ารับไฟ อย่างน้อย 12 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	และสายยาวอย่างน้อย 3 เมตร								
	- แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)	3.00	ชุด	280.00	840.00	-	-	840.00	
	- CAT 6 RJ45 24 PORT PATCH PANEL	3.00	ชุด	3,000.00	9,000.00	1,800.00	5,400.00	14,400.00	
	- RJ45-RJ45 CAT 6 PATCH CORD 1M	48.00	ชุด	80.00	3,840.00	-	-	3,840.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	3.00	ชุด	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ผผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด1 kVA ชนิด Rack Mount สำรองไฟอย่างน้อย1	3.00	ชุด	5,394.00	16,182.00	-	-	16,182.00	.
	- ตู้รับคอมพิวเตอร์ RJ45 CAT 6 พร้อมฝาครอบพลาสติก	4.10	ชุด	247.00	10,127.00	110.00	4,510.00	14,637.00	
	ท่อร้อยสายและสายระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
	- HDPE 2" ( 63 mm. )	104.00	m.	73.00	7,592.00	25.00	2,600.00	10,192.00	
	- EMT 1/2" ( 15 mm. )	935.00	m.	31.00	28,985.00	22.00	20,570.00	49,555.00	
	- UTP CAT6	990.00	m.	16.00	15,840.00	7.00	6,930.00	22,770.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	8,899.00	8,899.00	2,669.00	2,669.00	11,568.00	
							-		
	รวมงานข้อ 4.4							257,738.00	
4.5	ระบบกล้องวงจรปิด								
	ตู้กระจายประธาน (CCTV) ประกอบด้วย								
	- RACK 19" 15U ลึกอย่างน้อย 60 cm. CABINET RACK W/ACRYLIC DOOR	1.00	ตู้	12,300.00	12,300.00	1,500.00	1,500.00	13,800.00	
	DOOR FLOOR RACK								.
	- พัดลมระบายอากาศ Heavy Duty Fan ขนาด 2xØ4 นิ้ว.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- รางไฟไตร์ปไฟ อย่างน้อย 6 ช่อง พร้อม SURGE PROTECTION	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00	-	-	1,100.00	
	และสายาวอย่างน้อย 3 เมตร								
	- แผงเสียบต่อ 24 Port Cat 6 Patch Panel	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- สายเสียบต่อ Cat 6 RJ45-RJ45 Patch Cord 1M	16.00	ชุด	80.00	1,280.00	-	-	1,280.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง	1.00	Set	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง	1.00	Set	57,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
	- เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA สำรองไฟอย่างน้อย 5 นาที	1.00	ชุด	29,760.00	29,760.00	-	-	29,760.00	
	- จอ LED SMART TV ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว	1.00	ชุด	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายชนิด DOME แบบมุมคงที่สำหรับติดตั้งในอาคาร	9.00	Set	16,000.00	144,000.00	500.00	4,500.00	148,500.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครือข่ายชนิด BULLET หรือ DOME แบบมุมคงที่	4.00	Set	20,460.00	81,840.00	500.00	2,000.00	83,840.00	
	สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร								
	ท่อร้อยสายและสายระบบกล้องวงจรปิด								
	- IMC 1/2" (15 mm.)	108.00	m.	65.00	7,020.00	26.00	2,808.00	9,828.00	
	- EMT 1/2" (15 mm.)	224.00	m.	31.00	6,944.00	22.00	4,928.00	11,872.00	
	- UTP CAT 6	358.00	m.	16.00	5,728.00	7.00	2,506.00	8,234.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	4,510.00	4,510.00	1,353.00	1,353.00	5,863.00	
	รวมงานข้อ 4.5							395,677.00	
4.6	ระบบป้องกันฟ้าผ่า								
	- เสาล่อฟ้าทองแดงปลายแหลม Ø14.20 mm. ยาว 0.60 เมตร	3.00	Set	1,135.00	3,405.00	200.00	600.00	4,005.00	
	พร้อมฐานเสาหล่อฟ้า				-		-	-	
	- หลักรัดดินทองแดงบอนด์ (ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า) ขนาด Ø14.20 mm.	8.00	Set	1,180.00	9,440.00	250.00	2,000.00	11,440.00	
	- ALUMINIUM GROUND TEST BOX	8.00	Set	2,400.00	19,200.00	200.00	1,600.00	20,800.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CONCRETE EARTH PIT	8.00	Set	1,300.00	10,400.00	200.00	1,600.00	12,000.00	
	- แคล้มประกับริดสาย	113.00	Set	95.00	10,735.00	10.00	1,130.00	11,865.00	
	- EXOTHERMIC WELDING	9.00	Set	240.00	2,160.00	60.00	540.00	2,700.00	
	- PVC 1 1/4" ( 35 mm. )	127.00	m.	30.00	3,810.00	27.00	3,429.00	7,239.00	
	- BC 50 SQ.MM.	525.00	m.	229.00	120,225.00	40.00	21,000.00	141,225.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	Lot	12,784.00	12,784.00	3,800.00	3,800.00	16,584.00	
	รวมงานข้อ 4.6							227,858.00	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศ								
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน							717,600.00	
5.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ							135,055.50	
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง							214,735.00	
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์							46,085.00	
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							318,759.90	
	รวมหมวดงานระบบปรับอากาศ								
5.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)							1,432,235.40	

แผ่นที่ 37 / 44

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CDU-306&FCW-306 (9,000 BTU/Hr.,Wall Mounted Type)	1.00	ชุด	7,330.00	7,330.00	1,500.00	1,500.00	8,830.00	
	- CDU-307&FCU-307 TO CDU-308&FCU-308 (30,000 BTU/Hr. ,Ceiling Mounted Type)	2.00	ชุด	28,640.00	57,280.00	1,500.00	3,000.00	60,280.00	
	รวมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE)							717,600.00	
5.2	งานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ								
5.2.1	Piping Works								
	1) Liquid Tube (Copper tube, type L)								
	- Dia.1/4"	35.00	เมตร	44.00	1,540.00	13.00	455.00	1,995.00	
	- Dia.3/8"	182.00	เมตร	74.00	13,468.00	30.00	5,460.00	18,928.00	
	2) Suction Tube (Copper tube, type L)				-		-	-	
	- Dia.3/8"	28.00	เมตร	74.00	2,072.00	30.00	840.00	2,912.00	
	- Dia.1/2"	8.00	เมตร	117.00	936.00	50.00	400.00	1,336.00	
	- Dia.5/8"	136.00	เมตร	168.00	22,848.00	65.00	8,840.00	31,688.00	
	- Dia.3/4"	47.00	เมตร	207.00	9,729.00	80.00	3,760.00	13,489.00	
	3) Drain Pipe (PVC class 8.5)				-		-	-	
	- Dia.3/4"	132.00	เมตร	10.00	1,320.00	25.00	3,300.00	4,620.00	
	- Dia. 1"	53.00	เมตร	14.00	742.00	25.00	1,325.00	2,067.00	
	4) Fitting	1.00	เหมา	13,110.00	13,110.00	3,933.00	3,933.00	17,043.00	
	5) Hanger,Support & Accessories	1.00	เหมา	7,860.00	7,860.00	2,358.00	2,358.00	10,218.00	



สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.2.2	Piping Insulation Works				-		-	-	
	1) Copper Tube Insulation				-		-	-	
	Thick 3/4"				-		-	-	
	- Dia.1/4"	35.00	เมตร	43.00	1,505.00	12.00	420.00	1,925.00	
	- Dia.3/8"	74.00	เมตร	46.00	3,404.00	13.00	962.00	4,366.00	
	- Dia.1/2"	8.00	เมตร	50.00	400.00	15.00	120.00	520.00	
	- Dia.5/8"	135.00	เมตร	54.00	7,290.00	16.00	2,160.00	9,450.00	
	- Dia.3/4"	47.00	เมตร	58.00	2,726.00	18.00	846.00	3,572.00	
	2) Drain Pipe Insulation				-		-	-	
	Thick 1/2"				-		-	-	
	- Dia.3/4"	132.00	เมตร	35.00	4,620.00	14.00	1,848.00	6,468.00	
	- Dia. 1"	53.00	เมตร	41.00	2,173.00	16.00	848.00	3,021.00	
	3) Accessories	1.00	เหมา	1,105.80	1,105.80	331.70	331.70	1,437.50	
	รวมงานท่อสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ							135,055.50	
5.3	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง								
5.3.1	Propeller Fan Type								
	Wall Mounted Type								
	- EF.Ø8" (300 CFM)	5.00	ชุด	1,005.00	5,025.00	400.00	2,000.00	7,025.00	
5.3.2	Ceiling Mounted Type				-		-	-	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- CEF-1 (45 CFM @0.05 in.wg.)	4.00	ชุด	2,605.00	10,420.00	650.00	2,600.00	13,020.00	
	- CEF-2 (80 CFM @0.05 in.wg.)	6.00	ชุด	3,145.00	18,870.00	650.00	3,900.00	22,770.00	
	- CEF-3 (100 CFM @0.05 in.wg.)	2.00	ชุด	4,095.00	8,190.00	650.00	1,300.00	9,490.00	
	- CEF-4 (120 CFM @0.05 in.wg.)	1.00	ชุด	4,095.00	4,095.00	650.00	650.00	4,745.00	
	- CEF-5 (160 CFM @0.05 in.wg.)	8.00	ชุด	5,370.00	42,960.00	650.00	5,200.00	48,160.00	
	- CEF-6 (200 CFM @0.05 in.wg.)	2.00	ชุด	7,230.00	14,460.00	650.00	1,300.00	15,760.00	
5.3.3	High Pressure Industrial Type				-		-	-	
	- EF. (1,000 CFM)	1.00	ชุด	5,880.00	5,880.00	750.00	750.00	6,630.00	
	- EF. (2,000 CFM)	1.00	ชุด	9,495.00	9,495.00	750.00	750.00	10,245.00	
5.3.4	Cycle Ceiling Fan				-		-	-	
	- CCF.Ø16"	12.00	ชุด	2,280.00	27,360.00	400.00	4,800.00	32,160.00	
5.3.5	Mini Sirocco Fan				-		-	-	
	- MSF-1 (320 CFM @ 035 in.wg.)	6.00	ชุด	6,705.00	40,230.00	750.00	4,500.00	44,730.00	
	รวมพัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้ง							214,735.00	
5.4	งานท่อลมและอุปกรณ์								
5.4.1	Exhaust Air Grille (EAG.)								
	- Size 6" x 6"	34.00	อัน	125.00	4,250.00	125.00	4,250.00	8,500.00	
	- Size 8" x 8"	10.00	อัน	155.00	1,550.00	125.00	1,250.00	2,800.00	
	- Size 12" x 8"	6.00	อัน	205.00	1,230.00	150.00	900.00	2,130.00	
5.4.2	Fresh Air Grille (FAG.) W/Insect Screen				-		-	-	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

แบบ ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- Size 12" x 12"	1.00	อัน	345.00	345.00	150.00	150.00	495.00	
5.4.3	Volume Damper				-		-	-	
	- Size 8" x 8"	3.00	อัน	145.00	435.00	125.00	375.00	810.00	
5.4.4	Exhaust Air Grille (EAG.NZ)				-		-	-	
	- Size 6" x 6"	3.00	อัน	125.00	375.00	125.00	375.00	750.00	
5.4.5	Gavity Shuter				-		-	-	
	- Gavity Shuter	1.00	อัน	2,370.00	2,370.00	175.00	175.00	2,545.00	
5.4.6	Rainhood				-		-	-	
	- Rainhood	1.00	อัน	3,115.00	3,115.00	175.00	175.00	3,290.00	
5.4.7	Duct (Galvanized Steel Sheet)				-		-	-	
	- No. 26	515.00	ตร.ฟ.	17.00	8,755.00	18.00	9,270.00	18,025.00	
	Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	2,620.00	2,620.00	780.00	780.00	3,400.00	
5.4.8	Flexible Duct				-		-	-	
	- Dia.6"	20.00	เมตร	79.00	1,580.00	30.00	600.00	2,180.00	
	- Dia.8"	8.00	เมตร	105.00	840.00	40.00	320.00	1,160.00	
	รวมงานท่อลมและอุปกรณ์.								
5.5	งานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							46,085.00	
5.5.1	แผงสวิตช์ Panel Board								
	AP-1								

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- 18 Circuit , Main 60 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker ( Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)				-		-	-	
	- Branch CB 16 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	1.00	อัน	189.00	189.00	36.00	36.00	225.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	8.00	อัน	189.00	1,512.00	36.00	288.00	1,800.00	.
	AP-2				-		-	-	
	- 18 Circuit , Main 60 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker ( Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)				-		-	-	
	- Branch CB 16 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	6.00	อัน	189.00	1,134.00	36.00	216.00	1,350.00	
	- Branch CB 16 AT-3P	1.00	อัน	1,980.00	1,980.00	108.00	108.00	2,088.00	
	AP-3				-		-	-	
	- 24 Circuit , Main 75 AT IC 25 kA	1.00	ชุด	13,050.00	13,050.00	1,200.00	1,200.00	14,250.00	
	Branch Breaker ( Plug On Thermal Magnetic Type IC 5 kA)				-		-	-	
	- Branch CB 16 AT-1P	5.00	อัน	189.00	945.00	36.00	180.00	1,125.00	
	- Branch CB 20 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 25 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	.
	- Branch CB 30 AT-1P	2.00	อัน	189.00	378.00	36.00	72.00	450.00	
	- Branch CB 16 AT-3P	3.00	อัน	1,980.00	5,940.00	108.00	324.00	6,264.00	

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.5.2	Wire (450/750V IEC01)				-		-	-	
	- 2.5 sq.mm.	3,720.00	เมตร	9.00	33,480.00	7.00	26,040.00	59,520.00	
	- 4 sq.mm.	950.00	เมตร	13.00	12,350.00	10.00	9,500.00	21,850.00	
	Accessories	1.00	เหมา	2,291.50	2,291.50	687.40	687.40	2,978.90	
5.5.3	Conduit				-		-	-	
	1) EMT				-		-	-	
	- Dia.1/2"	1,082.00	เมตร	31.00	33,542.00	22.00	23,804.00	57,346.00	
	- Dia.3/4"	167.00	เมตร	44.00	7,348.00	24.00	4,008.00	11,356.00	
	2) IMC				-		-	-	
	- Dia.1/2"	272.00	เมตร	65.00	17,680.00	26.00	7,072.00	24,752.00	
	- Dia.3/4"	173.00	เมตร	87.00	15,051.00	28.00	4,844.00	19,895.00	
	3) Hanger , Support & Accessories	1.00	เหมา	11,043.10	11,043.10	3,312.90	3,312.90	14,356.00	
5.5.4	Disconnecting Switch (Out Door)				-		-	-	
	- Size 16 A, 1P	4.00	อัน	780.00	3,120.00	100.00	400.00	3,520.00	
	- Size 25 A, 1P	16.00	อัน	1,260.00	20,160.00	100.00	1,600.00	21,760.00	
	- Size 30 A, 1P	2.00	อัน	1,260.00	2,520.00	100.00	200.00	2,720.00	
	- Size 16 A, 3P+N	4.00	อัน	900.00	3,600.00	200.00	800.00	4,400.00	
5.5.5	Fan Switch	34.00	อัน	38.00	1,292.00	80.00	2,720.00	4,012.00	
5.5.6	Fan Switch w/ Thermost	2.00	อัน	1,200.00	2,400.00	80.00	160.00	2,560.00	
5.5.7	เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 16A, 250V พร้อมฝาครอบ PVC หรือ PC	36.00	อัน	122.00	4,392.00	90.00	3,240.00	7,632.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจักษ์จังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ

แบบ ป.ร.4

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ S66066, AR 66056, SN-67020, EE 67020, M66056, ยผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมงานอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ							318,759.90	
6	หมวดงานระบบลิฟต์ (ตามหนังสือกลุ่มงานประมาณราคางานเครื่องกล ที่ มท 0734.8/48 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562)						-		
	ลิฟต์โดยสารชนิดไม่มีห้องเครื่องลิฟต์ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม	1.00	ชุด	1,350,000.00	1,350,000.00	-		1,350,000.00	
	จำนวนรับ-ส่ง 3 ชั้น 3 ประตู ความเร็วไม่ต่ำกว่า 60 เมตร/นาที								
	(รายละเอียดตามแบบ)								
	รวมหมวดงานระบบลิฟต์							1,350,000.00	
7	หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ								
7.1	งานผนัง BACK DROP ในห้องประชุม								
	- ไม้โครงจอย	120.00	พ่อน	50.00	6,000.00	15.00	1,800.00	7,800.00	
	- ไม้อัดยาง ทน 4 มม.	10.00	แผ่น	315.00	3,150.00	945.00	9,450.00	12,600.00	
	- ลามิเนตลายไม้	6.00	แผ่น	1,400.00	8,400.00	420.00	2,520.00	10,920.00	
	- ไม้ระแนงขนาด 1"x2" ยาว 3.00 เมตร	40.00	พ่อน	386.00	15,440.00	115.80	4,632.00	20,072.00	
	- งานเดินระบบไฟฟ้า (เหมาจ่าย)	1.00	งาน	6,000.00	6,000.00	1,800.00	1,800.00	7,800.00	
	- งานขัดผิวเก็บรอยต่อและทาสีผนัง	20.00	ตร.ม.	420.00	8,400.00	180.00	3,600.00	12,000.00	
	- โลโก้ตราสัญลักษณ์ ปชช.	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	2,175.00	2,175.00	16,675.00	
	- ตัวอักษร	1.00	ชุด	14,500.00	14,500.00	2,175.00	2,175.00	16,675.00	
	รวมหมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							104,542.00	

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

<input type="checkbox"/> ประเภท	อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ		
	(งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ )		
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา		
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา		
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	ยผจ.สข.156/2567		
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.4	จำนวน	15 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 เมษายน	พ.ศ. 2568	14 รวม

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
2	ประเภทงานอาคาร	2,327,112.78	1.2215	2,842,568.26	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,842,568.26	
	คิดเป็นเงินประมาณ ( สองล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์)			2,842,568.26	

<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร
<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 ที่ 10/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประธานกรรมการ.....  
(นายราม วสุธนภิญโญ)

กรรมการ.....  
(นายธนวัฒน์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการ.....  
(นายจิตรกร สุวรักษ์)

กรรมการ.....  
(นายปรเมทย์ เมืองสง)

กรรมการ.....  
(นายพนตล เจริญเนตรกุล)

กรรมการ.....  
(นายชิตชนก คงแดง)

กรรมการ.....  
(นายธีรเดช จรุงวรรณ)

กรรมการและเลขานุการ.....  
(นายปรีชา ปรังชญ์ จันทร์หอม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....  
(นายอริราช วัดธรรม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....  
(นายศราวุธ อินทรโท)





รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา      แบบเลขที่      ผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      ประมาณราคามีวันที่      22 เมษายน      พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง (ก่อสร้างถนนและปูตบทางเดิน)								
1.1	งานถนน ค.ส.ล หน้า 15 ซม.	882	ตร.ม.		-	-	-	607,098.83	
1.2	งานทางเท้าบล็อคอนกรีตลานสนามเส้น ขนาด0.40x0.40ม.หนา3.5ซม.	218	ตร.ม.		-	-	-	219,028.49	
1.3	งานคั่นหินสำรื้อรูป แบบ.A	173	เมตร		-	-	-	166,928.96	
1.4	งานคั่นหินสำรื้อรูป แบบ.B	75	เมตร		-	-	-	17,722.65	
1.5	งานตะแกรงดักขยะก่อนลงบ่อพัก	12	ชิ้น		-	-	-	16,800.00	
1.6	งานตีเส้นจราจรด้วยสี Thermo Plastic Paint ระดับ 1	43	ตร.ม.	285.00	12,255.00	85.00	3,655.00	15,910.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ						-	1,043,488.92	
1.1	งานถนน ค.ส.ล หน้า 15 ซม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 882.00 ตร.ม.						-		
	- งานปรับเกลี่ยพื้นที่พร้อมอัดแน่น	882.00	ตร.ม.	-	-	8.00	7,056.00	7,056.00	
	- หินคลุกรองพื้นทาง หน้า 0.15 ม.บดอัดแน่น	132.30	ลบ.ม.	304.00	40,219.20	104.00	13,759.20	53,978.40	
	- ทราดยาบรองพื้นทาง หน้า 0.05 ม.	44.10	ลบ.ม.	691.59	30,499.12	104.00	4,586.40	35,085.52	
	- คอนกรีตโครงสร้าง st 280 ksc. รูปทรงกระบอก	132.30	ลบ.ม.	2,839.25	375,632.78	327.00	43,262.10	418,894.88	
	- งานปรับปรับแต่ง ผิวหน้าคอนกรีต	882.00	ตร.ม.	-	-	5.00	4,410.00	4,410.00	
	- ค่าแรงติดตั้งแบบ	82.30	ตร.ม.	-	-	139.00	11,439.70	11,439.70	
	- ไม่แบบ คิด 50 %	41.10	ตร.ม.	325.00	13,357.50	-	-	13,357.50	
	- ตะปู	20.50	ก.ก.	51.40	1,053.70	-	-	1,053.70	
	- DOWEL BARS RB 15 mm. @0.30 L=0.50m. (15 เส้น)	208.50	ก.ก.	24.25	5,056.13	3.60	750.60	5,806.73	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ระจ.จังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามีวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- DOWEL BARS DB 16 mm. @0.30 L=0.50m. (26 เส้น)	410.80	ก.ก.	19.42	7,977.74	3.60	1,478.88	9,456.62	
	- ตะแกรงเหล็กเส้นรูป Wire Mesh 4 มม.@ 0.20 x 0.20 m.#	882.00	ตร.ม.	38.00	33,516.00	5.00	4,410.00	37,926.00	
	- งานตัดเจาะรอยต่อและหยอดยางแอสฟัล	243.00	ม.	12.00	2,916.00	23.53	5,717.79	8,633.79	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานถนน ค.ส.ล หน้า 15 ซม				-		-	607,098.83	
					-		-		
1.2	งานทางเท้าบล็อคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม.หนา 3.5 ซม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 218 ตร.ม.				-		-		
	- งานดินถมพร้อมอัดแน่น	22.00	ลบ.ม.	185.00	4,070.00	112.00	2,464.00	6,534.00	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	11.000	ลบ.ม.	2,400.00	26,400.00	327.00	3,597.00	29,997.00	
	- ทราบหยาบ หนา 0.05 ม.	11.000	ลบ.ม.	691.59	7,607.49	104.00	1,144.00	8,751.49	
	- บล็อคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.40 ม. หนา 3.5 ซม.	218.00	ตร.ม.	687.00	149,766.00	110.00	23,980.00	173,746.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทางเท้าบล็อคอนกรีต				-		-	219,028.49	
					-		-		
1.3	งานคันหิน คลส. แบบ A ความยาวไม่น้อยกว่า 173 ม.				-		-		
	- ทราบหยาบ หนา 0.05 ม.	4.30	ลบ.ม.	691.59	2,973.84	104.00	447.20	3,421.04	
	- คอนกรีตโครงสร้าง st 210 ksc. รูปทรงกระบอก	25.70	ลบ.ม.	2,649.53	68,092.92	327.00	8,403.90	76,496.82	
	- RB 6 mm. (197 เส้น)	437.34	กก.	25.46	11,134.68	4.40	1,924.30	13,058.97	
	- RB 9 mm. (185 เส้น)	925.00	กก.	21.91	20,266.75	4.40	4,070.00	24,336.75	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.87	กก.	46.73	1,909.86	-	-	1,909.86	
	- ค่าแรงติดตั้งแบบ	131.40	ตร.ม.	-	-	139.00	18,264.60	18,264.60	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน

พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ คิด 50 %	65.70	ตร.ม	325.00	21,352.50	-	-	21,352.50	
	- ไม้โครงยึดแบบ คิด 30 %	19.70	ตร.ม	325.00	6,402.50	-	-	6,402.50	
	- ตะปู	32.80	ก.ก.	51.40	1,685.92	-	-	1,685.92	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานคันหิน คสล. แบบ A				-		-	166,928.96	
1.4	งานคันหินสำเร็จรูป B ความยาวไม่น้อยกว่า 75 ม.				-		-		
	- ทรายหยาบ หนา 0.05 ม.	0.560	ลบ.ม.	691.59	387.29	104.00	58.24	445.53	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	0.560	ลบ.ม.	2,400.00	1,344.00	327.00	183.12	1,527.12	
	- งานคันหินสำเร็จรูป ขนาด หนา 0.15 สูง 0.30 ม. ยาว 1.00 ม.	75.00	ท่อน	165.00	12,375.00	45.00	3,375.00	15,750.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานคันหินสำเร็จรูป B				-		-	17,722.65	
1.5	ตะแกรงดักขยะพร้อมระบายน้ำลงบ่อพัก				-		-		
	- ตะแกรงดักขยะแบบเหล็กหล่อสำเร็จรูป	12.00	แผง	900.00	10,800.00	20.00	240.00	11,040.00	
	- ช่องท่อระบายน้ำลงบ่อพัก ค.ส.ล. สำเร็จรูป	12.00	จุด	400.00	4,800.00	80.00	960.00	5,760.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานตะแกรงดักขยะพร้อมท่อระบายน้ำลงบ่อพัก				-		-	16,800.00	
2	ประตูรั้วแบบ B				-		-		

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.1	หมวดงานโครงสร้างประตู่รั้ว B	1	งาน		-		-	18,645.45	
2.2	งานสถาปัตยกรรมประตู่รั้ว B	1	งาน		-		-	30,631.22	
					-		-		
					-		-		
					-		-		
	รวมงานประตู่รั้วแบบ B				-		-	49,276.67	
2.1	หมวดงานโครงสร้างประตู่รั้ว B				-		-		
	- ขุดดิน	3.20	ลบ.ม.	-	-	142.00	454.40	454.40	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยม 0.15x0.15x6 เมตร	8.00	ต้น	739.20	5,913.60	179.00	1,432.00	7,345.60	
	- ทราดยาบ	0.10	ลบ.ม.	691.59	69.16	104.00	10.40	79.56	
	- คอนกรีตหยาบ	0.10	ลบ.ม.	2,400.00	240.00	426.00	42.60	282.60	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc.(ทรงกรวยนอก)	1.00	ลบ.ม.	2,649.53	2,649.53	419.00	419.00	3,068.53	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	7.40	ตร.ม.	-	-	139.00	1,028.60	1,028.60	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 50 %	3.70	ตร.ม.	325.00	1,202.50	-	-	1,202.50	
	- ไม้คร่าวัดแบบหล่อคอนกรีต คิด 30 %	1.10	ลบ.ฟ.	325.00	357.50	-	-	357.50	
	- ตะปู	1.80	กก.	51.40	92.52	-	-	92.52	
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม.	5.00	กก.	25.46	127.30	4.40	22.00	149.30	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	20.00	กก.	19.47	389.40	3.60	72.00	461.40	
	dia. 16 มม.	38.00	กก.	19.42	737.96	3.60	136.80	874.76	

รายการประมาณราคาค่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจักษ์จังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	1.90	กก.	46.73	88.79	-	-	88.79	
	- PL. 10 มม.	42.00	กก.	24.49	1,028.68	10.00	420.00	1,448.68	
	- PL. 20 มม.	38.00	กก.	24.49	930.71	10.00	380.00	1,310.71	
	- Bolts & Nuts พร้อมแหวนรอง Ø 16 มม.	8.00	ตัว	50.00	400.00	-	-	400.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้างประตู่รั้ว B				-		-	18,645.45	
2.2	หมวดงานสถาปัตยกรรมประตู่รั้ว B				-		-		
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x2"หนา 3.2 มม.	6.00	ฟ่อน	785.00	4,710.00	-	-	4,710.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1" x 1"	23.00	ฟ่อน	225.06	5,176.45	-	-	5,176.45	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาด 1" x 1" (30.06 กก./ฟ่อน)	4.00	ฟ่อน	736.17	2,944.68	-	-	2,944.68	
	- เหล็ก RB 6 มม.	2.91	กก.	25.46	74.09	-	-	74.09	
	- หัวเหล็กกลมกลึง Ø 1"	112.00	อัน	38.00	4,256.00	-	-	4,256.00	
	- บูท 1 1/2"	6.00	ชุด	65.00	390.00	-	-	390.00	
	- ชูข้าง	2.00	คู่	45.00	90.00	-	-	90.00	
	- กลอนซ้าย - ขวา ขนาด 16"	2.00	อัน	37.00	74.00	-	-	74.00	
	- Plate 12 mm. (ฝังในเสา 0.15 x 0.15)	6.00	อัน	70.00	420.00	-	-	420.00	
	- ฟันสับน้ำม้วนสนิม	23.40	ตร.ม.	45.00	1,053.00	30.00	702.00	1,755.00	
	รวมค่าวัสดุ				-		-	19,890.22	
	- ค่าแรงทำแบบและประกอบงานเหล็ก (mold 10%, l 40%)	1.00	งาน		-		-	7,956.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
แบบเลขที่ ผจ.สข.156/2567  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		-	27,846.22	
	- ค่าแรงติดตั้ง (5%,10%)	1.00	งาน		-		-	2,785.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรมประตูรั้ว B				-		-	30,631.22	
					-		-		
3	โรงจอดรถชนิดหลังคาคลุม จำนวน 17 คัน				-		-		
3.1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	รวม		-		-	390,239.54	
3.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม		-		-	180,018.00	
3.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง	1.00	รวม		-		-	16,520.00	
					-		-		
					-		-		
					-		-		
					-		-		
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				-		-	586,777.54	
3.1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				-		-		
	เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x 0.15 ม. ยาว 4.00 ม.	42.00	ต้น	492.80	20,697.60	120.00	5,040.00	25,737.60	
	ขุดดินและถมดิน	18.80	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,669.60	2,669.60	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.90	ลบ.ม.	691.59	622.43	104.00	93.60	716.03	
	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	2,400.00	1,200.00	426.00	213.00	1,413.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. แท่งทรงกระบอก	44.90	ลบ.ม.	2,649.53	118,963.90	419.00	18,813.10	137,777.00	
	ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	40.50	ตร.ม.	-	-	139.00	5,629.50	5,629.50	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ป.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน

พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แบบหล่อคอนกรีต คิด 60%	24.30	ตร.ม.	325.00	7,897.50	-	-	7,897.50	
	ไม้เครื่อรัดแบบ คิด 30 %	7.29	ลบ.ฟ.	325.00	2,369.25	-	-	2,369.25	
	ตะปู	10.10	กก.	51.40	519.14	-	-	519.14	
	เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	95.00	กก.	21.91	2,081.45	4.40	418.00	2,499.45	
	เหล็ก SD 40 dia. 12 มม.	222.00	กก.	19.47	4,322.34	3.60	799.20	5,121.54	
	ลวดผูกเหล็ก	9.50	กก.	46.73	443.94	-	-	443.94	
	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป Wire Mash 4 มม.@ 0.20 x 0.20 ม. #	255.00	ตร.ม	38.00	9,690.00	5.00	1,275.00	10,965.00	
	เหล็ก DOWEL SR 24 dia. 15 มม.	69.50	กก.	24.25	1,685.38	3.60	250.20	1,935.58	
	งานตัดเซาะรอยต่อและหยอดยางแอสฟัล	30.00	ม.	12.00	360.00	23.53	705.90	1,065.90	
	ANCHOR BOLT dai 16 mm	56.00	ท่อน	200.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
	STEEL PLAT 0.51 x 0.51 ม. THK. 10 mm	14.00	แผ่น	400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	จันทันเหล็ก H - 125x100x20x9.98 kg/m. (7 ท่อน)	419.16	กก.	32.59	13,660.42	12.00	5,029.92	18,690.34	
	เสาเหล็ก H - 125x100x20x9.98 kg/m. (7 ท่อน)	419.16	กก.	32.59	13,660.42	12.00	5,029.92	18,690.34	
	แปเหล็กกล่อง - 150x50x3.2 mm. 13.09 kg./m. (42 ท่อน)	3,298.68	กก.	27.66	91,241.49	10.00	32,986.80	124,228.29	
	Sag Rod เหล็กกล่อง - 32x32x2.3 mm. 2.04 kg./m.(11 ท่อน)	134.64	กก.	27.66	3,724.14	10.00	1,346.40	5,070.54	
	รวมหมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม				-		-	390,239.54	
					-		-		
3.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				-		-		
	หลังคา แผ่น Matal Sheel หนา 0.5 mm.สีเหลือง (ใกล้เคียงสีหลังคา สนง.)	263.00	ตร.ม.	295.00	77,585.00	70.00	18,410.00	95,995.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	แผ่นปิดครอบ FLASHING	12.00	ม.	210.00	2,520.00	50.00	600.00	3,120.00	
	ผิวพื้นขัดมันเรียบ	255.00	ตร.ม.	40.00	10,200.00	35.00	8,925.00	19,125.00	
	ทาสีกันสนิม	204.00	ตร.ม.	40.00	8,160.00	30.00	6,120.00	14,280.00	
	ทาสีน้ำมัน	204.00	ตร.ม.	45.00	9,180.00	35.00	7,140.00	16,320.00	
	ทาสีเทอร์โมพลาสติก แบ่งช่องจอดรถ	8.20	ตร.ม.	280.00	2,296.00	85.00	697.00	2,993.00	
	ที่กันล้อรถ คลส.ลำเรือรูป ขนาด 200x15x15 ซม. พร้อมอุปกรณ์ยึด	17.00	ชุด	1,225.00	20,825.00	80.00	1,360.00	22,185.00	
	ป้ายชื่อช่องจอดรถแผ่นอะคริลิก ฟันสี ขนาด 0.20x0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	12.00	ป้าย	450.00	5,400.00	50.00	600.00	6,000.00	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							180,018.00	
3.3	หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	ตู้ควบคุมวงจรไฟฟ้าชนิดภายนอก	1.00	ชุด	4,100.00	4,100.00	500.00	500.00	4,600.00	
	โคมฟ้า LED. 30 w. ชนิดกันน้ำ	6.00	ชุด	750.00	4,500.00	110.00	660.00	5,160.00	
	สวิตช์ เปิด-ปิด ชนิดกันน้ำ	6.00	ชุด	160.00	960.00	50.00	300.00	1,260.00	
	ท่อร้อยสายไฟและสายไฟฟ้า (เหมาจ่าย)	1.00	งาน	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	รวมหมวดงานไฟฟ้าและแสงสว่าง				-		-	16,520.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลประปาสนาม และระบบระบายน้ำฝังบริเวณ				-		-		
4.1	งานสุขาภิบาล ระบบประปาสนาม				-		-		
4.1.1	ท่อเมนประปาท่อ พีอี 160 psi ขนาด dia.1"	120	เมตร	156.00	18,720.00	75.00	9,000.00	27,720.00	
4.1.2	ท่อประปาท่อ PVC 13.5 ขนาด dia.3/4"	160	เมตร	14.95	2,392.40	30.00	4,800.00	7,192.40	



รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.1.3	ก๊อกสนาม ขนาด dia.3/4"	10	ชุด	120.00	1,200.00	50.00	500.00	1,700.00	
4.1.4	ประตุน้ำ ขนาด dia.3/4"	3	เครื่อง	231.00	693.00	150.00	450.00	1,143.00	
4.2	งานระบบระบายน้ำฝังบริเวณ				-		-		
4.2.1	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.50 ม.	136	ท่อน		-		-	137,955.01	
4.2.2	งานบ่อพัก ขนาด 1.20 x 1.20 ม. พร้อมฝา ค.ส.ล.	9	บ่อ		-		-	70,681.58	
4.2.3	งานบ่อพัก ขนาด 1.20 x 1.20 ม พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	8	บ่อ		-		-	92,327.62	
					-		-		
	รวมงานระบบสุขาภิบาลประปาสนาม และระบบระบายน้ำฝังบริเวณ				-		-	338,719.60	
4.2.1	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 136 ม.				-		-		
	- ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.50 ม.	136.00	ท่อน	663.13	90,185.68	40.00	5,440.00	95,625.68	
	- ขุดดิน-ถมดิน	122.40	ลบ.ม.	-	-	142.00	17,380.80	17,380.80	
	- ทราดยาบ	4.76	ลบ.ม.	691.59	3,291.97	104.00	495.04	3,787.01	
	- คอนกรีตรองท่อ	7.76	ลบ.ม.	2,400.00	18,624.00	327.00	2,537.52	21,161.52	
	รวมท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3 ขนาด 0.50 ม.				-		-	137,955.01	
4.2.2	งานบ่อพักขนาด 1.20 x 1.20 ม. พร้อม ฝา ค.ส.ล. จำนวน 9 บ่อ				-		-		
	- ขุดดิน-ถมดิน	19.44	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,760.48	2,760.48	
	- ทราดยาบ	0.65	ลบ.ม.	691.59	449.53	104.00	67.60	517.13	
	- คอนกรีตหยาบ	0.65	ลบ.ม.	2,400.00	1,560.00	327.00	212.55	1,772.55	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- คอมกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. แท่งทรงกระบอก	4.82	ลบ.ม.	2,649.53	12,770.73	327.00	1,576.14	14,346.87	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	91.44	ตร.ม.	-	-	139.00	12,710.16	12,710.16	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 30 %	27.43	ตร.ม.	325.00	8,915.40	-	-	8,915.40	
	- ไม่ไคร้ คิด 30 %	8.23	ลบ.ฟ.	325.00	2,674.62	-	-	2,674.62	
	- ตะปู	22.86	กก.	51.40	1,175.00	-	-	1,175.00	
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	599.40	กก.	21.91	13,132.85	4.40	2,637.36	15,770.21	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.00	กก.	46.73	841.14	-	-	841.14	
	- ฝัगत่อ PVC.	108.00	ชิ้น	5.00	540.00	-	-	540.00	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	234.00	กก.	27.00	6,318.00	10.00	2,340.00	8,658.00	
	รวมงานบ่อพักท่อ พร้อมฝา ค.ส.ล.				-		-	70,681.58	
4.2.3	งานบ่อพัก ขนาด 1.20 x 1.20 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 8 บ่อ				-		-		
	- ขุดดิน-ถมดิน	17.28	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,453.76	2,453.76	
	- ทราดย้าย	0.58	ลบ.ม.	691.59	401.12	104.00	60.32	461.44	
	- คอนกรีตหยาบ	0.58	ลบ.ม.	2,400.00	1,392.00	327.00	189.66	1,581.66	
	- คอมกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. แท่งทรงกระบอก	3.52	ลบ.ม.	2,649.53	9,326.35	327.00	1,151.04	10,477.39	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	81.28	ตร.ม.	-	-	139.00	11,297.92	11,297.92	
	- แบบหล่อคอนกรีตคิด 30 %	24.38	ตร.ม.	325.00	7,924.80	-	-	7,924.80	
	- ไม่ไคร้ราดแบบ คิด 30 %	7.32	ลบ.ฟ.	325.00	2,377.44	-	-	2,377.44	
	- ตะปู	20.32	กก.	51.40	1,044.45	-	-	1,044.45	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา      แบบเลขที่      ผ.สข.156/2567  
ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง      ประมาณราคาเมื่อวันที่      22 เมษายน      พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก SR 24 dia. 9 มม.	400.00	กก.	21.91	8,764.00	4.40	1,760.00	10,524.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	46.73	560.76	-	-	560.76	
	- เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	144.00	กก.	27.00	3,888.00	10.00	1,440.00	5,328.00	
	- ฝาปิดพักตะแกรงเหล็กชุบโครมาไนล์	8.00	ผ.า	3,400.00	27,200.00	1,387.00	11,096.00	38,296.00	
	รวมงานข้อพักท่อ พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก				-		-	92,327.62	
5	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและกล่องวงจรปิดภายในโครงการ				-		-		
	- เส้าไฟสี่เหลี่ยมโคง สูง 6.00 ม.	3.00	ตัน	12,500.00	37,500.00	1,250.00	3,750.00	41,250.00	
	- โคมไฟ LED ขนาด 120 Watt	6.00	โคม	4,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- ฐานเส้าไฟคอนกรีต	3.00	ฐาน	2,600.00	7,800.00	350.00	1,050.00	8,850.00	
	- แท่งกราวนัประจําเสา	3.00	แท่ง	220.00	660.00	-	-	660.00	
	- สายดงโคม VCT 2 x 2.5 มม.	21.00	ม.	29.00	609.00	2.00	42.00	651.00	
	- สายเมน NY-G3C x 10 SQ.MM.	50.00	ม.	243.00	12,150.00	32.00	1,600.00	13,750.00	
	- ท่อ HDPE 32 มม.	50.00	ม.	30.00	1,500.00	25.00	1,250.00	2,750.00	
	- ตู้ควบคุมกัมน้ำพร้อมแท่นคอนกรีต	1.00	ตู้	4,500.00	4,500.00	550.00	550.00	5,050.00	
	- กล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง	4.00	Set	20,460.00	81,840.00	200.00	800.00	82,640.00	
	ภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera)								
	รวมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและกล่องวงจรปิดภายในโครงการ				-		-	179,601.00	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ผ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	งานฐานติดตั้งประติมากรรมรูปเคารพ								
	- ขุดดินและถมดิน	12.00	ลบ.ม.	-	-	142.00	1,704.00	1,704.00	
	- ทราดยาบรดาหน้าอัดแน่น	0.60	ลบ.ม.	691.00	414.60	104.00	62.40	477.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.30	ลบ.ม.	2,400.00	720.00	426.00	127.80	847.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. แห่งทรงกระบอก	8.00	ลบ.ม.	2,649.53	21,196.24	419.00	3,352.00	24,548.24	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	65.60	ตร.ม.	-	-	139.00	9,118.40	9,118.40	
	- แบบหล่อคอนกรีต คิด 60 %	39.36	ตร.ม.	325.00	12,792.00	-	-	12,792.00	
	- ไม้คร่าัดแบบหล่อคอนกรีต คิด 30 %	11.81	ลบ.ฟ.	325.00	3,837.60	-	-	3,837.60	
	- ตะปู	16.40	กก.	51.40	842.96	-	-	842.96	
	- เหล็ก SR 24 dia. 6 มม. (37 เส้น)	82.14	กก.	25.46	2,091.28	4.40	361.42	2,452.70	
	dia. 9 มม. (70 เส้น)	350.00	กก.	21.91	7,668.50	4.40	1,540.00	9,208.50	
	- เหล็ก SD 40 dia. 12 มม. (48 เส้น)	426.24	กก.	19.47	8,298.89	3.60	1,534.46	9,833.36	
	- ลวดผูกเหล็ก	25.75	กก.	46.73	1,203.30	-	-	1,203.30	
	- ผึงกออิฐดินเผาพื้นเมือง หินครึ่งแผ่น	9.00	ตร.ม.	271.00	2,439.00	94.00	846.00	3,285.00	
	- เสาคั่นและคานทับหลัง คสล. ครึ่งแผ่น	4.50	ม.	112.00	504.00	46.00	207.00	711.00	
	- ผึงฉาบปูนเรียบ	12.00	ตร.ม.	67.00	804.00	87.00	1,044.00	1,848.00	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จรูป สองแนว รอบฐาน	22.00	ม.	210.00	4,620.00	150.00	3,300.00	7,920.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดกันลื่น	7.60	ตร.ม.	542.00	4,119.20	158.00	1,200.80	5,320.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชนิดผิวเรียบ	8.40	ตร.ม.	480.00	4,032.00	158.00	1,327.20	5,359.20	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบ)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่ ผจ.สข.156/2567

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568

	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารัฐ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- พื้นผิวขัดมันเรียบ	20.40	ตร.ม.	55.00	1,122.00	40.00	816.00	1,938.00	
	- ลูกนอนบันไดปูกระเบื้องแกรนิตโต้ชนิดกันลื่น	11.00	ม.	262.00	2,882.00	120.00	1,320.00	4,202.00	
	- ลูกตั้งบันได กรวดล้าง	11.00	ม.	280.00	3,080.00	120.00	1,320.00	4,400.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	15.00	ตร.ม.	45.00	675.00	35.00	525.00	1,200.00	
	รวมงานฐานติดตั้งประติมากรรมรูปเคารพ				-		-	113,049.05	
					-		-		
7	งานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการ				-		-		
	- ปูลูหญ้าขนาดเล็ก	140.00	ตร.ม.	45.00	6,300.00	25.00	3,500.00	9,800.00	
	- ปูยคอกเพื่อใช้จัดสวนปลูกต้นไม้	80.00	กระสอบ	80.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	รวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโครงการ				-		-	16,200.00	

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

<input type="checkbox"/>	ประเภท	อาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	AR 62071(A27-A29)			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 เมษายน 2568			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,592,775.00	1.070	1,704,269.25	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,704,269.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่พันสองร้อยหกสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)			1,704,269.25	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 ที่ 10/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประธานกรรมการ 

(นายราม วสุธนภิญโญ)

กรรมการ 

(นายธนวัฒน์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการ 

(นายจิตรกร สุวรักษ์)

กรรมการ 

(นายปราโมทย์ เมืองสง)

กรรมการ 


(นายพนตล เจริญเนตรกุล)

กรรมการ 


(นายชิตชนก คงแดง)

กรรมการ 


(นายธีรเดช จิรญวรธนะ)

กรรมการและเลขานุการ 

(นายปริมปรีชณ์ จันทร์หอม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(นายอริราช วัตตธรรม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(นายศรารุช อินทรโท)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา และสิ่งก่อสร้างประกอบ (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 แบบเลขที่ AR 62071(A27-A29)  
 วันที่ 22 เมษายน 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	สรุปงานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ชุดผ่าน่านสำนักงาน ประกอบด้วย								
	- W1 ผ่านม้วน กว้าง 1.50x1.65 ม.	1	ชุด	4,143.00	4,143.00	-	-	4,143.00	
	- W2 ผ่านม้วน กว้าง 1.60x1.65 ม.	84	ชุด	4,420.00	371,280.00	-	-	371,280.00	
2	ชุดโต๊ะประชุม 40 ที่นั่ง ประกอบด้วย				-			-	
	- โต๊ะแบบต่อโค้ง ขนาด 65 x 65 x 75 ซม.	4	ตัว	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 80 x 60 x 75 ซม.	2	ตัว	4,600.00	9,200.00	-	-	9,200.00	
	- โต๊ะแบบต่อตรง ขนาด 210 x 60 x 75 ซม.	8	ตัว	10,100.00	80,800.00	-	-	80,800.00	
	- เก้าอี้ทำงาน พนักพิงกลาง + ไอโซเรลิก	39	ตัว	11,600.00	452,400.00	-	-	452,400.00	
	- เก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง + ไอโซเรลิก	1	ตัว	13,600.00	13,600.00	-	-	13,600.00	
3	ชุดระบบภาพและเสียงห้องประชุม ขนาด 40 ที่นั่ง ประกอบด้วย				-			-	
	- CONTROL UNIT WITH RECORDER	1	เครื่อง	61,992.00	61,992.00	-	-	61,992.00	
	- DELEGATE UNIT WITH LONG MICROPHONE	20	เครื่อง	14,186.00	283,720.00	-	-	283,720.00	
	- CHAIRMAN UNIT WITH LONG MICROPHONE	1	เครื่อง	14,186.00	14,186.00	-	-	14,186.00	
	- MIXER 12 CH.	1	เครื่อง	19,024.00	19,024.00	-	-	19,024.00	
	- WIRELESS MICROPHONE	1	ชุด	9,030.00	9,030.00	-	-	9,030.00	
	- POWER AMPLIFIER 350 W.	1	เครื่อง	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	- 300 W TWO-WAY SPEAKER	4	ตู้	6,600.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	- TV 43"	1	เครื่อง	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
	- TV 98"	1	เครื่อง	119,000.00	119,000.00			119,000.00	
	- STANDARD RACK 19"	1	ตู้	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- INSTALLATION & ACCESSORIES	1	งาน	63,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00	
	รวมงานครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,592,775.00	

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

<input type="checkbox"/> ประเภท	อาคารสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลาและสิ่งก่อสร้างประกอบ(ค่าใช้จ่ายพิเศษที่จำเป็นต้องมี)		
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา		
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กรมโยธาธิการและผังเมือง		
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่			
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาตามแบบ	ป.ร.4	จำนวน	1 แผ่น
<input type="checkbox"/> ประมาณราคาเมื่อวันที่	22 เมษายน 2568		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
7	ประเภทงานอาคาร	102,000.00	-	102,000.00	
	**รวมค่าดำเนินการและภาษีแล้ว				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			102,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน)			102,000.00	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 9 ที่ 10/2567 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

ประธานกรรมการ.....

(นายราม วสุธนภิญโญ)

กรรมการ.....

(นายธนวัฒน์ สุขสวัสดิ์)

กรรมการ.....

(นายจิตรกร สุวรักษ์)

กรรมการ.....

(นายปราโมทย์ เมืองสง)

กรรมการ.....

(นายณพดล เจริญเนตรกุล)

กรรมการ.....

(นายชิตชนก คงแดง)

กรรมการ.....

(นายธีรเดช จรุงวรรธนะ)

กรรมการและเลขานุการ.....

(นายปรีมปรีชัญ จันทร์หอม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....

(นายอิทธิราช วัดธรรม)

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ.....

(นายศราวุธ อินทรโท)



