

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณซอยโรงบรีส หมู่ที่ ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตันโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๒๓,๒๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ ประ.๔
  - ๖.๒ ประ.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายอนุศิษฐ์ พงศ์วรพล
  - ๗.๒ นายอภิสิทธิ์ คชะ
  - ๗.๓ นางสาวเกศสินี บุญมาก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
( นายอนุศิษฐ์ พงศ์วรพล )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นายอภิสิทธิ์ คชะ )

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
( นางสาวเกศสินี บุญมาก )

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคสล. บริเวณซอยโรงบรีส

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์

๓๐-๕.๕.-๖๖

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	
๑	งานรื้อพื้นทางเดิมขนย้าย	ตร.ม.	๖๘๐.๐๐	๔๗.๐๐	๖๕,๙๖๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๙๐๗.๖๖	๘๔,๙๘๒.๖๓	
๒	งานรองพื้นทาง (ลูกรังหนา ๐.๓๐ ม.)	ลบ.ม.	๒๕๕.๐๐	๓๓๓.๕๓	๘๕,๐๕๐.๑๕	๑.๓๖๔๒	๓๔๗.๘๗	๑๑๖,๐๒๕.๔๑	
๓	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	๔๒.๕๐	๔๒๙.๙๑	๑๘,๒๗๑.๑๘	๑.๓๖๔๒	๕๗.๙๘	๒๔,๙๒๕.๕๔	
๔	งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	๘๕๐.๐๐	๓๑๓.๘๘	๒๖๖,๘๘๐.๐๓	๑.๓๖๔๒	๑,๑๕๙.๕๗	๓๖๔,๐๗๗.๗๓	
๕	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT - EXPANSION JOINT	ม.	๘๕.๐๐	๖๐.๗๘	๕,๑๖๖.๕๙	๑.๓๖๔๒	๑๑๕.๙๖	๗,๐๔๘.๒๗	
๖	งานรอยต่อ LONGITUDINAL JOINT	ม.	๑๕๕.๐๐	๙๙.๘๐	๑๕,๔๖๘.๘๖	๑.๓๖๔๒	๒๑๑.๔๕	๒๑,๑๐๒.๖๑	
๗	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม.	๒.๕๕	๒๗๕.๗๐	๗๐๓.๐๔	๑.๓๖๔๒	๓.๔๘	๙๕๙.๐๘	
						รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		๖๒๔,๑๒๑.๒๗	
๑	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง				๔๕๗,๔๙๙.๘๓				
๒	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง					๑.๓๖๔๒			
คิดเป็นราคางบประมาณเพียง				(หกแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)					๖๒๓,๒๐๐.๐๐

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายอนุศิษฐ์ พงศ์วรพล )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นายอภิรักษ์ คะชา )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

( นางสาวเกศลินี บุญมาก )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชื่อโครงการ ชื่อโครงการ ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคสล. บริเวณซอยโรบัส

๔ อัตราคาน้ำหนักโซล่า ๓๒.๑๔ บาท/ลิตร ณ วันที่

๑ งานฉาปูนและอุดค่อ

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา

(บาท)

=

๑.๖๘ บาท/ตร.ม.

๒ งานถูกรังพื้นทาง ทบ ๐.๑๕ เมตร

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา

๒๗๕.๗๐

๕๗.๘๓

=

๓๓๓.๕๓ บาท/ลบ.ม.

๓ งานทรายหยาบรองพื้น

ค่าวัสดุจากแหล่ง

=

๓๘๓.๓๘ บาท/ลบ.ม.

ค่ายุบตัว

=

๔๒๙.๙๑

X

๓

=

๔๒๙.๙๑ บาท/ลบ.ม.

ค่างานต้นทุน

=

๔๒๙.๙๑

X

๓

=

๔๒๙.๙๑ บาท/ลบ.ม.

๔๒๙.๙๑

๔ ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา

๒๔๐ ksc/cm๒

๐.๑๕ เมตร

PANEL SIZE

๕.๐๐

X

๓๐.๐๐ เมตร

๐.๑๕ เมตร PANEL SIZE ๕.๐๐x๓๐.๐๐ ม.

ค่าคอนกรีต

=

๗.๕๐ ลบ.ม.

X

๓๗๓.๑๓

=

๓๓,๐๐๕.๘๓ บาท

ค่าเหล็กตะแกรง

=

๕๐.๐๐ ตร.ม.

X

๓๗.๓๘

=

๑๘๖๙.๐๐ บาท

ค่าแบบข้างคัลตามยาว ๒ ซ้ำ

=

๑๐.๐๐ ม.

X

๒๐.๖๐

=

๒๐๖.๐๐ บาท

ค่าปูผิวคอนกรีต

=

๕๐.๐๐ ตร.ม.

X

๑๒.๓๖

=

๖๑๘.๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

=

๑๕,๖๙๘.๘๓ บาท

/

๕๐.๐๐

=

๓๑๓.๙๘ บาท/ตร.ม.

๓๑๓.๙๘

๕ งานรอยต่อ (CONTRACTION JOINT)

คิดจากความยาว

๕.๐๐ เมตร

ค่าเหล็กเสริม

DB ๑๖ mm.

=

๗.๘๙ กก.

X

๒๘.๕๙

=

๒๒๕.๕๗ บาท

ค่าหยอดยาง

=

๕.๐๐ ม.

X

๑๕.๖๗

=

๗๘.๓๕ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

=

๓๐๓.๙๒

/

๕.๐๐

=

๖๐.๗๘

X

๓

=

๖๐.๗๘ บาท/เมตร

๖๐.๗๘

๖ งานรอยต่อตามยาว LONGITUDINAL JOINT

คิดจากความยาว

๓๐.๐๐ เมตร

๓

ค่าเหล็ก (DB๑๖ mm.)

=

๗.๘๙ กก.

X

๒๘.๕๙

=

๒๒๕.๕๗ บาท

ค่าติดตั้งค่อคอนกรีตและหยอดยาง

=

๓.๐๐ ม.

X

๒๔.๖๓

=

๗๓.๘๓ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

=

๒๙๙.๔๐ บาท

๓.๐๐

๙๙.๘๐

=

๙๙.๘๐ บาท/เมตร

๓

๗ งานรอยต่อ (EXPANSION JOINT)

คิดจากความยาว

๕.๐๐ เมตร

ค่าเหล็กเสริม

DB๑๖ mm.

=

๗.๘๙ กก.

X

๒๘.๕๙

=

๒๒๕.๕๗ บาท

ค่าติดตั้งค่อคอนกรีตและหยอดยาง

=

๕.๐๐ ม.

X

๒๔.๖๓

=

๑๒๓.๐๕ บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

=

๓๔๘.๖๒

/

๕.๐๐

=

๖๙.๗๒

X

๓

=

๖๙.๗๒ บาท/เมตร

๖๙.๗๒

๘ งานไหล่ทาง

ค่าวัสดุ

=

๒๗๕.๗๐ บาท/ลบ.ม.