แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วงก์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
1	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 .....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)	ตร.ม.	1,560.000	11.14	17,378.40	1.3624	15.17	23,676.33
2	1.1.2 งานลูกรังปรับระดับ หนาเฉลี่ย 10 ซม.	ลบ.ม.	182.000	213.85	38,920.70	1.3624	291.34	53,025.56
	1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
3	1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	78.000	368.07	28,709.46	1.3624	501.45	39,113.76
	1.3 งานหินคลุกปิดขอบ							
4	1.3.1 งานหินคลุกปิดขอบ กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร	ลบ.ม.	31.200	214.22	6,683.66	1.3624	291.85	9,105.81

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วงก์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,560.000	390.06	608,493.60	1.3624	531.41	829,011.68
6	2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	30.000	171.09	5,132.70	1.3624	233.09	6,992.79
7	2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	120.000	133.39	16,006.80	1.3624	181.73	21,807.66
8	2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	260.000	55.74	14,492.40	1.3624	75.94	19,744.44
9	3. เหล็ก BAR CHAIR RB 6 มม. รองใต้เหล็กตะแกรง	กก.	248.420	29.02	7,209.14	1.3624	39.53	9,821.73
10	4. งานทางเชื่อมทางต่อผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	30.000	390.06	11,701.80	1.3624	531.41	15,942.53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วงก์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
11	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	59.150	290.00	17,153.50	1.3624	395.09	23,369.92
12	6. ป้ายเตือน แบบ ต1-ต60, ต62, ต75 (จราจร2 เสาคอนกรีต)	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3624	4,059.95	8,119.90
							รวมราคากลาง	1,059,732.11

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

12 กรกฎาคม 2566 14:34:08

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่วงก์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุศล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐพล จุ้ยฉุน
(ณัฐพล จุ้ยฉุน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

12 กรกฎาคม 2566