



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบางสวรรค์

ที่ สฎ ๕๓๕๐๓/ ๒๓๗

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้ราคากลาง




เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์

อ้างถึง บันทึกงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ที่ สฎ ๕๓๕๐๒/๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง ทบหนนการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกหินคลุก สายแยกซอยประชาอุทิศ-ถนนซอยบ้านในพร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมทบหนนการคำนวณราคาพร้อมกันเพื่อกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกหินคลุก สายแยกซอยประชาอุทิศ - ถนนซอยบ้านในพร หมู่ที่ ๑ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และได้มีมติเห็นชอบราคากลางแล้ว กองช่าง จึงขอความเห็นชอบใช้ราคากลางดังกล่าว รายละเอียดตามแนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารราคากลางที่เสนอมาพร้อมนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ
	(นายวิทยา กาแก้ว)	
	ผู้อำนวยการกองช่าง	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายศักดิ์ชัย สำอางกาย)	
	วิศวกรโยธาชำนาญการ	
(ลงชื่อ)		กรรมการ
	(นายสุวิทย์ สุทิน)	
	นายช่างโยธาอาวุโส	

ความเห็นปลัดเทศบาล




(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ภูมิรักษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบางสวรรค์

ความเห็นนายกเทศมนตรี



(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ หนูคง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

เทศบาลตำบลบางสวรรค์

โครงการ ถนนบุกเบิกหินคลุก สายแยกซอยประชาอุทิศ - ถนนซอยบ้านโนนพรุ

ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 420.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

กองช่างเทศบาลตำบลบางสวรรค์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F _N	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาประเมิน (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	ถนนบุกเบิกหินคลุก							
	ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 420.00 ม. หน้า 0.15 ม.							
	หรือรวมพื้นที่ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร							
1.1	งานวางป่าและขุดคอขนาดกลาง CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,520.00	3.73	9,399.60	1.3624	5.08	12,806.02
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,520.00	10.03	25,265.52	1.3624	13.66	34,421.74
1.3	งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) (ลูกรัง)	ลบ.ม.	705.60	277.76	195,987.46	1.3624	378.42	267,013.31
1.4	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	324.45	543.59	176,367.78	1.3624	740.59	240,283.46
1.5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	10.00	1,833.83	18,338.30	1.3624	2,498.41	24,984.10
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							579,508.63
	คิดเป็นราคากลาง							579,000.00
	(ตัวอักษร)							(ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 425,358.65
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624
- ⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
- ⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [③ ÷ (① × ④ + ② × ⑤)] = -
- ⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ④ × ⑥ = -
- ⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = ⑤ × ⑥ = -

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายวิทยา กาแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายศักดิ์ชัย ส้าอังกาย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุวิทย์ สุทิน)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสมชาย ภูมิรักษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบางสวรรค์

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายทวีศักดิ์ หนูคง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์