

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ ข้างถนนสายหลัก (บริเวณปากซอย ๑ ไปทางทิศเหนือ) บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณ ๒๔๒,๗๐๐.- บาท (หกแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
กว้าง ๐.๒๕ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักรางระบายน้ำ จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **3 ส.ค. 2569** เป็นเงิน ๖๙๖,๕๒๓.๑๖ บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพัน ห้าร้อยยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙
 - ๖.๒ ราคาท้องถิ่น (สืบราคาจากท้องตลาด)
 - ๖.๓ ราคาจากบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๔ ราคาค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๗๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๕ หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาตัวคูณรวมต่อหน่วย
 - ๖.๖ ราคาน้ำมันขายปลีกภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙
 - ๖.๗ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๘๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐพล	สุทธศิลป์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางนฤมล	เนียมศิริรัตน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๗.๓ นายธนบัตร	ปวงคำคง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายณัฐพล สุทธศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางนฤมล นียมศิริรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม							
โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30-0.50 เมตร ยาว 247.00 เมตร พร้อมท่อพักทรงระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ							
เจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล							
สถานที่ ช่างถนนสายหลัก (บริเวณปากซอย 1 ไปทางทิศเหนือ) บ้านบวกรกรเหนือ หมู่ที่ 8							
ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่							
ผู้บันทึกข้อมูล นายธนบัตร ปวงคำคง							
วันที่ 22 กรกฎาคม 2569							
หน่วย : บาท							
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
	งานวางระบายน้ำ						
1	งานวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	247.00	ม.	1,162.85	287,223.95	1,584.27	391,313.91
2	งานฝักรางระบายน้ำ	247.00	ม.	895.69	221,235.43	1,220.29	301,411.15
	งานอื่น ๆ						
1	บ่อพัก	1.00	บ่อ	2,787.80	2,787.80	3,798.10	3,798.10
รวมราคาก่อสร้างทั้งสิ้น							696,523.16

(นายธนบัตร ปวงคำคง)
 นายช่างโยธำชำนาญงาน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	511,247.18 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	- บาท
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	- บาท
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
เมื่อแทนสูตรได้เป็นจำนวนเงิน		696,523.16 บาท
ค่าผันผวนคิด 10 เปอร์เซ็นต์	=	- บาท
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		696,523.16 บาท

(ตัวอักษร) หกแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสามบาทสิบหกสตางค์

ขนาดหรือเนื้อที่

247.00 ม.

เฉลี่ยราคา (จำนวนเต็ม)

2,819.93 บาท/ตร.ม.

.....
 (นายณัฐพล สุทธิศิลป์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นางนฤมล นิยมศิริรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
 (นายธนบัตร ปวงคำคง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

.....
 (นางนฤมล นิยมศิริรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
 (นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าม่วงตาล

.....
 (นางวิมลรัก ตนเชื้อ)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วงตาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30-0.50 เมตร หรือม่อพักทรงระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ
สถานที่ก่อสร้าง ช้างถนนสายหลัก (บริเวณปากซอย 1 ไปทางทิศเหนือ) บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 8

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

หน่วยบาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดิน	55.58	ลบ.ม.	-	-	22.59	1,255.55	1,255.55	
	-ทรายหยาบ	7.78	ลบ.ม.	532.71	4,144.48	121.00	941.38	5,085.86	
	-คอนกรีตหยาบ	5.55	ตร.ม.	1,951.40	10,830.27	427.00	2,369.85	13,200.12	
	-คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม.	29.64	ลบ.ม.	2,093.46	62,050.15	467.00	13,841.88	75,892.03	
	-ไม้แบบ-ไม้คร่าว	197.60	ตร.ม.	191.53	37,846.33	163.00	32,208.80	70,055.13	
	-เหล็กเสริม RB 9 มม.	2,236.12	กก.	20.89	46,712.55	4.90	10,956.99	57,669.53	
	-ลวดผูกเหล็ก	67.00	กก.	37.07	2,483.69	-	-	2,483.69	
	-เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50x 4 มม. ไม้หนักร 3.06 กก./เมตร	494.00	ม.	74.76	36,931.44	36.72	18,139.68	55,071.12	
	-สีกันสนิม	98.80	ตร.ม.	29.91	2,955.11	36.00	3,556.80	6,511.91	
	รวมงานรางระบายน้ำ				203,954.02		83,270.93	287,224.95	
2	งานฝารางระบายน้ำ(เหล็ก)								
	-เหล็กแบน ขนาด 38x6 มม. 1.70 กก./เมตร	2,457.60	ม.	43.40	106,659.84	20.40	50,135.04	156,794.88	
	-เหล็กแผ่นลายหนา 2 มม. 17 กก./ตร.ม.	49.40	ตร.ม.	719.45	35,540.83	204.00	10,077.60	45,618.43	
	-สีกันสนิม	285.58	ตร.ม.	29.91	8,541.70	36.00	10,280.88	18,822.58	
	รวมงานฝารางระบายน้ำ				150,742.37		70,493.52	221,235.89	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ถนนทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30-0.50 เมตร ยาว 247.00 เมตร พร้อมเปิดฝักรางระบายน้ำ จำนวน 1 บ่อ
สถานที่ก่อสร้าง ข้างถนนสายหลัก (บริเวณปากซอย 1 ไปทางทิศเหนือ) บ้านม่วงครกเหนือ หมู่ที่ 8
ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล
ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	งานบ่อฝักรางระบายน้ำ								
	-ดินชุด	0.56	ลบ.ม.	-	-	22.59	12.65	12.65	
	-ทรายหยาบรองพื้น	0.04	ลบ.ม.	539.40	21.58	121.00	4.84	26.42	
	-คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม.	0.03	ลบ.ม.	1,951.40	58.54	427.00	12.81	71.35	
	-คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	0.27	ลบ.ม.	2,093.46	565.23	467.00	126.09	691.32	
	-ไม้แบบ	0.96	ตร.ม.	191.53	183.87	163.00	156.48	340.35	
	-เหล็กเสริม RB 9 มม.	16.69	กก.	20.89	348.65	4.90	81.78	430.44	
	-เหล็กเสริม DB 12 มม.	28.58	กก.	21.20	605.90	3.90	111.46	717.36	
	-ฉวดผูกเหล็ก	1.32	กก.	37.07	48.93	-	-	48.93	
	-เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50x6 มม. น้ำหนัก 4.47 กก./เมตร	2.87	ม.	102.80	295.04	53.64	153.95	448.98	
	รวมยอดยกไป				2,127.74		660.06	2,787.80	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน