

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่สหทางท้องถิ่น น.ศ.ด. 170 - 96 สายชอยทุ่งใหญ่ - คลองโพธิ์

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 267.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,068 ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

ตามแบบแปลนที่ อบต. เสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายธนเดช จักขุรงค์ ผู้อำนวยการกองช่าง

ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท/ลิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานก่อสร้าง กองช่าง อบต. เสาธง

ประมาณการเมื่อวันที่

21 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน (EARTHWORK)							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ							
1.1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,201.500	1.80	2,162.70	1.4054	2.53	3,039.46
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	53.400	798.34	42,631.36	1.4054	1,121.99	59,914.11
2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	26.700	347.41	9,275.85	1.4054	488.25	13,036.28
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ...15..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,068.000	451.91	482,639.88	1.4054	635.11	678,302.09
3.1.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	8.000	147.92	1,183.36	1.4054	207.89	1,663.09
3.1.3	รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	96.000	79.58	7,639.68	1.4054	111.84	10,736.81
TOTAL								766,691.83
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								766,600.00
เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน								

สืบทอดงานต่อ.....ผู้อำนวยการ

ทรงวุฒิ ทองขาว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายอนุพงษ์ เตชะพันธ์

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

นายธนเดช จักขุรงค์

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

นายธีระ ยาดีพัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง