

รายงานผลราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
โอนงบประมาณ ปี ๒๕๖๔

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไว้วิรัตน์ ๔
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑,๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร
เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองซอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แบบเลขที่ -
ประมาณการตามแบบ ปร.๔
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ราคาน้ำมันดีเซล ลิตรละ ๔๐.๐๐ - ๔๐.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	-	
๒	ประเภทงานทาง	๗๗๒,๖๖๔.๑๕	
๓	ประเภทงานชลประทาน	-	
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	
		-	
	เงื่อนไข		
	เงินล่วงหน้า ๐%		
	เงินประกันผลงาน ๐%		
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖%		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		
สรุป		๗๗๒,๖๖๔.๑๕	
	คิดเป็นเงินเพียง	๗๗๒,๖๖๔.๑๕	
ตัวอักษร	เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์		

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายธรรมบุญ มากภิรมย์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่หวีตม ๔

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หอยไรวรัตน์ ๔

ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๓ เมตร หน้า ๐๔๕ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า

๑,๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร" เหล่าทางลงหินคลักข้างละ ๐.๒๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง
หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอมเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙

[illegible]

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธรรมนุญ มากสิทธิ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(สิ่งที่)

(นางสาวทับทิม แสงงาม)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปัสตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

**ข้อมูลประกอบประมาณราคา
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ**

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙
ราคาน้ำมันดีเซล ๔๐.๐๐ - ๔๐.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไร้วีรต์ ๔
ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑,๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๑ งานถางป่าขุดต่อ


งานกรุยทางขนาดเบา					๑.๘๖	บาท/ตร.ม.
๒ Portland Cement Concrete Pavement ๑๕.....Cm.Thick						
ตามแบบมาตรฐานเลขที่ DWG.No.TS-๔๐๑ หรือ ๔๐๒ Panel Size					๒.๕x๑๐.๐๐	ม.
พื้นที่ตะแกรงเหล็กขนาด	๒.๕๐	x	๑๐.๐๐		๒๕	ตร.ม.
ปริมาณงานทั้งโครงการ	๒๓๓.๐๐	x	๕.๐๐	๐.๑๕	๑๗๔.๗๕	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีตผสมเสร็จ					๒,๐๐๙.๓๕	บาท/ลบ.ม.
คิดจากพื้นที่					๒๕.๐๐	ตร.ม.
ปริมาณคอนกรีต	๒๕.๐๐	ตร.ม.	๐.๑๕	ม.	๓.๗๕	ลบ.ม.
ค่าคอนกรีต	๓.๗๕	ลบ.ม. @	๒,๐๐๙.๓๕	=	๗,๕๓๕.๐๖	บาท
ค่าเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ #		๒๕	ตร.ม. @	๗๔	๑,๘๕๐.๐๐	บาท
ค่าวางเหล็กเสริม Wire mesh ๖ mm.@ ๐.๒๐ #		๒๕	ตร.ม. @	๕	๑๒๕.๐๐	บาท
ค่าแบบ	๑๐.๐๐	เมตร	๒๐.๖๐	บาท	๒๐๖.๐๐	บาท
ค่าปูผิวคอนกรีต	๒๕.๐๐	ตารางเมตร	๑๒.๖	บาท	๓๑๕.๐๐	บาท
ค่าบ่ม	๒๕.๐๐	ตารางเมตร	๕.๙๕	บาท	๑๔๘.๗๕	
ค่าใช้จ่ายรวม					๑๐,๑๗๙.๘๑	บาท
ค่างานต้นทุน	๑๐,๑๗๙.๘๑	/	๒๕.๐๐		๔๐๗.๑๙	บาท/ตร.ม.

๓ งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต

ค่าวัสดุจากแหล่ง(ทรายคอนกรีต)					๒๘๐.๐๐	บาท/ลบ.ม
ค่าขนส่ง ๙๐ กม.					๒๔๕.๓๔	
รวม					๕๒๕.๓๔	บาท/ลบ.ม
ส่วนยุบตัว x ๑.๔					๗๓๕.๔๗๖	บาท/ลบ.ม
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ๗๕%)(งานดินคันทาง:บดทับ.....) x ๐.๗๕					-	บาท/ลบ.ม
ค่าใช้จ่ายรวม ๗๓๕.๔๘ + -					๗๓๕.๔๘	บาท/ลบ.ม
ค่างานต้นทุน					๗๓๕.๔๘	

๔ Expansion Jiony

คิดจากความยาว Joint			๒.๕๐ เมตร			
ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐m.	๘.๙๐๔	กก. @	๒๖.๔๗๘	=	๒๓๕.๗๖	บาท
ทาสี+จาระบี	๘	ชุด @	๔	=	๓๒.๐๐	บาท
Joint Filler	๐.๓๑๒๕	ตร.ม. @	๓๒	=	๑๐.๐๐	บาท
Joint Sealer	๑.๕๖๒๕	ลิตร @	๔๕	=	๗๐.๓๑	บาท
ค่าหยอดยาง	๒.๕๐	เมตร @	๑๖.๗๙	=	๔๑.๙๘	บาท
แผ่นพลาสติก	๒.๕๐	เมตร @	-	=		บาท
ไม้แบบ	๐.๖๐	ลบ.ฟ. @	-	=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					๓๙๐.๐๕	บาท
ค่างานต้นทุน					๑๕๖.๐๒	บาท/เมตร



ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙
 ราคาน้ำมันดีเซล ๔๐.๐๐ - ๔๐.๙๙ บาท

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายไว้รื้อ ๔
 ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๓ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า
 ๑,๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร

เจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หินเหล็กไฟ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองขอนเหนือ ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

๕ Contraction Jiont

คิดจากความยาว Joint	๒.๕๐ เมตร					
ค่าเหล็ก RB๑๙mm.@๐.๓๐ม.	๘.๙๐๔	กก. @	๒๖.๔๗๘	=	๒๓๕.๗๖	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	๒.๕๐	ม. @	๒๕.๓๐	=	๖๓.๒๕	บาท
ทาสี+จาระบี	๘.๐๐	ชุด @	๔.๐๐	=	๓๒.๐๐	บาท
Joint Sealer	๐.๙๔	ลิตร @	๔๕.๐๐	=	๔๒.๑๙	บาท
แผ่นพลาสติก	๒.๕๐ เมตร @	-		=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					๓๗๓.๒๐	บาท
ค่างานต้นทุน					๑๔๙.๒๘	บาท/เมตร

๕ Longitudinal Jiont

คิดจากความยาว Joint	๑๐.๐๐ เมตร					
ค่าเหล็ก DB๑๒mm.@๐.๓๐ม.	๖.๒๑๖	กก. @	๒๑.๙๙๖	=	๑๓๖.๓/๓	บาท
ค่าตัด Joint และหยอดยาง	๑๐.๐๐	ม. @	๒๕.๘๓	=	๒๕๘.๓๐	บาท
Joint Sealer	๓.๓๕	ลิตร @	๔๕.๐๐	=	๑๖๘.๓/๕	บาท
แผ่นพลาสติก	๑๐.๐๐ เมตร @	-		=		บาท
ค่าใช้จ่ายรวม					๕๖๓.๓/๘	บาท
ค่างานต้นทุน					๕๖.๓๘	บาท/เมตร

๖ งานไหล่ทางหินคลุก

ค่าวัสดุที่แหล่ง	๒๘๐.๕๐	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง ๒๘.๐๐..... กิโลเมตร	๗๑.๙๑	บาท/ลบ.ม.
รวมค่าวัสดุและขนส่งถึงหน้างาน	๓๕๒.๔๑	บาท/ลบ.ม.

๗ งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVE OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)

คิดจากความหนาของผิวคอนกรีต	=	๑๐.๐๐	ซม.
ปริมาตรคอนกรีต คิดจากพื้นที่ ๑ ตร.ม.	=	๐.๑๐	ลบ.ม./ตร.ม.
ส่วนขยาย = ...X ๑.๗	=	๐.๑๗	ลบ.ม.
ค่าทุบคอนกรีต = ๔๐๐ บาท/ลบ.ม			
ค่าทุบคอนกรีต = ...X ๔๐๐	=	๔๐.๐๐	บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อม (หินผุ-ดินและตัก)	๐.๑๗	๔๔.๘๕	บาท/ตร.ม
ขนทั้ง ๒ กม.	๐.๑๗	๘.๙๖	บาท/ตร.ม
รวม	=	๔๙.๑๕	บาท/ตร.ม
ค่างานต้นทุน	=	๔๙.๑๕	บาท/ตร.ม