

โครงการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน ปีงบประมาณ 2568

ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงอาหาร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัด ฉะเชิงเทรา


กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงหน้าต่าง								
1.1	หน้าต่าง.1 ขนาด1.10 *1.60								
	- ติดบานมุ้งลวด แบบเลื่อนสลับขนาด0.80ม.*1.10ม.จำนวน 13บาน	49.40	เมตร	112.00	5,532.80	37.00	1,827.80	7,360.60	
	กรอบเบรคอลูมิเนียม(พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ม้วน	1,080.00	3,240.00	84.00	2,184.00	5,424.00	
	- มุ้งลวดไฟเบอร์กลาส สีเทา กว้าง 32 นิ้ว ยาว30ม. ขนาดตา 18x16	13.00	บาน	2,215.38	28,799.94	-	-	28,799.94	รวมค่าแรง
	- งานติดตั้งโครงแสงหน้าต่างขนาด 1.10 *1.60โดยมีคุณสมบัติของฟิล์ม								
	ค่าแสงสว่างส่องผ่าน (Visible Light Transmission) ไม่น้อยกว่า30%								
	การสะท้อนแสง (Visible Light Reflectance) ไม่น้อยกว่า11%								
	ป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต (UV Block) ไม่น้อยกว่า 99%								
	การลดความร้อนจากแสงแดด (Total Solar Energy Rejectec) ไม่น้อยกว่า 55%								
	รวมงานข้อ 1.1				37,572.74		4,011.80	41,584.54	
1.2	- พื้นผิวทรายล้าง, กรวดล้าง (รวมปูนทราย + ผิงเส้น พีวีซี)	9.60	ตร.ม	453.00	4,348.80	161.00	1,545.60	5,894.40	
	- เสาคอกลมสแตนเลส304 2" หนา1.2มม. ชนิดแฉก ยาว 6 เมตร	4.00	ท่อน	1,480.00	5,920.00	380.67	1,522.68	7,442.68	
	- ราวทอกลมสแตนเลส304 38.1มม.(1 1/2นิ้ว)หนา1.2ม. ชนิดแฉก ยาว 6 เมตร	3.00	ท่อน	1,269.00	3,807.00	380.67	1,142.01	4,949.01	
	- ฐานยึดเสาคอกลมสแตนเลส304 38.1มม.(1 1/2นิ้ว)หนา1.2มม.	5.00	แผ่น	46.00	230.00	10.00	50.00	280.00	
	- ฐานยึดเสาคอกลมสแตนเลส304 2นิ้วหนา1.2มม.	4.00	แผ่น	46.00	184.00	10.00	40.00	224.00	
	- พุกสตั๊ปสแตนเลส304 ขนาด M8x60 mm.	27.00	ตัว	16.50	445.50	10.00	270.00	715.50	
	รวมงานข้อ 1.2				14,935.30		4,570.29	19,505.59	

ลงชื่อ ..... (นายสุทัศน์ ยกเทียน)

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ



(นายวุฒา กลิ่นแถม)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายประมิต หล้าทา)

กรรมการและเลขานุการ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	- งานติดตั้งกรอบนม (PARAPETFLASHING) กว้าง 60 ซม..	6.00	เมตร	260.00	1,560.00	50.00	300.00	1,860.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 2.0 มม.	6.00	ท่อน	160.00	960.00	108.00	648.00	1,608.00	
	รวมงานข้อ 1.3				2,520.00		948.00	3,468.00	
	รวมค่างานทั้งหมด				5,040.00		1,896.00	64,558.13	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายสุทัศน์ ยกเทียน)

ลงชื่อ ..... กรรมการ  
(นายสุธา กลิ่นแจ่ม)

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายประณต หล้าทา)