

โครงการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน ปีงบประมาณ 2568

ปร.4

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำเรือนพยาบาล

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัด ฉะเชิงเทรา

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงสุขภัณฑ์								
1.1	- งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (ชักโครก อ่างล้างหน้า ทุกชนิด /ทุกชนิด)	1.00	ชุด	-	-	120.0	120.0	120.0	รื้อถอน
	- โถส้วมแบบนั่งราบ 2 ชั้น พร้อมหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	4,850.00	4,850.00	450.00	450.00	5,300.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบมีขาตั้งพื้น (สะตืออ่าง สายถักน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง)	1.00	ชุด	4,200.00	4,200.00	450.00	450.00	4,650.00	
	- ก๊อกสำหรับอ่างล้างหน้าแบบกดหยุดอัตโนมัติ	1.00	ชุด	900.00	900.00	150.00	150.00	1,050.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระเสริมคีมึงผนัง	1.00	ที่	390.00	390.00	120.00	120.00	510.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	1.00	ชุด	400.00	400.00	70.00	70.00	470.00	
	- รวแขวนผ้าสแตนเลส แบบราวเดี่ยว 60 ซม. ฟิงผนัง	1.00	อัน	180.00	180.00	130.00	130.00	310.00	
	- กระจกเงากรอบพลาสติกปรับมเลงได้ 50x34 ซม.	1.00	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- ชั้นวางของพลาสติก เจาะสกรูยึด	1.00	อัน	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	- ราวพญังดวสแตนเลสรูปตัว T	1.00	อัน	3,400.00	3,400.00	105.00	105.00	3,505.00	
	รวมงานข้อ 1.1				14,950.00		1,805.00	16,755.00	
1.2	- รางน้ำฝนPVCขนาด 16 x 300 x 10.25 ซม. สีนํ้าตาล	22.00	เมตร	500.00	11,000.00	200.00	4,400.00	15,400.00	
	พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด								
	รวมงานข้อ 1.2				11,000.00		4,400.00	15,400.00	

ลงชื่อ (นายสุทัศน์ อักเทียน)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ (นายสุธา กลิ่นแจ่ม)

กรรมการ

ลงชื่อ (นายประณต หล้าทา)

กรรมการและเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	- ราวทอกลมสแตนเลส304 38.1มม.(1 1/2นิ้ว)หนา1.2ม. ชนิดแหว ยาว 6 เมตร	8.00	ทอน	1,269.00	10,152.00	380.67	3,045.36	13,197.36	
	- ฐานยึดเสาทอกลมสแตนเลส304 38.1มม.(1 1/2นิ้ว)หนา1.2มม	11.00	แผ่น	46.00	506.00	10.00	110.00	616.00	
	- พุกสลีพสแตนเลส304 ขนาด M8x60 mm.	18.00	ตัว	16.15	290.70	10.00	180.00	470.70	
	รวมงานข้อ 1.3				10,948.70		3,335.36	14,284.06	
1.4	- พื้นผิวทรายล้าง, กรวดล้าง รวมปูนทราย + ฝั่งเส้น พีวีซี(เรือบพยบาล)	8.64	ตร.ม.	453.00	3,913.92	161.00	1,391.04	5,304.96	
	- พื้นผิวทรายล้าง, กรวดล้าง รวมปูนทราย + ฝั่งเส้น พีวีซี(อาคารเรียนรวม)	11.34	ตร.ม.	453.00	5,137.02	161.00	1,825.74	6,962.76	
	รวมงานข้อ 1.4 ทั้งหมด				9,050.94		3,216.78	12,267.72	
	รวมค่างานทั้งหมด				45,949.64		12,757.14	58,706.78	


ลงชื่อ (นายสุทัศน์ ฮกเทียน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวุฒา กลิ่นแจ่ม)

ลงชื่อ



..... กรรมการและเลขานุการ

(นายประมิต หล้าพา)