แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ.. โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนน คสล.ลาดยาง แอสฟัลติกส์และแคปซิล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมะพร้าว (จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณ 2569) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..:.. 984,000.00..... บาท
4. ลักษณะงานปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 276.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ทางแยก 25.00 ตารางเมตร หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,405.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.25 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2569 **เป็นเงิน 956**,637.09 **บาท**
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
   6.1 ....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
   6.2 ....แบบสรุปข้อมูลค่าวัสดุและค่าดำเนินการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
   7.1 นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ .....
   7.2 นายพรภิรมย์ หมวดทอง กรรมการ .....
   7.3 นายธีระวัฒน์ สวนกูล กรรมการ .....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร. 5

กลุ่มงาน/งาน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

โครงการก่อสร้างทางเชื่อม ถนนคสล.ลาดยาง แอสฟัลท์ติกส์และเคปซีล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

แนบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

กำหนดราคากลาง วันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	682,434.79	1.4018	956,637.09	
2	งาน/กลุ่มงาน				
	ป้ายโครงการ			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-.....%				
	เงินประกันผลงาน.....-...%				
	ภาษี.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			956,637.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			956,637.09	ขอใช้เพียง
	เก้าแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์				

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,405.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 680.88 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรภิรมย์ หมวดทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีระวัฒน์ สวนกูล)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... เห็นชอบ

(นายจตุพงศ์ พันธ์สวัสดิ์)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางสาวสุปราณี กิติศักดิ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างทางเชื่อม ถนนคสล.ลาดยาง แอสฟัลท์ติกส์และเคปซีล หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 276.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ทางแยก 25.00 ตร.ม.หรือพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,405 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.25 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วยxF_N	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวจราจรเดิมปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,518.00	12.77	19,384.86	1.4018	17.90	27,173.70
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	69.00	813.12	56,105.28	1.4018	1,139.83	78,648.38
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	1,380.00	398.31	549,667.80	1.4018	558.35	770,524.32
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.(ทางแยก)	ตร.ม.	25.00	398.31	9,957.75	1.4018	558.35	13,958.77
5	Expansion Joint	ม.	10.00	202.92	2,029.20	1.4018	284.45	2,844.53
6	Contraction Joint	ม.	125.00	93.78	11,722.50	1.4018	131.46	16,432.60
7	Longitudinal Joint	ม.	276.00	64.73	17,865.48	1.4018	90.74	25,043.83
8	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	27.60	568.91	15,701.92	1.4018	797.50	22,010.95
					-		-	-
							รวม	956,637.09

①	**ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง**	=	682,434.79
②	**ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง**	=	1.4018