แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงรั้วและประตูศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย **แบบเลขที่** -
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
แบบ ปร.1(ก) , ปร.2(ก) และ ปร.3 (ถ้ามี) ที่แนบ **จำนวน** **ชุด**
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	81,848.66	
	- งานอาคาร ปรับปรุงรั้วและประตูศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย		
	หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง**	81848.66	
	ราคากลาง	81,848.66	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์)		

คณะที่ 2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง เลขที่ 91/2569 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ).....
(นายมานิตย์ สมทรง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางวาสนา เศรษฐี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐนันท์ หรั่งแร่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงรั้วและประตูศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย **แบบเลขที่** -
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
แบบ ปร.1 ที่แนบ **จำนวน** **แผ่น**
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	62,522.85	1.3091	81,848.66	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า %				
	อัตราเงินประกันผลงาน %				
	อันตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	81,848.66	

ตัวอักษร (แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
เฉลี่ยราคา บาท/ตารางเมตร

คณะที่ 2 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง เลขที่ 91/2569 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2569

(ลงชื่อ).....
(นายมานิตย์ สมทรง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ).....
(.....)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....
(.....)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงรั้วและประตูศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ [illegible]มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานโครงสร้างคอนกรีต**								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (กรณีผสมเอง)	0.50	ลบ.ม.	-	-	532.00	266.00	266.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์ประเภท 1	4.00	ถุง	107.48	429.92	-	-	429.92	
	- ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	392.53	196.27	-	-	196.27	
	- หินย่อย	0.60	ลบ.ม.	485.98	291.59	-	-	291.59	
	- เหล็กปลอกคาน ขนาด RB 6 mm. ขนาด 15x25 ซม.	10.00	กก.	49.00	490.00	-	-	490.00	
	- เหล็ก RB 9 mm.	4.99	กก.	21.53	107.43	4.40	21.96	129.39	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	31.03	93.09	-	-	93.09	
	- งานไม้แบบ+ไม้รัดแบบ	7.86	ตร.ม.	250.00	1,965.00	139.00	1,092.54	3,057.54	
2	**งานสถาปัตยกรรม**				-		-	-	
	- งานฉาบปูน	3.36	ตร.ม.	78.00	262.08	105.00	352.80	614.88	
	- บัวปูนปั้นสำเร็จ	2.00	ชุด	468.00	936.00	50.00	100.00	1,036.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสมสำหรับงานฉาบ	3.00	ถุง	117.00	351.00	-	-	351.00	
	- ค่าแรงงานยาแนวรอยแตกผนัง/ฉาบรอยแตกผนัง	1.00	เหมา	-	-	1,400.00	1,400.00	1,400.00	
	- ค่าแรงงานทำความสะอาดพื้นผิวผนังก่อนทาสี	103.20	ตร.ม.	-	-	30.00	3,096.00	3,096.00	
	- งานทาสีอะคริลิคกึ่งเงา+สีทารองพื้นปูนเก่า(ชนิดทาภายนอก)	103.20	ตร.ม.	106.00	10,939.20	34.00	3,508.80	14,448.00	
				-	-	-	-	-	
ยอดยกไป					**16,061.58**		**9,838.10**	**25,899.67**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงรั้วและประตูศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณรั้วที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย **แบบเลขที่** -

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				**16,061.58**		**9,838.10**	**25,899.67**	
3	**งานรั้วเหล็ก และประตูเหล็ก**								
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38x1.2 mm.	4.00	ท่อน	440.00	1,760.00	-	-	1,760.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25x1.2 mm.	34.00	ท่อน	315.00	10,710.00	-	-	10,710.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 25x25x1.2 mm.	11.00	ท่อน	185.00	2,035.00	-	-	2,035.00	
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ ขนาด 50x50x1.2 mm.	1.00	ท่อน	385.00	385.00	-	-	385.00	
	- ล้อประตูสแตนเลส 3"+ขาล้อคู่	4.00	ชุด	564.00	2,256.00	-	-	2,256.00	
	- ล้อประคองประตู (บู๊ตเหล็ก) 1 1/2"	4.00	ชุด	80.00	320.00	-	-	320.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x3 mm.	2.00	ท่อน	298.00	596.00	-	-	596.00	
	- เหล็ก RB 12 mm.	2.00	เส้น	219.00	438.00	-	-	438.00	
	- ลวดตาข่ายถัก ตา 2" ขนาด 1.00x10 เมตร	59.00	เมตร	80.00	4,720.00	-	-	4,720.00	
	- งานทาสีกันสนิม	42.60	ตร.ม.	48.99	2,086.97	35.00	1,491.00	3,577.97	
	- ค่าแรงงานประกอบรั้วเหล็ก	1.00	เหมา	-	-	8,359.20	8,359.20	8,359.20	
	- ค่าแรงงานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	2.15	ตร.ม.	-	-	40.00	86.00	86.00	
	- ค่าแรงงานรื้อคาน /เสา	0.30	ลบ.ม.	-	-	600.00	180.00	180.00	
	- ค่าแรงงานรื้อรั้วเหล็ก	1.00	เหมา	-	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
				-	-		-	-	
	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน				**41,368.55**		**21,154.30**	**62,522.85**	