

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา		
<input type="checkbox"/> ประเภท	โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์แบบคอนกรีต ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา		
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	จังหวัดนครราชสีมา		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา		
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา		
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	ยผจ.นศ.029/2566		
<input type="checkbox"/> ประมาณการตามแบบ	ปร.4 และปร.5	จำนวน	4 แผ่น
<input type="checkbox"/> กำหนดราคากลางเมื่อ	10 กรกฎาคม 2567		

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร		แฟกเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	สรุป ตาม คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1629/2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและกำหนดราคากลาง สรุปผลดังนี้ หมวดงานก่อสร้างลานจอดรถยนต์แบบคอนกรีต ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา	859,800.00	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0% - การหักเงินประกัน 0% - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	859,800.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ (แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)	859,800.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1629/2567


ประธานกรรมการ



นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายชวพงศ์ ชูปล้อง)


กรรมการ



นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นายวิทยา เทพอำนวย)

กรรมการ



พนักงานสถาปนิก

(นายเอกชัย ดุ๊กหลิม)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช		
<input type="checkbox"/> ประเภท	โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์แบบคอนกรีต ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช		
<input type="checkbox"/> เจ้าของอาคาร	ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช		
<input type="checkbox"/> สถานที่ก่อสร้าง	ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช		
<input type="checkbox"/> หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช		
<input type="checkbox"/> แบบเลขที่	ยผจ.นศ.029/2566		
<input type="checkbox"/> ประมาณการตามแบบ ปร.4	จำนวน	3	แผ่น
<input type="checkbox"/> กำหนดราคากลางเมื่อ	10 กรกฎาคม 2567		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				แฟคเตอร์ F ภายใต้เงื่อนไข
1	ค่างาน ส่วนที่ 1	657,211.59	1.3083	859,829.92	- การจ่ายเงินล่วงหน้า 0% - การหักเงินประกัน 0 % - อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			859,829.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ	(แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)		859,800.00	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร


ตารางเมตร


เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1629/2567

ประธานกรรมการ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(นายชวพงศ์ ชูปล้อง)

กรรมการ  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
(นายวิทยา เทพอำนวย)

กรรมการ  พนักงานสถาปนิก
(นายเอกชัย ดุกหลิม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์แบบคอนกรีต ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ยผจ.นศ. 029/2566

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1629/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานลานคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.								
	1.1 งานปรับระดับดินเดิมและบดอัด 90% STD.	958.00	ตร.ม.	-	-	15.00	14,370.00	14,370.00	
	1.2 คอนกรีตโครงสร้าง Strength 320 Ksc. (ลูกบาศก์)	141.00	ลบ.ม.	2,800.00	394,800.00	327.00	46,107.00	440,907.00	
	1.3 ทราดยหยาบอัดแน่นหนา 5 cm.	58.75	ลบ.ม.	700.93	41,179.64	112.00	6,580.00	47,759.64	
	1.4 ตะแกรงเหล็กเส้นรูป (Wire mesh) ตก. 4.6 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	940.00	ตร.ม.	57.00	53,580.00	5.00	4,700.00	58,280.00	ราคา กทม.
	1.5 ไม้แบบ คัด 25%	13.50	ตร.ม.	504.00	6,804.00	-	-	6,804.00	
	1.6 ค่าแรงไม้แบบ	54.00	ตร.ม.	-	-	139.00	7,506.00	7,506.00	
	1.7 ไม้คร่าว	4.05	ลบ.ฟ.	504.00	2,041.20	-	-	2,041.20	
	1.8 ตะปู	1.62	กก.	35.05	56.78	-	-	56.78	
	1.9 DB 12 mm.	178.10	กก.	22.36	3,982.26	3.60	641.15	4,623.41	
	1.10 RB 19 mm.	272.15	กก.	23.79	6,474.43	3.10	843.66	7,318.09	ราคาสงขลา
	1.11 คันกันล้อคอนกรีตขนาด 0.10x0.10x2.00 ม.พร้อมหมุดยึดจำนวน 6 จุด	26.00	ชุด	340.00	8,840.00	75.00	1,950.00	10,790.00	
	1.12 ทาสีคันทันลื้อสีสำหรับทาพื้นหินคล.	16.12	ตร.ม.	51.00	822.12	30.00	483.60	1,305.72	
	1.13 ตีเส้นที่จอดรถ และลูกศร ทาสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว	90.78	ตร.ม.	280.00	25,418.40	-	-	25,418.40	
	รวมหมวดงานลานคอนกรีต ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.							627,180.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์แบบคอนกรีต ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ ยผ.นศ. 029/2566

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1629/2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานระบายน้ำค.ส.ล.								
	2.1 คอนกรีตโครงสร้าง Strength 240 Ksc. (ลูกบาศก์)	6.25	ลบ.ม.	2,620.00	16,375.00	327.00	2,043.75	18,418.75	
	2.2 ทรายหยาบ	3.90	ลบ.ม.	700.93	2,733.63	112.00	436.80	3,170.43	
	2.3 ไม้แบบ คัด 25%	3.00	ตร.ม.	504.00	1,512.00	-	-	1,512.00	
	2.4 ค่าแรงไม้แบบ	12.00	ตร.ม.	-	-	139.00	1,668.00	1,668.00	
	2.5 ไม้คร่าว	1.00	ลบ.ฟ.	504.00	504.00	-	-	504.00	
	2.6 ตะปู	0.36	กก.	35.05	12.62	-	-	12.62	
	2.7 RB 6 mm.	153.85	กก.	25.05	3,853.94	4.40	676.94	4,530.88	
	2.8 ลวดผูกเหล็ก	3.85	กก.	55.76	214.68	-	-	214.68	
	รวมหมวดงานระบายน้ำค.ส.ล.							30,031.35	

for-
[Signature]

งวดงานและงวดเงิน

โครงการก่อสร้างลานจอดรถยนต์แบบคอนกรีต ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระยะเวลาก่อสร้างรวม

90 วัน

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 40.00 ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- งานปรับระดับดินเดิมและบดอัด 90% STD. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตลานจอดรถได้พื้นที่ไม่น้อยกว่า 470 ตร.ม. แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 45 วัน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 60.00 ของค่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังนี้

- (งวดสุดท้าย)
- งานเทคอนกรีตลานจอดรถส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานคั่นกันล้อยคอนกรีตขนาด 0.10x0.10x2.00 ม.พร้อมหมุดยึดและทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - งานตีเส้นที่จอดรถ และลูกศร ทาสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
 - และงานอื่นๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จตามสัญญาและคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 45 วัน

หมายเหตุ

ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ ระเบียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้

ในแต่ละงวดงาน ยกเว้นงานงวดสุดท้าย

ประธานกรรมการ ผู้จัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายชวพงศ์ ชูปล้อง)

กรรมการ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นายวิทยา เทพอำนวย)

กรรมการ พนักงานสถาปนิก

(นายเอกชัย ดุกหลิม)