

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

กลุ่มงาน/งาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขอยหน้าเขา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

กำหนดราคากลางวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน(บาท)		รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	424,567.43	1.4054	596,687.06	
2	งาน/กลุ่มงาน				
	ป้ายโครงการ	4,500.00	1.00	4,500.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงาน.....-%				
	ภาษี.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....-%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			601,187.06	
	คิดเป็นเงินประมาณ			601,187.06	ขอใช้เพียง
	หกแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทหกสตางค์				

ขนาดหรือเนื้อที่

170.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

3,536.39 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายกำปนาท บุญช่วย)

ตำแหน่ง รอง ปลัด อบต.ทุ่งมะพร้าว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพรภิรมย์ หมวดทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชลธิศ เข้มแข็ง)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายมนิตย์ ช่วยบำรุง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. ขอยหน้าเขา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอยะหริ่ง จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมฝาดปิด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ถมดินไม้	255.00	ตร.ม.	5.71	1,456.05	1.4054	8.02	2,046.33
1	งานดินซุด (ขมทั้งบริเวณที่ดิน อบต.)	91.80	ลบ.ม.	44.97	4,128.25	1.4054	63.20	5,801.84
2	งานทรายหยาบรองพื้น	13.60	ลบ.ม.	568.60	7,732.96	1.4054	799.11	10,867.90
2	คอนกรีตหยาบ	6.80	ลบ.ม.	2,021.00	13,742.80	1.4054	2,840.31	19,314.13
3	งานคอนกรีต	28.26	ลบ.ม.	2,336.35	66,025.25	1.4054	3,283.51	92,791.89
4	ไม้แบบ	425.00	ลบ.ฟ.	372.71	158,401.75	1.4054	523.81	222,617.82
6	เหล็ก RB 6 MM.	1,193.00	กก.	28.41	33,893.13	1.4054	39.93	47,633.40
	เหล็ก RB 9 MM.	2,257.00	กก.	27.65	62,406.05	1.4054	38.86	87,705.46
	เหล็กฉาก 50X50X4 MM.	114.00	ท่อน	671.26	76,523.64	1.4054	943.39	107,546.32
7	งานทยอยวางรอยต่อคอนกรีต	17.00	เมตร	15.15	257.55	1.4054	21.29	361.96
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1.0000	4,500.00	4,500.00
							รวม	601,187.06

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

424,567.43

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง


=

1.4054

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คล. ขอยหน้าเขา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอยะหริ่ง จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมฝาดปิด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ถมดินไม้	255.00	ตร.ม.	5.71	1,456.05	1.4054	8.02	2,046.33
1	งานดินซุด (ขนทิ้งบริเวณที่ดิน อบต.)	91.80	ลบ.ม.	44.97	4,128.25	1.4054	63.20	5,801.84
2	งานทรายหยาบรองพื้น	13.60	ลบ.ม.	568.60	7,732.96	1.4054	799.11	10,867.90
2	คอนกรีตหยาบ	6.80	ลบ.ม.	2,021.00	13,742.80	1.4054	2,840.31	19,314.13
3	งานคอนกรีต	28.26	ลบ.ม.	2,336.35	66,025.25	1.4054	3,283.51	92,791.89
4	ไม้แบบ	425.00	ลบ.ฟ.	372.71	158,401.75	1.4054	523.81	222,617.82
6	เหล็ก RB 6 MM. 	1,193.00	กก.	28.41	33,893.13	1.4054	39.93	47,633.40
	เหล็ก RB 9 MM.	2,257.00	กก.	27.65	62,406.05	1.4054	38.86	87,705.46
	เหล็กฉาก 50X50X4 MM.	114.00	ท่อน	671.26	76,523.64	1.4054	943.39	107,546.32
7	งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	17.00	เมตร	15.15	257.55	1.4054	21.29	361.96
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1.0000	4,500.00	4,500.00
							รวม	601,187.06

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

=

424,567.43

1.4054

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คล. ขอยหน้าเขา หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอยะหริ่ง จังหวัดพังงา

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมฝาดปิด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ถมดินไม้	255.00	ตร.ม.	5.71	1,456.05	1.4054	8.02	2,046.33
1	งานดินซุด (ชนทั้งบริเวณที่ดิน อบต.)	91.80	ลบ.ม.	44.97	4,128.25	1.4054	63.20	5,801.84
2	งานทรายหยาบรองพื้น	13.60	ลบ.ม.	568.60	7,732.96	1.4054	799.11	10,867.90
2	คอนกรีตหยาบ	6.80	ลบ.ม.	2,021.00	13,742.80	1.4054	2,840.31	19,314.13
3	งานคอนกรีต	28.26	ลบ.ม.	2,336.35	66,025.25	1.4054	3,283.51	92,791.89
4	ไม้แบบ	425.00	ลบ.ฟ.	372.71	158,401.75	1.4054	523.81	222,617.82
6	เหล็ก RB 6 MM.	1,193.00	กก.	28.41	33,893.13	1.4054	39.93	47,633.40
	เหล็ก RB 9 MM.	2,257.00	กก.	27.65	62,406.05	1.4054	38.86	87,705.46
	เหล็กฉาก 50X50X4 MM.	114.00	ท่อน	671.26	76,523.64	1.4054	943.39	107,546.32
7	งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	17.00	เมตร	15.15	257.55	1.4054	21.29	361.96
8	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1.0000	4,500.00	4,500.00
							รวม	601,187.06

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

424,567.43

=

1.4054

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อ..โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ขอยหน้าเขา หมู่ที่ 1
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว.....
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 617,000..... บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงานกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ยาว 170 เมตร พร้อมฝาดปิด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567..... เป็นเงิน ... 601,187.06..... บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 ฉบับ.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 ...นายกัมปนาท บุญช่วย... รองปลัด อบต..... ประธานกรรมการ.....
 - 7.2 ...นายพรภิรมย์ หมวดทอง.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ.....
 - 7.3 ...นายชลธิศ เข้มแข็ง นักวิเคราะห์นโยบายแผนและปฏิบัติการ.กรรมการ.....

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าเขา หมู่ที่ ๑
ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

.....
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าวจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น จำนวน ๑ งวด
ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน

ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าเขา หมู่ที่ ๑
ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

งานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน เงินร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินค่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อ
ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการและ
สัญญาจ้างทุกประการ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องพร้อมขนย้ายวัสดุก่อสร้างที่เหลือออก
จากพื้นที่ทำความสะอาด เก็บกวาดเศษวัสดุและอื่นๆ แล้วเสร็จตามกำหนดไว้ และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว

ผู้ควบคุมงาน

นายพรภิรมย์ หมวดทอง/นายวิรุฒิ เรืองผล

ลงชื่อ.....
(นายพรภิรมย์ หมวดทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้แบ่งงวดงาน