

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยางหมู่
ที่ ๔ ช่วงหลังป้อมตำรวจ สภ.กันทรวิชัย - วัดเจริญผล ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตร.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ * ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๖๕ ท่อน และบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อ ๐.๔๐ * ๑.๐๐ ม.จำนวน ๑๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของ
เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลท่าขอนยาง.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๔๒,๗๐๐.....บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ.....
.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐.....ตุลาคม.....๒๕๖๖.....เป็นเงิน.....๗๕๗,๑๕๓.๒๓.....บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม.....

๖.๒

๖.๓

๖.๔

๖.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ...นายภานุวัตร ภูวนารถ ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายการโยธา.....

๗.๒ ...ว่าที่ร.ต.อภิชาติ สุราช กรรมการกำหนดราคากลาง หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง.....

๗.๓ ...นางสาวปฐมมา พุทธคยะนาถ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....

๗.๔


๗.๕


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำภายในพื้นที่บ้านท่าขอนยางหมู่ที่ ๔ ช่วงหลังป้อมตำรวจ สภ.กันทรวิชัย - วัดเจริญผล ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๙๒ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กก่อตั้งแรงชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ * ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๖๕ ท่อน และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อ ๐.๔๐ * ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๔ บ่อ รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคา/หน่วย X F _N	ราคากลาง
๑	งานดิน							
	- งานวางป่าและชุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	๓๙๒.๓๐	๑.๙๓	๖๙๘.๖๘	๑.๓๖๔๒	๒.๓๖	๙๒๕.๘๕
	- งานดินถมคันทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีตถมปรับระดับหนาเฉลี่ย ๐.๒๖ ม.	ลบ.ม.	๑๐๔.๐๐	๕๕๐.๖๔	๕๗,๒๖๖.๕๖	๑.๓๖๔๒	๗๕๑.๑๘	๗๘,๑๒๓.๐๔
	- งานรื้อคอนกรีตพื้นทางเดิม	ตร.ม.	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๙๕.๔๙	๙,๕๔๙.๔๐
	- งานดินชุดถมกลับ	ลบ.ม.	๙๘.๐๐	๑๑๒.๐๐	๑๐,๙๗๖.๐๐	๑.๓๖๔๒	๑๕๒.๗๙	๑๔,๙๗๓.๔๖
๒	งานผิวทางรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๕๕๐.๖๔	๒๗,๕๓๒.๐๐	๑.๓๖๔๒	๗๕๑.๑๘	๓๗,๕๔๙.๑๕
	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๐.๑๕ ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
๓	- งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์หนา ๐.๑๕ เมตร	ตร.ม.	๓๙๒.๓๐	๓๕๑.๕๗	๑๓๗,๙๒๐.๙๑	๑.๓๖๔๒	๕๓๙.๖๑	๑๘๘๘,๑๕๑.๗๑
	งานรอยต่อถนน							
	- รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	๔.๐๐	๗๗.๕๗	๓๑๐.๒๙	๑.๓๖๔๒	๑๐๕.๘๒	๕๒๓.๒๙
	- รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	๖๘.๐๐	๕๒.๑๑	๓,๕๔๓.๒๓	๑.๓๖๔๒	๗๑.๐๘	๔,๘๓๓.๖๗
	- รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	-	-	-	-	-	-
	รวมงานก่อสร้างทาง (ยอดยกไป)				๒๕๕,๒๒๗.๖๖			๓๓๔,๕๓๙.๕๘

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ  ประธานคณะกรรมการ
(นายภาณุวัตร ภูวนารถ)
หัวหน้าฝ่ายโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.  ตรวจสอบ
(อภิชาติ สุราช)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวปฐมา พุทธคุณะนถ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานป้ายถาวรแสดงรายละเอียดโครงการ

ป้ายโครงการ ขนาด ๑.๒๐ * ๒.๔๐ ม.

งานป้าย	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ/ หน่วย	รวมราคาวัสดุ	ค่าแรงงาน/ หน่วย	รวมค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
๑ งานป้ายถาวรแสดงโครงการ								
๑.๑ งานแผ่นเหล็กตี ขนาด ๑.๒๐ * ๒.๔๐ ม.	๑.๐๐	แผ่น	๙๕๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	๑๔๒.๕๐	๑๔๒.๕๐	๑,๐๙๒.๕๐	
๑.๒ งานเหล็กกลม ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ท่อน	๖๓๘.๐๐	๖๓๘.๐๐	๙๕.๗๐	๙๕.๗๐	๗๓๓.๗๐	
๑.๓ งานเหล็กกล่อง ๑" * ๑"	๙.๖๐	ม.	๓๑.๒๓	๒๙๙.๘๑	๔.๖๘	๔๔.๙๗	๓๔๔.๗๘	
๑.๔ งานคอนกรีต ๑ : ๒ : ๔	๐.๐๔	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๐๖.๐๐	๑๒.๒๔	๙๒๒.๒๔	
๑.๕ งานดินลูต	๐.๐๔	ลบ.ม.		-	๑๔๘.๐๐	๕.๙๒	๕.๙๒	
๑.๖ งานสีรองพื้นกันสนิม	๑.๕๕	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔๖.๕๐	๓๕.๐๐	๕๔.๒๕	๑๐๐.๗๕	
๑.๗ งานสีน้ำมัน	๑.๕๕	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๔๖.๕๐	๓๘.๐๐	๕๘.๙๐	๑๐๕.๔๐	
๑.๘ งานอักษรติดบอร์ดข้อความป้ายโครงการ	๑.๐๐	ป้าย	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	
รวม ๑ งานป้ายถาวรแสดงโครงการ							๓,๒๗๕.๒๙	
๒ งานป้ายประชาสัมพันธ์								
๒.๑ งานแผ่นไวน์ลพพร้อมโครงไม้ประชาสัมพันธ์แสดงโครงการขนาด ๑.๒๐ * ๒.๔๐ ม	๑.๐๐	ป้าย	๘๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐			๘๐๐.๐๐	
รวมงาน ๒ ป้ายประชาสัมพันธ์							๘๐๐.๐๐	
รวมงาน ๑ และ ๒							๔,๐๗๕.๒๙	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่ ๖๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ

ประธานคณะกรรมการ

(นายภาณุวัตร ภูวนารถ)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

ลงชื่อ ว่าที่ร.ต.

ตรวจสอบ

(อภิชาติ สุราช)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ นายก อบจ. ยะลา

(นางสาวปฐมา พุทธิคุณะมาถ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ