

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ก่อสร้างที่จอดรถภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแห้ง ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โดยการก่อสร้างอาคารที่จอดรถขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงด้วยเมทัลชีท

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแห้ง เลขที่ 20/2565 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4 ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลหนองแห้ง แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	533,488.15	1.3091	698,389.34	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี 7% เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		698,389.34	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		698,389.34	

ใช้งบประมาณเพียง(ตัวอักษร) หกแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์	
ขนาดหรือเนื้อที่	400.00 ตร.ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ	1,745.97 บาท/ตร.ม.

<p>.....ประมาณการ</p> <p>(นายศรัณย์ สายคำมูล)</p> <p>ผู้ช่วยนายช่างโยธา</p> <p>.....ตรวจ</p> <p>(นายอุทัย บัวแก้วเกิด)</p> <p>ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>.....เห็นชอบ.</p> <p>(นายวรพงศ์ มั่นทเล)</p> <p>ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง</p> <p>.....อนุมัติ</p> <p>(นายพิรุณ หน่อแก้ว)</p> <p>นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง</p>	<p>คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมา</p> <p>ก่อสร้างที่จอดรถภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแห้ง</p> <p>ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยการก่อสร้างอาคารที่จอดรถขนาดความกว้าง 10.00 เมตร</p> <p>ยาว 40.00 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคามุงด้วยเมทัลชีท รายละเอียดตาม</p> <p>แบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแห้ง เลขที่ 20/2565 พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย</p> <p>และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>..... ประธานกรรมการ</p> <p>(นายอุทัย บัวแก้วเกิด)</p> <p>..... กรรมการ</p> <p>(นายวรวิทย์ สุริยวงค์)</p> <p>..... กรรมการ</p> <p>(นายศรัณย์ สายคำมูล)</p>
---	--

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบ ป.ร.4

หน้าที่ 1/8

ชื่อโครงการ ก่อสร้างที่จอดรถภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายละเอียด พร้อมบัญชีรายการที่จอดรถขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาถ้อยด้วยเมทัลชีท รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแหย่ง เลขที่ 20/2565

พร้อมบัญชีโครงการจำนวน 1 บัญชี

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	
1	งานเตรียมพื้นที่								ราคาวัสดุใช้ตาม
	-งานเจาะสกัดพื้นคอนกรีตหลุมฐานราก	1.00	งาน			7,000.00	7,000.00	7,000.00	สำนักงานการค้า
	โดยใช้เครื่องจักรรถแม็คโดไวท์เจาะสกัด								ภายในจังหวัด
	-งานวางผัง (ค่าแรงพร้อมวัสดุ)	400.00	ตร.ม			5.00	2,000.00	2,000.00	เชียงใหม่
	-งานเดินชุดถมกลับ	32.17	ลบ.ม.			142.00	4,568.14	4,568.14	เดือนมกราคม
2	งานคอนกรีตโครงสร้างฐานรากเสาตอม่อ								2567 ค่าวัสดุและ
	งานคอนกรีตสำเร็จรูป (240 ksc)	12.45	ลบ.ม.	1,934.58	24,085.52	419.00	5,216.55	29,302.07	ค่าแรงนอกเหนือ
	งานคอนกรีตสำเร็จรูป (180 ksc)	1.230	ลบ.ม.	1,827.10	2,247.33	426.00	523.98	2,771.31	จากที่กำหนดให้ราคา
	ทรายรองพื้น	2.470	ลบ.ม.	514.02	1,269.63	104.00	256.88	1,526.51	วัสดุและค่าแรง
									ท้องถิ่น
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				27,602.48		19,565.55	47,168.03	
	ยอดยกไป				27,602.48		19,565.55	47,168.03	

ตัวหนังสือ (สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทสามสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลงชื่อ.....

นาม

ประมาณราคา

(นายศรัณย์ สายคำมูล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....

นาม

ตรวจสอบ

(นายอุทัย บัวแก้วเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....

นาม

เห็นชอบ

(นายวิพงษ์ มั่นผล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแหย่ง

ลงชื่อ.....

นาม

อนุมัติ

(นายพริณ หน่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหย่ง

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 2/8

ชื่อโครงการ ก่อสร้างที่จอดรถภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแห้ง ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4 ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายละเอียด โดยการก่อสร้างอาคารที่จอดรถขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาแบบดาดฟ้าลาดต่ำลงทางซ้ายมือ เลขที่ 20/2565

พร้อมบัญชีโครงการจำนวน 1 ป้าย

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
3	ยอดยกมา				27,602.48		19,565.55	47,168.03	ราคาวัสดุใช้ตาม
	งานเหล็กเสริมฐานรากเสาตอม่อ								สำนักงานการค้า
	DB 12 มม.	0.3382	ตัน	20,204.77	6,833.25	3,600.00	1,217.52	8,050.77	ภายในจังหวัด
	RB 6 มม.	0.0550	ตัน	21,472.43	1,180.98	4,400.00	242.00	1,422.98	เชียงใหม่
	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	11.80	กก.	34.42	406.02			406.02	เดือนมกราคม
	ตะปู	15.48	กก.	58.88	911.46			911.46	2567 ค่าวัสดุและ
	ค่าแรงไม้แบบ	51.60	ตร.ม.				133.00	6,862.80	ค่าแรงนอกเหนือ
	ไม้แบบ ค้ำยัน คัดที่ 30%	15.48	ลบ.ฟ.	400.00	6,192.00			6,192.00	จากที่กำหนดใช้ราคา
	เหล็ก J-Bolt ขนาด ศก.25 มม. ยาว 1.00 ม.	44.00	ตัว	400.00	17,600.00	120.00	5,280.00	22,880.00	วัสดุและค่าแรง
	น๊อตยึด ขนาด ศก.25 มม.	44.00	ตัว	200.00	8,800.00			8,800.00	ท้องถิ่น
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				69,526.20		33,167.87	102,694.07	
	ยอดยกไป				69,526.20		33,167.87	102,694.07	

ตัวหนังสือ (หนึ่งแสนสองพันหกกร้อยเก้าสิบสี่บาทเจ็ดสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายศรัณย์ สายคำมูล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ

(นายอิทธิพล บัวแก้วเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายวรพงศ์ มั่นนาค)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายพิรุณ ห่อแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 3/8

ชื่อโครงการ ก่อสร้างที่จอดรถภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแหยง อ.หนองแหยง จ.เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4 ต.หนองแหยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายละเอียด โดยการก่อสร้างอาคารที่จอดรถขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาด้วยเมทัลชีท รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแหยง เลขที่ 20/2565

พร้อมบัญชีโครงการจำนวน 1 บัญชี

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	
4	ยอดยกมา				69,526.20		33,167.87	102,694.07	ราคาวัสดุใช้ตาม
									สำนักงานการค้า
									ภายในจังหวัด
									เชียงใหม่
									เดือนมกราคม
									2567 ค่าวัสดุและ
									ค่าแรงนอกเหนือ
	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก Truss 11 ชุด (รถเครน)	1.00	งาน			8,000.00	8,000.00		จากที่กำหนดใช้ราคา
	งานสี								
	- สีทากรอบพังกันสนิม	150.00	ตร.ม.	45.00	6,750.00		5,250.00	12,000.00	วัสดุและค่าแรง
	- สีทาเคลือบด้านหรือเคลือบเงาทับหน้า	150.00	ตร.ม.	45.00	6,750.00		5,700.00	12,450.00	ท้องถิ่น
	- นํ้ามันผสมสี	150.00	ตร.ม.	10.00	1,500.00			1,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				174,757.08		87,610.67	262,367.75	
	ยอดยกไป						87,610.67	262,367.75	

ตัวหนังสือ (ลงแผนกหนึ่งสองพันสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลงชื่อ.....**พรวิทย์**.....ประมาณราคา

(นายศรัณย์ สายคำมุด)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....**สมชาย**.....ตรวจสอบ

(นายอุทัย บัวแก้วเกิด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....**สมชาย**.....เห็นชอบ

(นายวรพจน์ มั่นคง)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองแหยง

ลงชื่อ.....**สมชาย**.....อนุมัติ

(นายพิรุณ หนองแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแหยง

ลงชื่อ..... ประภากร ราคาศรี ปริมาณราคา (นายศรัณย์ สายคำมูล) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..... สมชาย ใจดี ตรวจสอบ (นายอุทัย บัวแก้วเกิด) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... สมชาย ใจดี เห็นชอบ (นายวรพจน์ มั่นทะเล) ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง

ลงชื่อ..... สมชาย ใจดีอนุมัติ (นายพิรุณ หน่อแก้ว) นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง

รายละเอียด โดยการศึกษาอาคารที่จัดธรรมชาติความกว้าง 10.00 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาญั่วแฉ่ลิซึฟ รายละเอียดตามแบบแปลนของสถาปนิกรรณงแพ่ง เลขที่ 20/2565 พร้อมบัยโครงการจำนวน 1 บัาย

ตัวหนังสือ (สีแดงเข้มสีพื้นแก้วรอยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 6/8

ชื่อโครงการ ก่อสร้างที่จอดรถภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4 ต.หนองแห้ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด โดยการก่อสร้างอาคารจอดรถขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาด้วยเมทัลชีท รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแห้ง เลขที่ 20/2565
พร้อมบัญชีโครงการจำนวน 1 ป้าย

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
7	ยอดยกมา					336,092.00		138,864.78	ราคาวัสดุได้ตาม
	งานก่อสร้างร่องระบายน้ำ								สำนักงานการค้ำ
	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น		20.80	ตร.ม.			94.00	1,955.20	ภายในจังหวัด
	-อิฐฉาบปูน		1,040.0	ก้อน	2.71	2,818.40		-	เชียงใหม่
	-ปูนซีเมนต์ผสม		333.01	กก.	2.50467	834.08		-	เดือนมกราคม
	-น้ำยาผสมปูนก่อ		214.03	กก.	2.00	428.06		-	2567 ค่าวัสดุและ
	-ทรายหยาบ		1.04	ลบ.ม.	514.02	534.58		-	ค่าแรงนอกเหนือ
	ผนังฉาบปูน		20.80	ตร.ม.			95.00	1,976.00	จากที่กำหนดใช้ราคา
	-ปูนซีเมนต์ผสม		250.64	กก.	2.50467	627.77		-	วัสดุและค่าแรง
	-น้ำยาผสมปูนฉาบ		160.16	กก.	2.00	320.32		-	ท้องถิ่น
	-ทรายละเอียด	0.83	ลบ.ม.	672.90	559.85		-	559.85	
	-งานคอนกรีตสำเร็จรูป (240 ksc)	1.00	ลบ.ม.	1,934.58	1,934.58	419.00	419.00	2,353.58	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				344,149.65		143,214.98	487,364.62	
	ยอดยกไป				344,149.65		143,214.98	487,364.62	


ตัวหนังสือ (สี่เหลี่ยมสีแดงพื้นสามร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสองสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายศรัณย์ สายคำมูล)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ

(นายอุทัย บัวแก้วเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายพรพงศ์ มั่นเผล)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห้ง

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายพิรุณ หน่อแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห้ง

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบ ป/ร.4

แผ่นที่ 7/8

ชื่อโครงการ ก่อสร้างที่จอดรถภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแห่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4 ต.หนองแห่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

รายละเอียด โดยการก่อสร้างอาคารที่จอดรถขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาด้วยเมทัลชีท รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแห่ง เลขที่ 20/2565 พร้อมบัญชีโครงการจำนวน 1 บัญชี

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	
10	ยอดยกมา				344,149.65		143,214.98	487,364.62	ราคาวัสดุได้ตาม
	งานระบบไฟฟ้า								สำนักงานการค้า
	- โคมฟลูออเรสเซนต์เดี่ยว 1 x 32 w	10.00	ชุด	350.00	3,500.00	170.00	1,700.00	5,200.00	ภายในจังหวัด
	- ปลั๊ก	6.00	อัน	65.00	390.00	170.00	1,020.00	1,410.00	เชียงใหม่
	- สวิตช์	10.00	อัน	65.00	650.00	170.00	1,700.00	2,350.00	เดือนมกราคม
	- สายไฟ THW 1 x 1.5	2.00	ม้วน	495.00	990.00			990.00	2567 ค่าวัสดุและ
11	- สายไฟ THW 1 x 2.5	2.00	ม้วน	658.00	1,316.00			1,316.00	ค่าแรงนอกเหนือ
	- ห่อร้อยสายไฟ	20.00	ท่อน	45.00	900.00		-	900.00	จากที่กำหนดใช้ราคา
	- อุปกรณ์ห่อร้อยสาย สายเมนไฟฟ้าอุปกรณ์ยึด	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	วัสดุและค่าแรง
	- แผงควบคุม	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	ท้องถิ่น
	รางระบายน้ำฝน	40.00	เมตร	280.00	11,200.00		-	11,200.00	
	ท่อระบายน้ำฝน	30.00	เมตร	280.00	8,400.00		-	8,400.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				379,495.65		150,634.98	530,130.62	
	ค่างานต้นทุน				379,495.65		150,634.98	530,130.62	

ตัวหนังสือ (ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายศรัณย์ สายคำมูล)
ผู้ช่วยนายกฯ

ลงชื่อ..........ตรวจสอบ

(นายอุทิศย์ บัวแก้วเกิด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..........เห็นชอบ

(นายวรพงษ์ มั่นทเล)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห่ง

ลงชื่อ..........อนุมัติ

(นายพิรุณ หนองแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่ง

บัญชีประมาณการค่าก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบ ป.ร.4

แผ่นที่ 8/8

ชื่อโครงการ ก่อสร้างที่จอดรถภายในสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลหนองแห่ง ต.หนองแห่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

สถานที่ที่ก่อสร้าง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 4 ต.หนองแห่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายละเอียด โดยการก่อสร้างอาคารที่จอดรถขนาดความกว้าง 10.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาด้วยเมทัลชีท รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองแห่ง เลขที่ 20/2565

พร้อมบัญชีโครงการจำนวน 1 บัญชี

ลำดับ	รายการ	จำนวนวัสดุ		ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
12	ยอดยกมา				379,495.65		150,634.98	530,130.62	ราคาวัสดุตาม
	งานป้ายโครงการ	1.00	งาน			500.00	500.00	500.00	สำนักงานการค้า
	เสาเหล็กกลม ขนาด 1 1/2" นิ้วหนา 2 มม.	1.00	ท่อน	426.54	426.54			426.54	ภายในจังหวัด
	เหล็กกล่อง 1"x1" นิ้วหนาหนา 1.2 มม.	1.00	ท่อน	151.41	151.41			151.41	เชียงใหม่
	แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1.20x1.20 ม.หนา 1.	1.00	แผ่น	957.50	957.50			957.50	เดือนมกราคม
	งานคอนกรีต ค.2 (240 ksc)	0.04	ลบ.ม.	1,934.58	77.38			77.38	2567 ค่าวัสดุและ
	สีน้ำมัน (สีขาว) หรือ สติ๊กเกอร์(สีขาว) *ตัวหนังสือ	1.00	งาน	250.00	250.00	500.00	500.00	750.00	ค่าแรงนอกเหนือ
	สีน้ำมัน (สีเขียว)	4.66	ตร.ม.	30.00	139.80		-	139.80	จากที่กำหนดใช้ราคา
	สีกันสนิม	4.66	ตร.ม.	15.00	69.90		-	69.90	วัสดุและค่าแรง
	น้ำมันชักแห้ง	1.00	แกลลอน	165.00	165.00		-	165.00	
	หัวเสาธงอลูมิเนียมเกลียวทรงฉัตร ขนาด 1 1/2" นิ้ว	2.00	อัน	60.00	120.00		-	120.00	
					-		-	-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				381,853.18		151,634.98	533,488.15	
	ค่างานต้นทุน								
					381,853.18		151,634.98	533,488.15	

ตัวหนังสือ (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์) ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

ลงชื่อ..........ประมวลราคา

ลงชื่อ..........ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายศรัณย์ สายคำมูล) (นายวรพงษ์ มั่นพล) (นายพิรุณ หนองแก้ว)

ผู้ช่วยนายกฯโยธา ปลัดเทศบาลตำบลหนองแห่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแห่ง