

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ สถานที่ ศาลากองทุน บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณ ๕๖๒,๒๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ก.ค. 2569 เป็นเงิน ๕๖๖,๔๓๐.๕๙ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ราคาจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๙
 - ๖.๒ ราคาท้องถิ่น (สืบราคาจากท้องตลาด)
 - ๖.๓ ราคาจากบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๐ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง บัญชีค่าแรงงานสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 - ๖.๔ หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย
 - ๖.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างพร้อมตาราง Factor F
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐพล	สุทธศิลป์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุรัฐ	เมฆคนอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายธนบัตร	ปวงคำคง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล สุทธศิลป์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุรัฐ เมฆคนอง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนบัตร ปวงคำคง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ มีพื้นที่รวม 105.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากองทุน บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร	433,282.79	1.3073	566,430.59	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			566,430.59	
รวมค่าก่อสร้าง				566,430.59	

ตัวอักษร (ทำแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

(นายณัฐพล สุทธิศิลป์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรัฐ เมฆคนอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางนฤมล เนียมศิริวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ

อนุมัติ

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธรรมรัฐ จารุสวัสดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าวังตาล

(นางวิมลรัก ตันเชื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ มีพื้นที่รวม 105.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง ศาลากลางถนน บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลหัววังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลหัววังตาล
 ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงค่าง

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลหัววังตาล กำหนด

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	-รื้อโครงสร้าง คสล.	1.10	ลบ.ม.	-	-	615.00	676.50	676.50	
	-รื้อพื้นวางบนดิน	1.50	ตร.ม.	-	-	72.00	108.00	108.00	
	-รื้อปลีคอนกรีตปูพื้น	49.00	ตร.ม.	-	-	41.00	2,009.00	2,009.00	
	-รื้อฝ้าเพดาน	129.00	ตร.ม.	-	-	31.00	3,999.00	3,999.00	
	-รื้อโครงสร้างหลังคา	132.00	ตร.ม.	-	-	61.00	8,052.00	8,052.00	
	-รื้อกระเบื้องมุงหลังคา	156.00	ตร.ม.	-	-	26.00	4,056.00	4,056.00	
	-รื้อประตูบานฉวน	8.82	ตร.ม.	-	-	70.00	617.40	617.40	
2	งานขุดดิน-ถมดิน								
	-งานดินทั่วไป	17.80	ลบ.ม.	-	-	142.00	2,527.60	2,527.60	
3	งานโครงสร้าง คสล.								
	-ทรายหยาบรองพื้น	1.34	ลบ.ม.	514.02	688.79	112.00	150.08	838.87	
	-คอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ม.	0.48	ลบ.ม.	2,056.07	986.91	427.00	204.96	1,191.87	
	-คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม.	16.06	ลบ.ม.	2,093.46	33,620.97	533.00	8,559.98	42,180.95	
	รวมยอดยกไป				35,296.67		30,960.52	66,257.19	

(นายธนบัตร ปวงค่าง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ มีพื้นที่รวม 105.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากองทุน บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				35,296.67		30,960.52	66,257.19	
	-เหล็ก RB 6 mm.	67.47	กก.	22.10	1,491.09	4.90	330.60	1,821.69	
	-เหล็ก DB 12 mm.	450.44	กก.	21.20	9,549.33	3.90	1,756.72	11,306.04	
	-เหล็กตะแกรง (WIRE MESH) 4 มม. @0.20 เมตร	89.32	ตร.ม.	34.42	3,074.39	6.00	535.92	3,610.31	
	-ลวดผูกเหล็ก	15.51	กก.	37.07	574.96	-	-	574.96	
	-ไม้แบบ	60.48	ตร.ม.	191.53	11,583.73	163.00	9,858.24	21,441.97	
4	งานหลังคา								
	-เหล็ก H-Beam หนา 12 มม. ขนาด 200 x 200 มม.	1.60	ท่อน	12,671.25	20,274.00	717.60	1,148.16	21,422.16	
	-เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 หนา 2.3 มม. 17.34	35.32	ท่อน	428.73	15,142.74	208.08	7,349.39	22,492.13	
	-เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 หนา 3.2 มม. 33.00	53.70	ท่อน	688.20	36,956.34	396.00	21,265.20	58,221.54	
	-เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 หนา 3.2 มม. 36.78	32.81	ท่อน	771.90	25,326.04	441.36	14,481.02	39,807.06	
	-สีกันสนิม	335.18	ตร.ม.	29.54	9,901.22	34.00	11,396.12	21,297.34	
	-กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.	176.89	ตร.ม.	117.19	20,729.74	51.00	9,021.39	29,751.13	
	-ครอบสันปรับลอนคู่	80.00	แผ่น	66.49	5,319.20	36.36	2,908.80	8,228.00	
	รวมยอดยกไป				195,219.45		111,012.08	306,231.52	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ มีพื้นที่รวม 105.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลากองทุน บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล

ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				195,219.45		111,012.08	306,231.52	
	- นี้อติยิต	662.00	อื่น	2.33	1,542.46	-	-	1,542.46	
	- เจริญชัยไม่เทียม 2 in 1 ยาว 3 เมตร	37.00	แผ่น	392.00	14,504.00	46.00	1,702.00	16,206.00	
5	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐ	33.48	ตร.ม.	240.27	8,044.24	91.00	3,046.68	11,090.92	
	- งานฉาบผนัง	66.96	ตร.ม.	75.02	5,023.34	96.00	6,428.16	11,451.50	
	- ทาสีภายนอก	21.60	ตร.ม.	40.80	881.28	35.00	756.00	1,637.28	
	- ทาสีภายใน	46.65	ตร.ม.	36.59	1,706.92	31.00	1,446.15	3,153.07	
	- ฝ้าเพดานกันชื้น	8.00	ตร.ม.	181.38	1,451.04	103.00	824.00	2,275.04	
	- ฝ้าเพดานชนิดมีฉนวนกันความร้อน	121.00	ตร.ม.	181.38	21,946.98	103.00	12,463.00	34,409.98	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	129.00	ตร.ม.	26.58	3,428.82	31.00	3,999.00	7,427.82	
6	ประตูหน้าต่าง								
	- ประตู D1	3.00	บาน	4,760.43	14,281.29	1,190.00	3,570.00	17,851.29	
	- ประตู D2	1.00	บาน	2,036.70	2,036.70	314.00	314.00	2,350.70	
	- หน้าต่าง W1	2.00	บาน	5,533.50	11,067.00	103.00	206.00	11,273.00	
	รวมยอดยกไป				281,133.52		145,767.07	426,900.58	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธำชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ต่อเติมและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ มีพื้นที่รวม 105.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ศาลากองทุน บ้านช้างค้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลท่าวังตาล
ประมาณราคาโดย นายธนบัตร ปวงคำคง

แบบเลขที่ ตามแบบ เทศบาลตำบลท่าวังตาล กำหนด

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				281,133.52		145,767.07	426,900.58	
7	ไฟฟ้า								
	- โคมไฟเพดาน	6.00	จุด	741.21	4,447.26	135.00	810.00	5,257.26	
	- เต้าเสียบ 3 ขา 2 ช่อง	5.00	จุด	132.99	664.95	92.00	460.00	1,124.95	
	รวมค่าวัสดุทั้งสิ้น				286,245.73				
	รวมค่าแรงทั้งสิ้น						147,037.07		
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							433,282.79	

(นายธนบัตร ปวงคำคง)

นายช่างโยธางาน