

## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ รพสต. หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง

ปริมาณงาน 1.เป่าล้างบ่อสูบน้ำใต้ดิน (บ่อบาดาลเดิม) 2. ติดตั้งถังแชมเปญ, ถังกรอง, ถังน้ำดิบ, ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ, เสาไฟฟ้า พร้อมมิเตอร์ไฟ 3.เดินระบบไฟฟ้าและท่อประปา ระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร  
(รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบมา มีจำนวน 1 แผ่น วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘

ปริมาณงาน 1.เป่าล้างบ่อสูบน้ำใต้ดิน (บ่อบาดาลเดิม) 2. ติดตั้งถังแชมเปญ, ถังกรอง, ถังน้ำดิบ, ตู้ควบคุมหน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร ปร.5 (ก)	144,283.09	
2	งานครุภัณฑ์ ปร.5(ข)	420,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าเช่าเครื่องจักรกล) ปร.5(ข)	52,500.00	
4	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F		
	1.เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %    2.เงินประกันผลงาน 0.00 %		
	3.ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %    4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %		
	รวม	619,783.09	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	619,000.00	
	ตัวอักษร	(หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

พ.จ.อ.

(พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(นายเอกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวอภัสรา นกน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

ขั้นตอนการอนุมัติราคากลาง

พ.จ.อ.

(เรืองชัย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

เห็นชอบ

(นายบันเทิง ปัญญาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

อนุมัติ



## แบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อและค่าใช้จ่ายพิเศษ

โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ รพสต. หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง

ปริมาณงาน 1.เป่าล้างบ่อสูบน้ำใต้ดิน (บ่อบาดาลเดิม) 2. ติดตั้งถังแชมเปญ, ถังกรอง, ถังน้ำดิบ, ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ, เสาไฟฟ้าพร้อม  
มิเตอร์ไฟ 3.เดินระบบไฟฟ้าและท่อประปา ระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร  
(รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

แบบ ปร.4 ที่แนบมา มีจำนวน 1 แผ่น

ปริมาณงาน 1.เป่าล้างบ่อสูบน้ำใต้ดิน (บ่อบาดาลเดิม) 2. ติด

วันที่ 7 มกราคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์	420,000.00	29,400.00	449,400.00	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าเช่าเครื่องจักรกล)	52,500.00	3,675.00	56,175.00	
		-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง FACTOR F				
	1.เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % 2.เงินประกันผลงาน 0.00 %				
	3.ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 % 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
				505,575.00	
	ตัวอักษร	(ห้าแสนห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

พ.จ.อ.

(พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ลงชื่อ)

(นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอภัสรา นกน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ

กรรมการ

## ขั้นตอนการอนุมัติราคากลาง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.

(เรืองชัย รุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายบันเทิง ปัญญาดี)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม

อนุมัติ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ รพสต. หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

ปริมาณงาน 1.เข้าล้างบ่อสูบน้ำใต้ดิน (บ่อบาดาลเดิม) 2. ติดตั้งถังแก๊สเคมี, ถังกรอง, ถังน้ำดิบ, ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ, เส้าไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์ไฟ 3.เดินระบบไฟฟ้าและท่อประปา ระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร (รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ที่มาของราคา
	ยอดยกมา				42,257.48	
2	งานระบบท่อถังแก๊สเคมี					
	คำวัสดุท่อติดตั้งถังแก๊สเคมีและถังกรอง	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 14
3	งานระบบไฟฟ้าถังแก๊สเคมี					
	สวิตช์แรงดันชนิดตัดด้วยของเหลว (อยู่รวมกับถังแก๊สเคมี)	1.00	ชุด		-	
	ตู้สวิตช์กันน้ำ 2 ชั้น ขนาดเบอร์ 2 (อยู่รวมกับถังแก๊สเคมี)	1.00	ชุด		-	
	หัวล่อฟ้าสามแฉก ขนาด 3/4 นิ้ว	1.00	ชุด	250.00	250.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 14
	แท่งกรวดทองแดง ขนาด 5/8x3 ม.	1.00	ชุด	148.00	148.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 14
	สายทองแดงเปลือย ขนาด 1x3.50 sq.mm.	3.00	เมตร	450.00	1,350.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 14
5	งานเป่าล้างทำความสะอาดเก่า					
	งานเป่าล้างทำความสะอาดเก่า ความลึก 60 เมตร	1.00	เหมา	9,000.00	9,000.00	ราคางานเปรียบเทียบกับ อบต. น้ำรอบ
6	งานค่าแรงงานก่อสร้างฐานราก ติดตั้งถังแก๊สเคมีและติดตั้งถังกรองน้ำ					
	ค่าแรงงานคนงาน 5 คน/วัน	15.00	วัน	2,200.00	33,000.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 14
	รวม				91,005.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ รพสต. หมู่ที่ 10 บ้านหนองหัวลิง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
ปริมาณงาน 1.เป่าล้างท่อสูบน้ำใต้ดิน (บ่อบาดาลเดิม) 2. ติดตั้งถังแก๊สเบี่ยง, ถังน้ำดิบ, ตู้ควบคุมระบบสูบน้ำ, เส้าไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์ไฟ 3.เดินระบบไฟฟ้า และท่อประปา ระยะทางไม่น้อยกว่า 30 เมตร  
(รายละเอียดตามที่เทศบาลกำหนด)

ประมาณราคาโดย กองช่างเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๘

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ที่มาของราคา
	ยอดยกมา				91,005.48	
7	หมวดงานขยายเขตประปา ระยะทาง 30 เมตร					
	ท่อ PVC ชั้น 8.5 ชนิดปลายบาน ขนาด 2 นิ้ว	10.00	หอน	173.00	1,730.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 14
	อุปกรณ์ประกอบท่อ	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 14
	ค่าแรงงานคนงาน 5 คน/วัน	2.00	วัน	2,200.00	4,400.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 14
8	หมวดงานขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 30 เมตร					
	สายไฟ THWA 25 Sq.mm.	1.00	ม้วน	1,470.00	1,470.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 14
	เสาไฟฟ้าแรงต่ำ สูง 8 เมตร	2.00	ต้น	1,830.00	3,660.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 14
	ชุดแบริด+ลูกถ้วย	2.00	ชุด	100.00	200.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 14
	ค่าแรงคนงานติดตั้งงานไฟฟ้า 5 คน/วัน	3.00	วัน	2,250.00	6,750.00	ราคาจาก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่ที่ 14
	รวม				110,215.48	
	ราคางานที่ไม่รวมในพินัยจังหวัด มาตราฐานวัสดุครุภัณฑ์ จะใช้วิธีการเทียบราคากับงานประเภทเดียวกันที่ดำเนินการอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันภายในพื้นที่					

 

(พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิริ)  
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(นายเศกสิทธิ์ เอี่ยมสิทธิ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นางสาวอาภัสรา นกน้อย)  
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ





