



ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย


ปีงบประมาณ	2566
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง 6 (ขอยุ้งข้าว)
ปริมาณงาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 102 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.25 - 3.00 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 288.60 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณราคาเมื่อวันที่	16 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าจ้างก่อสร้าง (หน่วย/บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	654,700.00	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		654,700.00	
สรุปราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง		654,700.00	
(ตัวอักษร)		( หกแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายประพนธ์ สุรกุล)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นางสาวพณิภัค พิริยะ)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายภานุพงศ์ สุภาพ)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

## ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ปีงบประมาณ	2566
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บำรุง 6 (ซอยยุ่งข้าว)
ปริมาณงาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 102 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.25 - 3.00 เมตร ยาว 118 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 288.60 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณราคาเมื่อวันที่	16 มกราคม 2567

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 30.32 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	479,936.66	-	-	Factor F
2	ค่า Factor F งานทาง	479,936.66	1.3642	654,729.59	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
รวมเป็นเงิน				654,729.59	
ปรับราคาเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				654,700.00	
(ตัวอักษร) ( หกแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )					

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้าง ประมาณ

5,548.31

บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

(ลงชื่อ)

(นายประพนธ์ สุรฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาวพณิกัต พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายภานุพงศ์ สุภาพ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

งบประมาณประจำปี 2566

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราชบุรินทร์ 6 (ซอยผู้จ้าง)  
 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 102 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.25 - 3.00 เมตร ยาว 118 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 288.60 ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  
 ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567

จังหวัด กำแพงเพชร ขึ้นกับอีก

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.35 ม. ยาว 102 ม.								
1.1	งานรื้อถอนถนน คสล.(เดิม) ทน 0.15 เมตร	39.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,730.00	2,730.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น (หลวม)	1.95	ลบ.ม.	183.74	358.29	112.00	218.40	576.69	
1.3	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 (ผสมเอง)	1.95	ลบ.ม.	1,229.23	2,396.99	426.00	830.70	3,227.69	
1.4	คอนกรีต Str 240 ksc (ผสมเอง)	16.988	ลบ.ม.	1,329.05	22,577.90	466.00	7,916.40	30,494.30	
1.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.482	ตัน	22,430.37	10,806.95	4,400.00	2,119.92	12,926.87	
1.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.972	ตัน	21,741.43	21,141.36	4,400.00	4,278.56	25,419.92	
1.7	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	36.36	กก.	37.38	1,358.94	-	-	1,358.94	
1.8	ไม้แบบ ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	193.00	ตร.ม.	220.60	42,575.80	139.00	26,827.00	69,402.80	
1.9	แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหล็กเสริม 5-๑๒ มม.	38.85	ตร.ม.	225.00	8,741.25	-	-	8,741.25	(ราคาสืบ)
1.10	ค่าตัดแผ่นพื้นสำเร็จรูป	67.98	เมตร	-	-	8.84	600.94	600.94	
1.11	ค่าวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	38.85	ตร.ม.	-	-	25.00	971.25	971.25	
1.12	ท่อ PVC ขึ้น 5 ๑ 2 นิ้ว	9.00	เมตร	24.00	216.00	-	-	216.00	(ราคาสืบ)
1.13	เหล็กแบน 100 x 9 มม.	50.82	ท่อน	1,200.00	60,984.00	-	-	60,984.00	(ราคาสืบ)
1.14	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	43.12	ท่อน	400.00	17,248.00	-	-	17,248.00	(ราคาสืบ)
1.15	เหล็กกะแกรงตัดขยะ	21.00	ชุด	11.00	231.00	-	-	231.00	
1.16	ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	2,763.55	กก.	-	-	10.00	27,635.45	27,635.45	
1.17	สีน้ำมันและสีกันสนิม	86.86	ตร.ม.	71.91	6,245.81	38.00	3,300.52	9,546.33	
1.18	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	1.00	ท่อน	413.55	413.55	-	-	413.55	
1.19	งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	3.00	ท่อน	523.37	1,570.11	-	-	1,570.11	
1.20	งานลูกรังข้างรางระบายน้ำ (หลวม) (ขนส่ง 7 กม.)	48.00	ลบ.ม.	106.79	5,125.92	-	-	5,125.92	(ราคาสืบ)
2	งานก่อสร้างถนน คสล.								
2.1	งานรื้อถอนถนน คสล.(เดิม) ทน 0.15 เมตร	18.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,260.00	1,260.00	
2.2	งานลูกรังบดอัดแน่น (ขนส่ง 7 กม.)	133.00	ลบ.ม.	170.86	22,724.38	55.12	7,330.96	30,055.34	(ราคาสืบ)
2.3	ทรายหยาบอัดแน่น	14.43	ลบ.ม.	183.74	2,651.36	112.00	1,616.16	4,267.52	
	งานผิวจราจร ชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก	288.60	ตร.ม.						
2.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ม.	43.29	ลบ.ม.	1,759.82	76,182.60	-	-	76,182.60	(ราคาสืบ)
2.5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.239	ตัน	22,430.37	5,354.12	4,400.00	1,050.28	6,404.40	
2.6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.600	ตัน	21,741.43	13,033.98	4,400.00	2,637.80	15,671.78	
2.7	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	20.96	กก.	37.38	783.29	-	-	783.29	
2.8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.(Dowel Bar)	0.123	ตัน	22,102.81	2,723.06	-	-	2,723.06	
2.9	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 1 ข้าง	106.00	เมตร	-	-	10.30	1,091.80	1,091.80	
2.10	ค่าปูผิวคอนกรีต	288.60	ตร.ม.	-	-	12.12	3,497.83	3,497.83	
2.11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	23.00	เมตร	-	-	23.39	537.97	537.97	
2.12	ยางพอง Joint Sealer	10.00	ลิตร	47.50	475.00	-	-	475.00	(ราคาสืบ)
2.13	ท่อ PVC Ø 3/4" ขึ้น 8.5	2.25	เมตร	14.00	31.50	-	-	31.50	
2.14	งานโหลทาง ชนิด ลูกตั้งบดขอบ (หลวม) (ขนส่ง 7 กม.)	33.00	ลบ.ม.	106.79	3,524.07	-	-	3,524.07	
3	งานก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล.								
3.1	คอนกรีต Str 240 ksc (ผสมเอง)	6.93	ลบ.ม.	1,329.05	9,210.31	466.00	3,229.38	12,439.69	
3.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.276	ตัน	21,741.43	6,002.80	4,400.00	1,214.84	7,217.64	
3.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	0.760	ตัน	21,574.58	16,398.83	3,600.00	2,736.36	19,135.19	
3.4	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	25.91	กก.	37.38	968.32	-	-	968.32	
3.5	ไม้แบบ ไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	36.00	ตร.ม.	220.60	7,941.60	139.00	5,004.00	12,945.60	
	ยกยอดไป							478,633.61	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายประพนธ์ สุรฤทธิ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวพณิภัค ศิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายภานุพงศ์ สุภาพ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคากลาง ค่าจ้างก่อสร้างทาง  
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย  
งบประมาณประจำปี 2566


แบบ ปจ.4


โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎรบำรุง 6 (ซอยผู้จ้าว)  
ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาด กว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ยาว 102 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.25 - 3.00 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 288.60 ตารางเมตร  
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร  
ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย  
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567

จังหวัด กำแพงเพชร พื้นที่ปกติ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
4	ยกยอดมา รวมเข้าโครงการถาวร (เหล็ก)	1	ป้าย					478,633.61	
	- ดินจุด	0.01	ลบ.ม.	-	-	112.00	1.23	1.23	
	- คอนกรีต 1:2:4 (เพรอนเสาเหล็ก)	0.01	ลบ.ม.	1,329.05	14.61	466.00	5.12	19.73	
	- เหล็กแผ่น 0.60x1.20 ม. หนา 1.2 มม.	0.72	ตร.ม.	365.63	263.25	-	-	263.25	(ราคาลับ)
	- เหล็กกล่อง ขนาด 25x25 หนา 1.2 มม.	3.70	ม.	31.16	115.29	-	-	115.29	(ราคาลับ)
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50x50 หนา 1.2 มม.	2.95	ม.	69.00	203.55	-	-	203.55	(ราคาลับ)
	- ค่าแรงเชื่อมเหล็ก, ตัดเหล็ก พาสี พร้อมเขียนตัวหนังสือ หรือสติ๊กเกอร์ (เหมาร่วม)	1.00	ป้าย	-	-	700.00	700.00	700.00	
	ยกยอดไป							479,936.66	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๐๔๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
(นายประพนธ์ สุรฤทธิ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นางสาวพณิกัศ พิริยะ)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายณัฐพงศ์ สุภาพ)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา