

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๓๒,๕๓๒.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
วางท่อเมนส่งน้ำประปาHDPEขนาดท่อ ๑๑๐ มม., ๙๐ มม. และ ๖๓ มม. ความยาวรวม ๒,๘๔๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๔๘,๘๘๓.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๑)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้างคำนวณต้นทุน (ปร.๑ (ก))
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายณัฐกรณ์ ชาลี	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายนิเวศร์ บัวผัน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการฯ
๗.๓ นางสาวสายชล สวัสดิ์ชัย	ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	กรรมการฯ

บัญชีประมาณการ



หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาคลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร.1 จำนวน 1 หน้า , ปร.1(ก) จำนวน 1 หน้า , ปร.2(ก) จำนวน 0 หน้า และ ปร.3 (ถ้ามี) จำนวน 0 หน้า รวมที่แนบจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน งานอาคาร - งานหรือกลุ่มงาน..... - งานหรือกลุ่มงาน	648,883.76	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	0	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด(ถ้ามี)	0	
	ปรับราคา	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	648,883.76	
	ราคากลาง	648,883.00	
	ตัวอักษร (หกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)		

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิตที่ 222/2569 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาค่าก่อสร้าง และให้ถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายณัฐกรณ์ ชาลี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิเวศร์ บัวผัน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวสายชล สวัสดิ์ชัย)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

โครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

ปริมาณงาน วางท่อเมนส่งน้ำประปา HDPE ขนาดท่อ 110 มม., 90 มม. และ 63 มม. ความยาวรวม 2,840 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาตลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ อบต.พม. 010/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต ตำบลพรหมนิมิต อำเภอดาตลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภท งานอาคาร	496,354.14	1.3073	648,883.76	
รวมค่าก่อสร้าง (หักแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)				648,883.76	


ขนาดความยาวท่อรวม 2,840.00 เมตร เฉลี่ย 228.48 บาทต่อเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 648,883.00 บาทต่อ 1 หน่วย

ลงชื่อ


 (นายณฐกรณ์ ชาลี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นายนิเวศร์ บัวผัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ


 (นางสาวสายชล สวัสดิ์ชัย)
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.ร.1 แผ่นที่ 1/1

งานหรือกลุ่มงาน อาคาร

โครงการ ขยายเขตประปาหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านบ่อดินขาว ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

แบบเลขที่ อบต.พ.ม. 010/2569

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อเมนส่งจ่ายน้ำ HDPE ชนิดความหนาแน่นสูง มอก.982-2556								
1.1	ท่อ HDPE ขนาด ศก. 110 มม. PE 100 PN 8	1,550.00	เมตร	173.43	268,819.88	35.51	55,035.04	323,854.93	
1.2	ท่อ HDPE ขนาด ศก. 90 มม PE 100 PN 8	430.00	เมตร	115.48	49,657.42	34.05	14,640.22	64,297.64	
1.3	ท่อ HDPE ขนาด ศก. 63 มม. PE 100 PN 6	860.00	เมตร	48.42	41,642.52	30.92	26,590.88	68,233.40	
					360,119.82		96,266.14	456,385.96	
2	ข้อต่อHDPE แบบเชื่อมชน (BUTT FUSION)								
	ข้อต่อสามทาง 110x110 มม. PE 100 PN 8	2	ตัว	522.43	1,044.86	156.73	313.46	1,358.32	
	ข้อต่อสามทางลด 110x63 มม. PE 100 PN 8	2	ตัว	624.89	1,249.78	187.47	374.93	1,624.71	
	ข้อต่อ 90 110 มม. PE 100 PN 8	4	ตัว	421.87	1,687.47	126.56	506.24	2,193.71	
	หัวอุดปลายท่อระบบสวมล๊อค 110 มม.	2	ตัว	835.00	1,670.00	0.00	-	1,670.00	
	หัวอุดปลายท่อระบบสวมล๊อค 90 มม.	2	ตัว	599.52	1,199.03	0.00	-	1,199.03	
	หัวอุดปลายท่อระบบสวมล๊อค 63 มม.	2	ตัว	205.13	410.25	0.00	-	410.25	
					7,261.39		1,194.63	8,456.02	
3	งานประตูน้ำ เปิด/ปิด								
3.1	ประตูน้ำทองเหลือง 4 นิ้ว ล้วนวาล์วแบบเกวาล์ว	1.00	เครื่อง	5,585.05	5,585.05	820.00	820.00	6,405.05	แรงดัน 200 ปอนด์
	- ข้อต่อตรงแบบสวมอัดเกลียวนอก ขนาด 110 x 4 นิ้ว	2.00	ตัว	702.61	1,405.22	210.78	421.57	1,826.79	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด ศก. 60 x 30 ซม.	1.00	ชุด	336.00	336.00	100.80	100.80	436.80	
	จำนวน 2 วง พร้อมฝาปิดทึบ 1 ฝา								
	- ทราหยาบรองพื้น/กลบหลังท่อ	0.12	ลบ.ม.	350.00	42.00	121.00	14.52	56.52	
3.2	ประตูน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว ล้วนวาล์วแบบเกวาล์ว	1.00	เครื่อง	1,033.67	1,033.67	410.00	410.00	1,443.67	แรงดัน 200 ปอนด์
	- ข้อต่อตรงแบบสวมอัดเกลียวนอก ขนาด 63 x 2 นิ้ว	2.00	ตัว	162.58	325.16	48.77	97.55	422.71	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด ศก. 60 x 30 ซม.	1.00	ชุด	336.00	336.00	100.80	100.80	436.80	
	จำนวน 2 วง พร้อมฝาปิดทึบ 1 ฝา								
	- ทราหยาบรอง/กลบหลังท่อ	0.12	ลบ.ม.	350.00	42.00	121.00	14.52	56.52	
					9,105.09		1,979.75	11,084.85	
4	งานวางท่อลอดผ่านถนน (แบบขยาย1)	2	แห่ง						
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี GS 6 นิ้ว หนา 3.2 มม.	6.00	เมตร	747.15	4,482.90	33.00	198.00	4,680.90	
	ค่าแรงงานตัดถนนคอนกรีต	5.00	เมตร	-	-	200.00	1,000.00	1,000.00	
	ทราหยาบกลบฝังแนวท่อ	0.08	ลบ.ม.	350.00	28.00	121.00	9.68	37.68	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.15	ลบ.ม.	2,020.00	303.00	467.00	70.05	373.05	
	ตัดรอยต่อ และหยอดยาง	10.00	เมตร	34.37	343.70	25.58	255.80	599.50	
					5,157.60		1,533.53	6,691.13	
	รวม 2 แห่ง				10,315.20		3,067.06	13,382.26	
5	งานวางท่อลอดผ่านถนน (แบบขยาย2)	1	แห่ง						
	ท่อเหล็กอาบสังกะสี GS 6 นิ้ว หนา 3.2 มม.	6.00	เมตร	747.15	4,482.90	33.00	198.00	4,680.90	
	ค่าแรงงานตัดถนนคอนกรีต	6.00	เมตร	-	-	200.00	1,200.00	1,200.00	
	ทราหยาบกลบฝังแนวท่อ	0.10	ลบ.ม.	350.00	35.00	121.00	12.10	47.10	
	คอนกรีต 1 : 2 : 4	0.15	ลบ.ม.	2,020.00	303.00	467.00	70.05	373.05	
	ยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุง ขนาด 20 กก.	6.00	ถุง	99.00	594.00	25.00	150.00	744.00	
					5,414.90		1,630.15	7,045.05	
รวม					392,216.40		104,137.74	496,354.14	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ

(นายณัฐกร ชาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นายนิเวศร์ บัวผัน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการฯ

(นางสาวสายชล สวัสดิ์ชัย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ