

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ...โครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการเทศบาลตำบลเมืองชุม...
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร....787,400 บาท
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป).....งานอาคาร.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **12 6 มิ.ย. 2569** เป็นเงิน 797,719.78 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1....ป4.....
 - 6.2....ป5.....
 - 6.3.....
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....3.....คน ดังนี้
 - 7.1 นายอาคม กันทะสุข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 7.2 นายอิทธิพงษ์ กุสุป็น ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 - 7.3 นายสมศักดิ์ ใจสีธิ ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาดัดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 188.50 เมตร
2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด
3.เทคอนกรีตขยายความกว้างถนนบริเวณรอบสวนหย่อม พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 148.94 ตารางเมตร
ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ใช้เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ พร.1 (ก) พร.2 (ก) และ พร.3 ที่แบบ จำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานก่อสร้าง งานอาคาร		ประกันชำรุดบกพร่อง
	ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม	797,719.78	2 ปี
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	797,719.78	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	ราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น	797,719.78	
(ตัวอักษร)	เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์		

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิพงษ์ กุสุปิ่น)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีธิ)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ พวงอินใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

แบบสรุปค่าก่อสร้างคำนวณต้นทุน

กลุ่มงาน อาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม

ปริมาณงาน 1.ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กผ่าปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 188.50 เมตร
2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด
3.เทคอนกรีตขยายความกว้างถนนบริเวณรอบสวนหย่อม พื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 148.94 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่เทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

แบบ พร.1 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม	609,365.05	1.3091	797,719.78	ประกันชำรุดบกพร่อง 2 ปี
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า	0 %			
	อัตราเงินประกันผลงาน	0 %			
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการ			797,719.78	- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			797,719.78	
	(ตัวอักษร)	เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายอาคม กันทะสุข)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีล)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายอิทธิพงษ์ กุส่าปัน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางลัดดาวัลย์ เลิกนุช)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองชุม

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ใจสีล)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ พวงอินใจ)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองชุม

อนุมัติ

กลุ่มงาน

อาหาร

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝักปิดตะแกรงเหล็ก ความยาวรวม 188.50 เมตร

2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าตำบลน้ำ จำนวน 1 จุด

3.หมอนเบ็ดทรายความกว้างถนนบริเวณรอบสวนหย่อม พื้นที่โดยนรีกรรมไม่น้อยกว่า 148.94 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่เหมาะสมสำหรับโครงการ จำนวน 1 บัญชี

เมื่อวันที่

ราคาคำนวณคิดลงอำเภอเมือง 39.60 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ฝักปิดตะแกรงเหล็ก (รางน้ำ A1)	188.50	เมตร						
	รางระบายน้ำ คลส. ขนาดปากกว้าง 0.20 ม. ลึก 0.20 ม.								
	1.1) งานฐานรากรางระบายน้ำ คลส.								
	- งานตัดเสา/วางหัวถนน แนวรางระบายน้ำ คลส. ทน 0.15 ม. ด้วยเครื่องจักร ขุดรื้อลงไป (เฉพาะรวม)	1.00	งาน		-	35,000.00	35,000.00	35,000.00	สิบลบาท
	- งานฉาบปูน	30.16	ลบ.ม.		-	181.00	5,458.96	5,458.96	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	5.00	ลบ.ม.	450.00	2,250.00	121.00	605.00	2,855.00	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น 180 Ksc.	3.77	ลบ.ม.	1,956.15	7,374.69	427.00	1,609.79	8,984.48	
	1.2) งานรางระบายน้ำ คลส.								
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 Ksc.	15.08	ลบ.ม.	2,071.41	31,236.86	329.00	4,961.32	36,198.18	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR24)	1,107.73	กก.	21.96	24,325.75	4.90	5,427.88	29,753.63	
	- สวดผูกเหล็ก	22.15	กก.	39.72	879.80		-	879.80	
	- ไม้แบบ 25%	28.27	ลบ.ฟ.	747.66	21,136.35		-	21,136.35	
	- ไม้ค้ำ 15%	16.96	ลบ.ฟ.	654.21	11,095.40		-	11,095.40	
	- ค้ำแรงไม่แบบ 100%	113.10	ค.ม.		-	163.00	18,435.30	18,435.30	
	- ตะปูลวดไม้ 3 นิ้ว	28.27	กก.	35.98	1,017.15		-	1,017.15	
	1.3) งานฝักปิดตะแกรงเหล็ก รางระบายน้ำ คลส.								
	- เหล็กฉาก 150x50x4 มม. (18.36 กก./ท่อนยาว 6.00 ม.)	63.00	ท่อน	485.00	30,555.00		-	30,555.00	
	* ตะแกรงเหล็กแบบ 50x4 มม. (9.30 กก./ท่อนยาว 6.00 ม.) (ฝักเหล็กตะแกรง ทน 4 มม.)	267.00	ท่อน	295.00	78,765.00		-	78,765.00	
	- คำนวณตัด เชื่อมประกอบ พร้อมติดตั้งและแตรงเหล็ก รวมสวดเชื่อม/แผ่นตัด	3,636.92	กก.		-	12.00	43,643.04	43,643.04	
	- สิ้นเปลืองกับเหล็กที่ติดตั้งด้าน/เงา (สีกำหนดภายหลัง)	94.25	ค.ม.	38.86	3,662.56	36.00	3,393.00	7,055.56	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				212,298.56		118,534.29	330,832.84	บาท
	ยอดคงเหลือ							330,832.84	บาท

หน่วย : บาท

กลุ่มงาน

อาคาร

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับถนนความยาวรวม 188.50 เมตร

2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด

3.ซ่อมบาริครอยร้าวบริเวณบึงรวมบริเวณรอบสวนพยอม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 148.94 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ยกเทศบาลตำบลเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

เมื่อวันที่

22 มิถุนายน 2569

ราคาวันนี้คิดจ่ออำเภอเมือง 39.60 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				212,298.56		118,534.29	330,832.84	บาท
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำหรับถนนพหลโยธิน (รางน้ำ A-2)	9.00	เมตร						
	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.20 ม. ลึก 0.20 ม.								
	2.1) งานฐานรากรางระบายน้ำ คสล.								
	- งานตัดผิว/เจาะผิวถนน คสล.เดิม ทน 0.15 ม.ด้วยเครื่องจักร ขุดหรือ-ขับไป (สำหรับถมทราย)	1.00	งาน		-	1,440.00	1,440.00	1,440.00	
	- งานเดินชุด	1.58	ลบ.ม.		-	181.00	285.98	285.98	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	0.20	ลบ.ม.	450.00	90.00	121.00	24.20	114.20	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น 180 Ksc	0.20	ลบ.ม.	1,956.15	391.23	427.00	85.40	476.63	
	2.2) งานรางระบายน้ำ คสล.								
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 Ksc	0.90	ลบ.ม.	2,071.41	1,864.27	329.00	296.10	2,160.37	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR24)	56.68	กก.	21.96	1,244.69	4.90	277.73	1,522.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.13	กก.	39.72	44.88		-	44.88	
	- ไม้แบบ 25%	1.80	ลบ.ฟ.	747.66	1,345.79		-	1,345.79	
	- ไม้ค้ำ 15%	1.08	ลบ.ฟ.	654.21	706.55		-	706.55	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	7.20	ตร.ม.		-	163.00	1,173.60	1,173.60	
	- ตะปูตอกไม้ 3 นิ้ว	1.80	กก.	35.98	64.76		-	64.76	
	2.3) งานสำหรับถนนพหลโยธิน รางระบายน้ำ คสล.								
	- เหล็กฉาก 150x50x5 มม. (18.36กก./ท่อนยาว 6.00 ม.)	3.00	ท่อน	485.00	1,455.00		-	1,455.00	
	* คอนกรีตเสริมเหล็ก 50x5 มม. (14.16กก./ท่อนยาว 6.00 ม.) (สำหรับถนนพหลโยธิน 5 มม.)	15.00	ท่อน	460.00	6,900.00		-	6,900.00	
	- ค่าแรงตัด เชื่อมประกอบ พร้อมติดตั้งและเทคอนกรีต รวมค่าเช่าเครื่องมือ/แฉ่ตัด (ทั้งหมด)	267.48	กก.		-	12.00	3,209.76	3,209.76	
	- สิ้นเปลืองกับเครื่องมือตัด/งาน (สำหรับถนนพหลโยธิน)	4.50	ตร.ม.	38.86	174.87	36.00	162.00	336.87	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				226,580.60		125,489.06	352,069.66	บาท
	ยอดยกไป							352,069.66	บาท

หน่วย : บาท

แบบ ป.ร.1

หน้า 2/7

กลุ่มงาน

อาคาร

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นขนาดความยาวรวม 188.50 เมตร

2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด

3.หมอนกรีตขยายความกว้างถนนบริเวณรอบสวนหย่อม ที่พื้นที่โครงการไม่น้อยกว่า 148.94 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ได้ศึกษาคำนวณแล้วและผูกพันไว้แล้ว พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

เมื่อวันที่

22 มิถุนายน 2569

ราคามัมน้ำคิดค่าจ้างเมือง 39.60 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	ขอยกมา				226,580.60		125,489.06	352,069.66	บาท
	งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ทางเท้า ถนนทางเข้าด้านหน้าทำการเทศบาล								
3.1	รื้อถอนคอนกรีตทางเดินกลางถนน+คันไม้ ด้วยเครื่องจักร รื้อ-ขนไป (ถมารวม)	1.00	งาน		-		5,000.00	5,000.00	
	ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาวรวม 37.70 ม.								
3.2	งานติดตั้งพื้นดินคอนกรีต รื้อถอนคอนกรีตคันทางเท้า กว้าง 0.50 ม. ยาวรวม 68.00 ม.	1.00	งาน		-		10,000.00	10,000.00	
	หรือ-ขนไป ติดคันแนวก่อสร้างรางระบายน้ำ A1 (ค่าแรงถมารวม)								
3.3	งานหมอนกรีตปรับระดับถนน คสล.เดิม บริเวณถนนหน้าวัดแก้ว กว้าง 5.00 ม. ยาว 15.00 ม.								
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 Ksc	3.00	ลบ.ม.	2,071.41	6,214.23		329.00	987.00	7,201.23
3.4	เทคอนกรีตคันทางเท้า กว้าง 0.20 ม. สูง 0.20 ม. ยาวรวม 68.00 ม.								
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 Ksc	2.75	ลบ.ม.	2,071.41	5,696.38		329.00	904.75	6,601.13
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น 180 Ksc	1.50	ลบ.ม.	1,956.15	2,934.23		427.00	640.50	3,574.73
	- ทรายหยาบรองพื้น(รองพื้นเสริมแนวพาดตัว)	8.00	ลบ.ม.	450.00	3,600.00		112.00	896.00	4,496.00
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR24)	129.40	กก.	22.78	2,947.73		4.90	634.06	3,581.79
	- ลวดผูกเหล็ก	4.17	กก.	39.72	165.63		-	-	165.63
	- ไม้แบบ 25%	6.80	ลบ.ฟ.	747.66	5,084.09		-	-	5,084.09
	- สำรองไม้แบบ 100%	27.20	ตร.ม.		-		163.00	4,433.60	4,433.60
	- ตะปูตะปูไม้ 3 นิ้ว	6.80	กก.	35.98	244.66		-	-	244.66
3.5	ซ่อมแซมคอนกรีตพื้นทางเท้า หน้า 0.07 ม.								
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 Ksc (ติดสาย)	5.00	ลบ.ม.	2,071.41	10,357.05		329.00	1,645.00	12,002.05
3.6	งานทาสีน้ำมัน คอนกรีตคันทางเท้า (สายขาว/แดง)	27.20	ตร.ม.	38.86	1,056.99		36.00	979.20	2,036.19
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				264,881.59		151,609.17	416,490.76	บาท
	ยอดยกไป							416,490.76	บาท

หน่วย : บาท

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนและทางเท้าทำการเกษตรตำบลแม่ฮ่องสอน

สถาบันทักษิณสร้ง

ปริมาณงาน

2. ปรับปรุงเส้นทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด

3. เพื่อหาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัว 148.94 ชั่วโมง

ตามแบบแปลนและประมาณราคาเพื่อประเมินเบื้องต้นก่อน หรือเมื่อคิดค้นไปเรียบร้อยแล้วจะเพิ่มหรือลดรายการ จำนวน 1 บัญชี

เมื่อวันพุธ
22 มิถุนายน 2569

ราคาน้ำมันดีเซลอัตรา 39.60 บาท/ลิตร

[illegible]

[illegible]

กลุ่มงาน

อาคาร

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงถนนและทางเท้าที่ทำการเทศบาลตำบลเมืองชุม

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดระแนงเหล็ก ความยาวรวม 188.50 เมตร

2.ปรับปรุงทางเท้าบริเวณถนนทางเข้าด้านหน้า จำนวน 1 จุด

3.เทศบาลจัดขยายความกว้างถนนบริเวณรอบสวนหย่อม พื้นที่เทศบาลประมาณ 148.94 ตารางเมตร

ตามแบบแปลนและประมาณราคาที่ได้ศาลากลางเมืองชุมกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

เมื่อวันที่

22 มิถุนายน 2569

ราคามัมนั้ตั้งรออำเภอเมือง 39.60 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยอดยกมา				382,843.92		196,965.17	579,809.09	บาท
10	เทศบาลจัดขยายความกว้างถนน บริเวณสวนหย่อม 1 พื้น								
	- งานขุดดิน	13.50	ตร.ม.		-		-	-	
	- ทรายหยาบรองพื้น	2.70	ลบ.ม.		-	181.00	488.70	488.70	
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 280 Ksc	0.67	ลบ.ม.	450.00	301.50	121.00	81.07	382.57	
	- เหล็กไวรมซย ศก.4มม. @0.20x0.20ม.#	2.02	ลบ.ม.	2,164.87	4,373.04	329.00	664.58	5,037.62	
	- ไม้แบบ 50%	13.50	ตร.ม.	30.00	405.00	6.00	81.00	486.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	2.70	ลบ.ฟ.	747.66	2,018.68		-	2,018.68	
	- ตะปูอกไม้ 3 นิ้ว	5.40	ตร.ม.		-	163.00	880.20	880.20	
11	เทศบาลจัดที่เสานบริเวณหน้าศาลาป้องกัน พื้น คสล. หน้า 0.10 ม.	1.35	กท.	35.98	48.57		-	48.57	
	- งานขุดดิน	54.13	ตร.ม.		-		-	-	
	- ทรายหยาบรองพื้น	5.32	ลบ.ม.		-	181.00	962.92	962.92	
	- คอนกรีตเสริมเหล็ก 240 Ksc	2.70	ลบ.ม.	450.00	1,215.00	121.00	326.70	1,541.70	
	- เหล็กไวรมซย ศก.4มม. @0.20x0.20ม.#	5.41	ลบ.ม.	2,071.41	11,206.33	329.00	1,779.89	12,986.22	
	- ไม้แบบ 50%	54.13	ตร.ม.	30.00	1,623.90	6.00	324.78	1,948.68	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100%	2.50	ลบ.ฟ.	747.66	1,869.15		-	1,869.15	
	- ตะปูอกไม้ 3 นิ้ว	5.00	ตร.ม.		-	163.00	815.00	815.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	2.50	กท.	35.98	89.95		-	89.95	
					405,995.04		203,370.01	609,365.05	บาท
	สรุป							609,365.05	บาท

1. ราคาต่อหน่วยที่ได้ใช้ราคาจากวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย प्रदेश พฤษภาคม 2569

2. ราคาต่อหน่วยที่ได้ไปจากภูมิต้อง 1 ให้สืบราคาจากทั้งร้าน ผู้ประกอบการ ด้านเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและค่าแรงต่อหน่วยในการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ ที่ กค 0433.2/808 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง การปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านงานด้านมีการรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ ไสยสี)

นายช่างเขียนแบบบ้านชุมชน

ผู้ประมาณราคา