


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่จ้องเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลตลาดใหญ่ เชื่อม บ้านแพะป่าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่พันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่จ้องเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลตลาดใหญ่ เชื่อม บ้านแพะป่าคา หมู่ที่ ๕ ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ อบ.๑๑๓/๒๕๖๗ (สำนักช่าง)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่
เป็นเงิน ๖๒๓,๐๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปประมาณการราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายอภิศักดิ์ ขำทอง	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายวรวิทย์ งามสมหาญ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายสมบุรณ์ สมแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายอภิศักดิ์ ขำทอง)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวรวิทย์ งามสมหาญ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสมบุรณ์ สมแก้ว)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่จ้องเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดใหญ่ เชื่อม
บ้านแพะป่าคา หมู่ที่ 5 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รายการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	งาน TACK COAT บนผิว AC	ตร.ม.	1,740.00	14.11	24,551.40	1.3642	19.24	33,493.01
4	งานผิว ASPHALT CONCRETE หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,740.00	233.90	406,986.00	1.3642	319.08	555,210.30
5	งานเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	87.00	290.00	25,230.00	1.3642	395.61	34,418.77
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 60 วัน รวม								623,122.08

หมายเหตุ : Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	456,767.40
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

สรุป กำหนดราคากลาง = 623,000.00 บาท

(-หักแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-)

-คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 1444/2567 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้
และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน




นายอภิศักดิ์ ชำทอง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



นายวรวิทย์ งามสมหาญ

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายสมบูรณ์ สมแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
สถานที่ บ้านแม่จ้องเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดใหญ่ เชื่อม
บ้านแพะป่าคา หมู่ที่ 5 ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
รายการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 435.00 เมตร หิน 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
***ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมืองเฉลี่ย = 30.50 บาท / ลิตร

ค่าจ้าง CRS-2	0.30	ลิตร	@	23523.58	บ./ตัน	/ 1000	=	7.06	บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแตกโค้ด : งานราดยางแตกโค้ด)							=	7.05	บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ยารวม							=	14.11	บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทุน							=	14.11	บาท / ตร.ม.

ค่าจ้าง CRS-2	1.00 ลิตร @ 23523.58 บ./ตัน / 1000	=	23.52 บาท / ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราดยางแตกเค็ด : งานราดยางแตกเค็ด)		=	7.05 บาท / ตร.ม.
ค่าใช้จ่ยารวม		=	30.57 บาท / ตร.ม.
ค่างานต้นทน		=	30.57 บาท / ตร.ม.

ค่างาน AC รวมค่าขนส่ง	=	23,398.12	บาท/ตัน
ค่างาน AC (จากตารางที่ 2) 5.2% @ 23,398.12 บาท/ตัน	=	1216.70	บาท/ตัน
ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 269.62 บาท/ตัน	=	199.52	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต : ค่าสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต...)	=	383.21	บาท/ตัน
ค่าขนส่งแอสฟัลต์คอนกรีต ระยะทาง 20.00 กม.	=	51.14	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม)			
บนผิวแตกโค๊ด 11.74 บาท/ตร.ม. x 1.0 x 8.33 ตร.ม. / ตัน	=	97.79	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	1,948.37	บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	233.90	บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน งานเส้นจราจร ชนิด THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 = 290.00 บาท/ตร.ม.
 หมายเหตุ : สืบจากราคามาตรฐานงานจราจรสกรเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2564
 แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

ค่าวัสดุ	=	<u>37.38</u>	บาท/ตร.ม.
ค่าแรง 10% ของราคาวัสดุ	=	<u>3.74</u>	บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	41.12	บาท/ตร.ม.