

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (กลุ่มบ้านนายเขยเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน) หมู่ที่ ๖ บ้านหนองอีเหลอ		
๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง		
๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๙,๐๐๐.-บาท		
๔.ลักษณะงานโดยสังเขป -งานปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๑ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ปรับปรุงถนนลาดยางไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๕ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทช-๒-๓๐๓ รวมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๙๙,๐๐๐.-บาท		
๖.บัญชีประมาณการราคากลาง		
๖.๑แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา(แบบ ปร.๔,ปร.๕)		
๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
๗.๑ นายปรีชา สกุลพันธ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายกิตติพงศ์ รุ่งพิมาย	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายวิชัย มณีสาร	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทาง Asphalt Concrete
สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยาง (กลุ่มบ้านนายเซยเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน) หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ออกแบบและรายการ
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ตามแบบเลขที่ - (หนา 0.04 ม.)
ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	732,632.38	1.3642	999,457.08	Factor F พื้นที่ปกติ
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
3	ประเภทงานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			999,457.08	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			999,000.00	
ตัวอักษร (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.351 กม.

เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,846,154 บาท

ใช้วัสดุเดือน มิถุนายน 2568

จากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา

ราคาทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา

และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2568

ตรวจ

(นายอิทธิพร ภาวัตเหมสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

เห็นชอบ

(นายเสกสันต์ ทองสวัสดิ์วงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายปรีชา สกุลพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายกิตติพงษ์ รุ่งพิมาย)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการฯเลข

(นายวิชัย มณีสาร)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง (กลุ่มบ้านนายเซยเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน) หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.351 กม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร
 ช่วง กม. 0 ถึง กม. 0

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ก.งานทาง								
1	งานดินคันทาง								
	- งานกรุยทาง	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	1,755	11.24	19,726.20	1.3642	15.33	26,910.48	
	- งาน Benching	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
2	งานดินตัด								
	- งานดินตัด	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถม								
	- งานทรายถม	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
4	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร								
	- งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานวัดตัดคัดเลือก	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	
	- งานหินคลุกปรับระดับ	ลบ.ม	-	-	-	-	-	-	(หลวม)
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	ลบ.ม	263.25	583.70	153,659.03	1.3642	796.28	209,621.64	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	1,755	35.91	63,022.05	1.3642	48.99	85,974.68	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- งาน Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานไหล่ทางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	1,755	256.02	449,315.10	1.3642	349.26	612,955.66	(บนPrime Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนPrime Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete (หนา 0.04 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
	- งานไหล่ทางแบบ Para Asphaltic Concrete	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	(บนTack Coat)
5	งานอาคารระบายน้ำ								
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.								
	- ขนาด ϕ 0.40 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 0.60 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 0.80 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
	- ขนาด ϕ 1.20 ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยาง (กลุ่มบ้านนายเซยเชื่อมทางหลวงแผ่นดิน) หมู่ที่ 6 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0.351 กม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

ช่วง กม. 0 ถึง กม. 0

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FF	ราคาต่อ หน่วย FF	ราคากลาง	หมายเหตุ
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)								
	- 1 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 0.60 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 0.80 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 1 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 2 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- 3 - ϕ 1.00 ม. (HW+EW = 2)	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
5.3	รางระบายน้ำ								
	- รางระบายน้ำ คสล. แบบ ข - 30 (ฝาปิด คสล.)	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	- รางระบายน้ำ คสล. แบบ ข - 30 (ฝาปิดตะแกรงเหล็ก)	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.4	ป่อพัก คสล.	ป่อ	-	-	-	-	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร								
	- หลักราไฟต์ ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	- หลักริโกลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	- หลักระเบียง ค.ส.ล.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ชุด	75	320.00	24,000.00	1.3642	436.54	32,740.80	
	- งานตีเส้นจราจร (เส้นเหลืองยาว 1.00 ม. เว้นระยะ 3.00 ม.)	ตร.ม.	79	290.00	22,910.00	1.3642	395.62	31,253.82	
	- Timber Barricade	ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Guard Rail ทางตรง	ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Guard Rail ติดตั้งที่คอสะพานและทางโค้ง	ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Rumble Strips	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- Rumble Strips (หนา 5 มม. กว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ทางม้าลาย	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- เส้นเตือนทางรถไฟ	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายสะท้อนแสง	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- งานติดตั้งไฟกระพริบ+บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
7	งานป้ายจราจร								
	- ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุกทุกขนาด 1.20x2.40 ม.	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายริโกลเมตร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ1	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ บ2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ3 - บ36	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ37 - บ55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต1 - ต27, ต31 - ต60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจรแบบ ต28 - ต30	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร ต61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร ต62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ				732,632.38				999,457.08	
คิดเป็นค่าก่อสร้างโดยประมาณ				(เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				999,000.00	