แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3, 6 ตำบลหนองปลิง เชื่อมต่อ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานโครงสร้าง							
	1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
1	1.2.1 งานรื้อชั้นทางเดิม(SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING ASPHALT CONCRETE	ตร.ม.	7,800.000	11.66	90,948.00	1.3642	15.90	124,071.26
	1.3 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
2	1.3.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	90.000	70.63	6,356.70	1.3642	96.35	8,671.81
	2. งานผิวทาง							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3, 6 ตำบลหนองปลิง เชื่อมต่อ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.1.1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3	2.1.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	390.000	456.03	177,851.70	1.3642	622.11	242,625.28
	2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.2.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา0.15 ม .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,800.000	376.12	2,933,736.00	1.3642	513.10	4,002,202.65
5	2.2.1.2 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	150.000	198.06	29,709.00	1.3642	270.19	40,529.01
6	2.2.1.3 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ทุกๆ 10 ม.	เมตร	624.000	164.81	102,841.44	1.3642	224.83	140,296.29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3, 6 ตำบลหนองปลิง เชื่อมต่อ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	2.2.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,300.000	62.46	81,198.00	1.3642	85.20	110,770.31
8	2.2.1.5 เหล็ก Bar Chir RB 6 มม.รองตะแกรงไวเมท	ตัน	.510	30,172.90	15,388.17	1.3642	41,161.87	20,992.54
9	2.2.1.6 เหล็ก Bar Chir RB 6 มม.+RB 6 มม.รองDowell	ตัน	.630	30,172.90	19,008.92	1.3642	41,161.87	25,931.96
	4. งานหินคลุกขอบทาง กว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร							
	4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
10	4.1.1.1 งานหินคลุกขอบทางวัสดุมวลรวม (หินคลุก) (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	146.000	235.23	34,343.58	1.3642	320.90	46,851.51
	5. เครื่องหมายบนผิวทาง							
	5.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
11	5.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW) กว้าง 0.10 ม.(เผื่อ 10%)	ตร.ม.	35.750	290.00	10,367.50	1.3642	395.61	14,143.34

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3, 6 ตำบลหนองปลิง เชื่อมต่อ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	5.1.2 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (WHITE) กว้าง 0.10 ม. 6. งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร 6.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 6.1.1 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)	ตร.ม.	260.000	290.00	75,400.00	1.3642	395.61	102,860.68
13	6.1.1.1 หลักนำทาง (GUIDE POST) (DWG.NO.RS - 401)	ต้น	70.000	509.00	35,630.00	1.3642	694.37	48,606.44
14	6.1.1.2 ป้ายจราจรป้าย ต1-ต27,ต31-ต60	ชุด	2.000	2,980.00	5,960.00	1.3642	4,065.31	8,130.63
15	6.1.1.3 ชุดสัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ1	ชุด	1.000	17,020.00	17,020.00	1.3642	23,218.68	23,218.68
							รวมราคากลาง	4,959,902.39

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3, 6 ตำบลหนองปลิง เชื่อมต่อ ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์/องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ฉัตรชัย สาริกิจ
(ฉัตรชัย สาริกิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภิญญา ประชุมเทศ
(ภิญญา ประชุมเทศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉัตรชัย สาริกิจ

22 พฤษภาคม 2568