แบบสรุปประมาณราคางานลอกทำความสะอาดลำรางระบายน้ำ

หน่วยงานราชการ กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านหมี่ แผ่นที่ 1/2

โครงการ ลอกทำความสะอาดลำรางระบายน้ำสาธารณะและทางเดินทั้ง 2 ฝั่ง

สถานที่ก่อสร้าง โดยเริ่มจากสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังท่ารถ บขส. ถึงสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังบ้านพักงานป้องกันฯเทศบาลเมืองบ้านหมี่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	**งานลอกดินโคลน และ งานตักเศษวัชพืช/ขยะ/สิ่งปฏิกูล/กิ่งไม้ใบไม้**							
	1.1 ลอกดินโคลน และ ตักเศษวัชพืช ฯลฯ	ลบ.ม	**2,873.00**	ช่วงงานยาก				
	(ทำงานได้ปริมาณ 50 ลบ.ม./วัน)							
	ค่าเช่าเครื่องจักร โดยใช้รถแบ็คโฮ PC30 (8 ชั่วโมง/วัน) (คนขับ+น้ำมัน)	วัน	57.00	4,200.00	239,400.00	1	4,200.00	239,400.00
2	**งานถางป่า/ตัดไม้/ตัดโค่นขุดราก**							
	2.1 ถางป่าตัดกิ่งไม้ ตัดโค่นขุดรากบางต้น บริเวณขอบลำราง ทั้ง 2 ฝั่ง	เมตร	**985.00**	ช่วงงานยาก				
	ขนาดต้นไม้ประมาณ 15 - 30 ซม. (ทำงานได้ปริมาณ 40 เมตร/วัน)							
	ค่าเช่าเครื่องจักร โดยใช้รถแบ็คโฮ PC120 (8 ชั่วโมง/วัน) (คนขับ+น้ำมัน)	วัน	25.00	8,500.00	212,500.00	1	8,500.00	212,500.00
3	**ค่าเช่ารถโถ** (1 คัน ใช้ประมาณ 10 วัน)						-	
	ทยอยขนกิ่งไม้ เศษวัสดุต่างๆ ขยะ	วัน	10.00	4,000.00	40,000.00	1	4,000.00	40,000.00
4	**ค่าเช่ารถบรรทุกดั้ม 6 ล้อเล็ก** (1 คัน ใช้ประมาณ 30 วัน)							
	ระยะทาง 9 กม.ถึงบ่อขยะ (คนขับ+น้ำมัน)	วัน	30.00	3,500.00	105,000.00	1	3,500.00	105,000.00
5	**ค่าเช่ารถเครน 25 ตัน** (1 คัน ใช้ประมาณ 4 วัน)							
	ใช้ขนย้ายและยกรถแบ็คโฮเพื่อทำงาน (คนขับ+น้ำมัน)	วัน	4.00	8,000.00	32,000.00	1	8,000.00	32,000.00
6	**ค่าเช่ารถบรรทุกน้ำ** (1 คัน ใช้ประมาณ 10 วัน)							
	ทำความสะอาดบริเวณลำราง และถนน (คนขับ+น้ำมัน)	วัน	10.00	4,000.00	40,000.00	1	4,000.00	40,000.00
7	**ค่าแรงงานคน** (ประมาณ 8 คน คิดค่าแรงขั้นต่ำ 356บาท/วัน)							
	ทำงานลอกทำความสะอาดลำราง (รวม 2,848 บาท/วัน)	วัน	30.00	2,848.00	85,440.00	1	2,848.00	85,440.00
8	**ค่ากระสอบทราย** (พร้อมทรายหยาบ 25 ก.ก.)							
	กระสอบทรายใช้กั้นน้ำ สูบน้ำออก	ลูก	200.00	30.00	6,000.00	1	30.00	6,000.00
9	ค่าเช่าเครื่องสูบน้ำไดโว่ ขนาด 6 นิ้ว (1 เครื่อง ใช้ประมาณ 10 วัน)	วัน	10.00	600.00	6,000.00	1	600.00	6,000.00
	รวมเป็นเงิน				**766,340.00**			**766,340.00**

แบบสรุปประมาณราคางานลอกทำความสะอาดลำรางระบายน้ำ

ส่วนราชการ	กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านหมี่	แผ่นที่ 2/2
โครงการ	ลอกทำความสะอาดลำรางระบายน้ำสาธารณะและทางเดินทั้ง 2 ฝั่ง	
สถานที่ก่อสร้าง	โดยเริ่มจากสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังท่ารถ บขส. ถึงสุดเขตลำรางสาธารณะบริเวณหลังบ้านพักงานป้องกันฯเทศบาลเมืองบ้านหมี่	
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง	วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ผลรวมค่างานต้นทุนงานลอกทำความสะอาดลำราง *(มีลักษณะงานยาก กับสิ่งที่น่ารังเกียจ และสิ่งปฏิกูล ถูกทับถมเป็นเวลานานนับสิบๆปี)	=	766,340.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้าง *(ไม่ได้ใช้คิดคำนวณ)	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม *(ไม่ได้ใช้คิดคำนวณ)	=	-
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ	=	766,340.00
ประมาณราคาให้เป็นเงิน	=	**766,000.00**

ตัวอักษร **(เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)**

พื้นที่ 1,785.00 **เมตร** **เฉลี่ยราคาประมาณ** 429.13 **บาท/เมตร**

เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพนม นามประเทือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวกศิชา เหมือนศรี)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุ วาโย)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน