

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นร.ถ.68-008 สายสนามฟุตบอล (ช่วงชุมชนกุวา)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาวรวม 130.00 เมตร ตามแบบที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านกุวา ตำบลลิโก อำเภอสว่างโฮงปาดิ จังหวัดนราธิวาส

ค่าพิกัดโครงการ เริ่มต้น lat 6.052822 ,long 101.847สิ้นสุด lat 6.052843 , long 101.848027

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลลิโก อำเภอสว่างโฮงปาดิ จังหวัดนราธิวาส

แบบเลขที่ ตามแบบที่ อบต. กำหนด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ สิงหาคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	ประเภทงานวางระบายน้ำ							
1	งานขุดดินและปรับพื้น	ลบ.ม.	118.30	121.00	14,314.30	1.4018	169.62	20,065.79
2	ทรายหยาบอัดแน่น	ลบ.ม.	7.80	719.15	5,609.37	1.4018	1,008.10	7,863.21
3	คอนกรีต (fc'=180 ksc.) รูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	5.20	2,835.54	14,744.81	1.4018	3,974.86	20,669.27
4	งานไม้แบบ ใช้ 3 ครั้ง	ลบ.ฟ.	122.20	190.00	23,218.00	1.4018	266.34	32,546.99
5	ไม้คร่าวยึดแบบ ใช้ 30%ของไม้แบบ	ลบ.ฟ.	36.40	295.00	10,738.00	1.4018	413.53	15,052.53
6	งานประกอบแบบ	ตร.ม.	390.00	163.00	63,570.00	1.4018	228.49	89,112.43
7	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	39.00	65.00	2,535.00	1.4018	91.12	3,553.56
8	เหล็ก SR 24 RB 9 มม.	กก.	1,758.90	30.30	53,303.13	1.4018	42.48	74,720.33
9	เหล็ก SR 24 RB 6 มม.	กก.	750.10	30.83	23,122.61	1.4018	43.21	32,413.27
10	ลวดผูกเหล็ก	กก.	58.50	41.67	2,437.70	1.4018	58.41	3,417.16
11	คอนกรีต (fc'=240 ksc.) รูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	45.50	3,008.44	136,884.02	1.4018	4,217.23	191,884.02
12	ท่อ PVC 2"	ม.	19.50	6.88	134.06	1.4018	9.64	187.93
					350,610.99		TOTAL	491,486.49

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

491,486.49

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ(5%)

=

516,060.81

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4018

ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน	516,000.00
--------------------------	------------------------------	------------

ขนาดความยาว 130.00 เมตร

เฉลี่ยราคา 3,969.23 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางอรรทัย รังเสาร์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวพาติยะห์ จะมาจี)

เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเวอาเลง แวอาแซ)

นายช่างโยธาอาวุโส