

แบบแสดงรายการปริมาณงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขอยเปรมสนิท ชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 8 บ้านพัฒนา
สถานที่ดำเนินการ	บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ต.ตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลตลาด อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ปริมาณงาน	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม. และฝาดะแกรงเหล็กหล่อ ความยาวรวม 237 ม. รายละเอียดตามแบบ ทด.ตลาดกำหนด
แบบเลขที่	ประมาณราคาเมื่อ 11 มิถุนายน 2568

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ค่าก่อสร้าง
1	งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด 0.60 ม.	ม.	219.00	1,185.25	259,569.75	1.3642	1,616.92	354,105.05
2	งานบ่อพักน้ำทั้ง ค.ส.ล.							
	- บ่อพักน้ำทั้ง ค.ส.ล.ขนาด 1.00x1.00x1.40 ม.	บ่อ	24.00	5,937.95	142,510.80	1.3642	8,100.55	194,413.23
	- ฝาดะแกรงเหล็กหล่อ	ฝ่า	24.00	5,500.00	132,000.00	1.3642	7,503.10	180,074.40
3	งานคืนผิวถนนจราจร							
	- ผิวปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	213.00	368.12	78,409.56	1.3642	502.19	106,966.32
	- เหล็ก DB 12 มม.	ตัน	0.189	20,101.87	3,799.25	1.3642	27,422.97	5,182.94
	- ทราयरองใต้ผิวจราจรคอนกรีต	ลบ.ม.	10.65	587.50	6,256.88	1.3642	801.47	8,535.64
รวมค่าก่อสร้าง								849,277.58
ตัวอักษร (-แปดแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์-)								ราคากลาง 849,277.58

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

622,546.24


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

(ลงชื่อ)  ประเมินราคา
(นายสุทธิตี พอนโคกสูง)
ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ประเมินราคา
(นายชัยฉัตร ทองตา)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายสันชัย ไชยชาติ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน