

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการ : ปรับปรุงถนนสายสุขา (ซอยข้างไผ่ขมิ้น)

ผิวจราจรกว้าง 6.30 - 10.90 เมตร ยาวประมาณ 173.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสุขา ซอยข้างไผ่ขมิ้น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองพิจิตร

แบบปร.4 ที่แบบ จำนวน 1 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

24 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	คำนวณและต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ประเภทงานทาง	474,040.74	1.3624	645,833.11	
รวมค่าก่อสร้าง				645,833.11	
ปรับลด				833.11	
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				645,000.00	
ตัวอักษร			(หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

( นายสุรจิต ทองสุวรรณ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

( นายจิตรภณ เมืองจันทร์ )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

( นายภคินภัทร ใจกล้า )

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

โครงการ : ปรับปรุงถนนสายสุขบา (ซอยข้างไประชนีย์)

ผิวจราจรกว้าง 6.30 - 10.90 เมตร ยาวประมาณ 173.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,460 ตารางเมตร


สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสุขบา ซอยข้างไประชนีย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองพิจิตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุน		Factor F	ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานผิวลาดยาง							
	1.1 งานTACK COAT	1,460.00	ตร.ม	14.68	21,432.80	1.3624	29,200.04	
	1.2 งานปูผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หนา 5 ซม.	1,460.00	ตร.ม	260.50	380,330.00	1.3624	518,161.59	
2	งานติดตั้งจราจร						-	
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก	66.40	ตร.ม	287.66	19,100.62	1.3624	26,022.69	กว้าง 15 ซม
	2.2 งานติดตั้งหลอดจราจร	1.80	ตร.ม	287.66	517.78	1.3624	705.42	
3	งานเสริมฝาบ่อ						-	
	3.1เสริมขอบบ่อ	17.00	บ่อ	1,083.87	18,425.79	1.3624	25,103.30	
	3.2 ฝาบ่อพักระบายน้ำ	17.00	ฝ้า	2,013.75	34,233.75	1.3624	46,640.06	
	รวมเป็นเงินค่าวัสดุและค่าแรง				474,040.74	1.3624	645,833.10	



## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายสุขา (ซอยข้างไปรษณีย์)	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง เทศบาลเมืองพิจิตร.....	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๗๖๐,๐๐๐.-.....บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)	
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป.....เสริมขอบบ่อพัก ทำฝาบ่อพักเหล็ก ทาสีกันสนิม ทำความสะอาดพื้นผิวถนน ทำการ TACK COAT ปูยาง ASPHALTIC CONCRETE บนผิว TACK COAT และทำการบดทับ ดินเส้นจราจร และทำการเก็บกวาดโดยรอบพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิจิตร	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๔.....สิงหาคม.....๒๕๖๖.....เป็นเงิน..... ๖๔๕,๐๐๐.๐๐.-.....บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑ .....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ.ปร.๔).....	
๖.๒ .....แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ.ปร.๕).....	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย	
๗.๑ นายสุรชิต ทองสุวรรณ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗.๒ นายจิตรภณ เมืองจันทร์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นายภคภัทร ใจกล้า	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ