

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ บ้านหนองลูกช้าง หมู่ที่ ๘ ทุกซอยในหมู่บ้าน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนมนต์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๖,๐๐๐ บาท
(สี่แสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ก่อสร้างระบบระบายน้ำ รายละเอียดดังนี้ รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
- วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ จำนวน ๒ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบมาตรฐานรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบ ท.๒-๑๓) และตามแบบที่เทศบาลกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการถาวรอย่างละ ๑ ชุด ตามรายละเอียดเทศบาลตำบลดอนมนต์กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๕๔,๘๓๐.๑๐ บาท
(สี่แสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบบาทสิบสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบประมาณราคา ปร.๕
 - ๖.๒ แบบสรุปการประมาณราคา ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวศิริรัตน์	จันทะบุรี	ตำแหน่ง	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายปราโมทย์	งดงาม	ตำแหน่ง	ผอ.กองช่าง	กรรมการฯ
๗.๓ นายรุ่งโรจน์	วรรณภักดี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการฯ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองลูกช้าง หมู่ที่ 8 ทุกซอยในหมู่บ้าน

เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ออกแบบและรายการ

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ตามแบบเลขที่ ท.2 - 03 และ ท.2 - 13

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	347,437.25	1.3091	454,830.10	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			454,830.10	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			454,830.10	
	(สี่แสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยสามสิบบาทสิบสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว


เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้ประมาณการ  นายช่างโยธา
(นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดี)


(ลงชื่อ) ประธานฯ
(นางสาวศิริรัตน์ จันทะบุรี)
ตำแหน่ง รองปลัด

ตรวจ  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายปราโมทย์ งดงาม)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายปราโมทย์ งดงาม)
ตำแหน่ง ผอ. กองช่าง

เห็นชอบ  รองปลัดเทศบาล
(นางสาวศิริรัตน์ จันทะบุรี)
ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการฯ
(นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา

อนุมัติ  นายกเทศมนตรี
(นายสมจิตร วิรุณละพันธ์)

สรุปผลการประมาณการราคาค่าดำเนินการ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองลูกช้าง หมู่ 8 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลตำบลดอนมนต์

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนมนต์


เมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2566

ประมาณโดย กองช่างเทศบาลตำบลดอนมนต์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วย/บาท	รวม/บาท	หน่วย/บาท	รวม/บาท		
1	งานดินชุด	1.000	ลบ.ม.		-	112.00	112.00	112.00	
2	งานคอนกรีตหยาบ	0.035	ลบ.ม.	1,682.24	58.88	327.00	11.45	70.32	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	0.249	ลบ.ม.	1,775.70	442.15	327.00	81.42	523.57	
4	เหล็กฉาก 50*50*4 มม.	24.53	กก.	23.90	586.27	10.00	245.30	831.57	
5	ทรายหยาบ	0.070	ลบ.ม.	373.83	26.17	112.00	7.84	34.01	
6	เหล็กเสริม RB 9 มม.	10.48	กก.	23.22	243.35	4.40	46.11	289.46	
7	เหล็กเสริม RB 6 มม.	7.25	กก.	22.95	166.39	4.40	31.90	198.29	
8	ไม้แบบ 25%	0.690	ตร.ม.	513.50	354.32		-	354.32	
9	ค่าแรงประกอบแบบ	2.76	ตร.ม.		-	139.00	383.64	383.64	
10	ท่อเหล็กชุบสังกะสี 2"	0.50	ม.	72.60	36.30	10.00	5.00	41.30	
ราคาต่อ 1 เมตร					1,913.81		924.66	2,838.47	
ความยาววางระบายน้ำ		120	ม.	340,616.51					

11	บ่อพัก ขนาด0.81*0.81*1.00 ม.	-	ลบ.ม.		-		-	-	
12	งานดินชุด	0.660	ลบ.ม.		-	112	73.92	73.92	
13	งานคอนกรีตโครงสร้าง	0.390	ลบ.ม.	1,775.70	692.52	327	127.53	820.05	
14	เหล็กฉาก 75*75*6 มม.	22.19	กก.	24.56	544.99	10	221.90	766.89	
15	เหล็กเสริม RB 9 มม.	9.70	กก.	23.22	225.23	4.1	39.77	265.00	
16	เหล็กเสริม DB 12 มม.	29.44	กก.	23.10	680.06	3.6	105.98	786.05	
17	ไม้แบบ 25%	1.620	ตร.ม.	513.50	831.87		-	831.87	
18	ค่าแรงประกอบแบบ	6.48	ตร.ม.		-	139	900.72	900.72	
19	ฝาปิดบ่อพักคอนกรีต								
20	งานคอนกรีตโครงสร้าง	0.043	ลบ.ม.	1,775.70	76.36	327	14.06	90.42	
21	เหล็กฉาก 75*75*6 มม.	27.13	กก.	24.56	666.31	10	271.30	937.61	
22	เหล็กเสริม RB 9 มม.	2.62	กก.	23.22	60.84	4.1	10.74	71.58	
23	ไม้แบบ 25%	0.100	ตร.ม.	513.50	51.35		-	51.35	
24	ค่าแรงประกอบแบบ	0.40	ตร.ม.		-	139	55.60	55.60	
25	ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว	0.40	ม.	72.60	29.04	10.00	4.00	33.04	
26	วางท่อ คสล. 0.30x1.00 ม.	2.00	ท่อน	568.32	1,136.64		-	1,136.64	
					4,995.21		1,825.53	6,820.74	

(ลงชื่อ)




ผู้ประสานการ

(นายรุ่งโรจน์ วรรณภักดิ์)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



ตรวจ

(นายปราโมทย์ งดงาม)

ผอ. กองช่าง