รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนหมู่ที่3 - หมู่ที่1 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ ถนนหมู่ที่3 - หมู่ที่1 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยะยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตาม ปร.4 ปร.5และปร.6

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				หน่วย	จำนวนเงิน	หน่วย	จำนวนเงิน	และแรงงาน	
1	**งานขุดดินลูกรัง(0.5x0.5x420)**								
	-งานขุดดินลูกรัง	105.00	ลบ	-	-	194.00	20,370.00	20,370.00	**12 ช่วงเสาไฟฟ้า**
	รวมงานข้อ 1							0.00	
2	**งานเทคอนกรีตทับสาย(0.10x0.25x35)**								
	-งานเทคอนกรีต	10.50	ลบ.ม	2,410.00	25,305.00	398.00	4,179.00	29,484.00	**12 ช่วงเสาไฟฟ้า**
	รวมงานข้อ 2							**29,484.00**	
									0.875/ช่วง
3	**งานวางสายไฟฟ้า**								
	- สายไฟฟ้า CV 4x16 sq.mm.	480.00	เมตร	268.00	128,640.00	40.00	19,200.00	147,840.00	
	- โคมไฟชนิด LED ขนาด 120 วัตต์	48.00	ชุด	3,450.00	165,600.00	1,200.00	57,600.00	223,200.00	48 โคม
	- สายไฟฟ้า NYY 3x2.5 sq.mm.	110.00	เมตร	39.26	4,318.60	14.00	1,540.00	5,858.60	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P 10A.	48.00	เมตร	100.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	รวมงานข้อ 3							**381,698.60**	
4	**งานตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า**								
	- ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สแตนเลส	1.00	ชุด	18,500.00	18,500.00	1,500.00	1,500.00	20,000.00	
	- ท่อ RSC 2"	1.00	ท่อน	916.00	916.00	165.00	165.00	1,081.00	
	-อุปกรณ์ยึดท่อ	3.00	งาน	60.00	180.00	-	-	180.00	
	รวมงานข้อ 4							**21,261.00**	
	รวมงานทั้งหมด							**452,813.60**	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิพิฏฐพงษ์ แตงอ่อน)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิติธร เปี่ยมพูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย คำชื่อ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 ก

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเภท โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนหมู่ที่3 - หมู่ที่1 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหมู่ที่3 - หมู่ที่1 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตาม ปร.4 ปร.5และปร.6

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	กลุ่มงานที่ 1 ค่าก่อสร้าง				
1.	ค่างานก่อสร้าง	452,813.60	1.3074	592,008.50	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	รวมค่าก่อสร้างที่ต้องปรับลดเป็นเงินทั้งสิ้น			592,008.50	
สรุป	**คิดเป็นเงิน**			**590,000.00**	
	ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน				

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิพิฏฐพนธ์ แตงอ่อน)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิติธร เปี่ยมพูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย คำซื่อ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบ ปร.5 ข

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเภท โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนหมู่ที่3 - หมู่ที่1 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหมู่ที่3 - หมู่ที่1 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตามแบบ ปร.4 ปร.5และปร.6

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งทำพร้อมติดตั้ง				
1	งานป้ายโครงการ			0.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			**0.00**	
	คิดเป็นเงิน			**0.00**	
	ศูนย์บาทถ้วน				

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิพิฏฐพน์ธ์ แตงอ่อน)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิติธร เปี่ยมพูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย คำชื่อ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบ ปร.6

รายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ประเภท โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนหมู่ที่3 - หมู่ที่1 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานที่ก่อสร้าง ถนนหมู่ที่3 - หมู่ที่1 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

กำหนดราคาตาม ปร.4 ปร.5และปร.6

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 13 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	590,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	**590,000.00**	
ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนิพิฏฐพนธ์ แตงอ่อน)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิติธร เปี่ยมพูล)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเอกชัย คำซื่อ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบ บก.๐๑

ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนหมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมตำบลโรงช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๔,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงและซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนหมู่ที่ ๓ – หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมตำบลโรงช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ ราคากลาง ๕๙๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ รายละเอียดราคาต่อหน่วย

๕.๒ สรุปราคาค่าก่อสร้าง

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายนิพิฏฐพนธ์ แตงอ่อน	นักบริหารงานช่าง ระดับต้น
๖.๒ นายนิติธร เปี่ยมพูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๖.๓ นายเอกชัย คำซื่อ	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน