

สรุปผลการประมาณราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 0-003 สายเข้าอ่างน้ำเลียบ บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน





สถานที่ก่อสร้าง อ่างน้ำเลียบ บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,270.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,080.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 21-พ.ย.-66 ราคาน้ำมันดีเซล ณ ในเมือง 30.63 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	4,627,253.35	1.3642	6,312,499.02	
2	ประเภทงานป้ายโครงการ	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			6,312,499.02	
	คิดเป็นเงิน (ปรับราคาให้เหมาะสม)			6,312,000.00	
	ตัวอักษร	หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน			

		<p>(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ</p> <p align="center">(นายสมศักดิ์ ชันทะสีมา)</p> <p align="center">ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ</p> <p align="center">(นายสยามรัตน์ ชันทะสีมา)</p> <p align="center">ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง</p> <p>(ลงชื่อ)  เห็นชอบ</p> <p align="center">(นางธนิดา มาลา)</p> <p align="center">ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลฯ รักษาการแทนปลัดเทศบาลฯ</p> <p>(ลงชื่อ)  อนุมัติ</p> <p align="center">(นายชัย นิลคง)</p> <p align="center">ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีฯ</p>
--	--	--

ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ. 0-003 สายเข้าอ่างน้ำเลียบ บ้านดอนแม่แท่น หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน										
สถานที่ก่อสร้าง อ่างน้ำเลียบ บ้านดอนแม่แท่น หมู่ที่3 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน										
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,270.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,080.00 ตารางเมตร										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพระบาทเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน										
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566										
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาดำเนินทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ	
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง บาท		
	- งานรดยางเทคโคต (TACK COAT)		ตร.ม.	15.67	-	1.3642	21.37	-		
	- งานขึ้นผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 4 ซม.	9,080.00	ตร.ม.	243.81	2,213,835.12	1.3642	332.61	3,020,113.88		
1.6	งานตีเส้นจราจร									
	- งานสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 (สีเหลือง)	227.00	ตร.ม.	300.00	68,100.00	1.3642	409.26	92,902.02		
	- งานสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 (สีขาว)	454.00	ตร.ม.	300.00	136,200.00	1.3642	409.26	185,804.04		
1.7	ป้ายบอกเส้นทาง		ป้าย	3,500.00	-	1.3642	4,774.70	-		
	รวมเงินค่าก่อสร้าง				4,627,253.35			6,312,499.02		
				ราคาค่างานต้นทุนทั้งสิ้น		รวมราคาทั้งสิ้น		6,312,499.02		
ตัวอักษร หกล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน						ปรับราคาให้เหมาะสม		6,312,000.00		

บัญชีประมาณการราคา

กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ถ. 0-003 สายเข้าอ่างน้ำเลี้ยง บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

สถานที่ก่อสร้าง อ่างน้ำเลี้ยง บ้านดอนแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงคน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,270.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,080.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพระบาทห้วยเชียงคน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมัน 30.63 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต้นทุนต่อหน่วย(บาท)	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)	ค่า Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
							ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง บาท	
1	งถนนแอสฟัลติกคอนกรีต								
	1.1 งานฉาบปูนอุดต่อ								
	- ขนาดกลาง	9,080.00	ตร.ม.	3.67	33,323.60	1.3642	5.01	45,460.06	
	1.2 งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง								
	- ดิน-ชุดตัด	1,500.00	ลบ.ม.	22.41	33,615.00	1.3642	30.57	45,857.58	
	- งานลูกรังรองพื้นทาง	800.00	ลบ.ม.	237.40	189,922.00	1.3642	323.86	259,091.59	
	1.3 งานผิวทาง								
	- งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ (10ซม.)	9,080.00	ตร.ม.	11.44	103,875.20	1.3642	15.61	141,706.55	
	- งานหิมคลุม หนา 20 ซม. (ผสม+บดทับ)	1,816.00	ลบ.ม.	837.19	1,520,327.96	1.3642	1,142.09	2,074,031.40	
	1.4 งานวางท่อระบายน้ำ					1.3642			
	-ท่อ คลส.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม.พร้อมวาง	12.00	ท่อน	1,085.05	13,020.60	1.3642	1,480.23	17,762.70	
	-ท่อ คลส.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.พร้อมวาง		ท่อน	700.00	-	1.3642	954.94	-	
	ขอยกไป								
	ขอยกมา								
	1.5 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต								
	- งานราดยางไพรม์โค้ต (PRIME COAT)	9,080.00	ตร.ม.	34.70	315,033.87	1.3642	47.33	429,769.20	